

STIHL[®]



E (E)

Catálogo 2019



«Gran potencia y fabulosas innovaciones: la gama de productos de 2019 de STIHL.»

Ya sea para el uso en la silvicultura y la agricultura, en la construcción o en el jardín, como cliente de STIHL puede esperar una cosa por encima de todo: productos innovadores que le faciliten el trabajo. En nuestro catálogo encontrará lo que busca.

En 2019 ampliamos nuestra gama para incluir productos potentes en el ámbito de la jardinería. En STIHL le ofrecemos todo lo que necesita para garantizar un mantenimiento óptimo de las zonas verdes. La digitalización también ofrece nuevas posibilidades: A través de la interacción única de la ingeniería de software y el diseño de productos innovadores, la última generación de máquinas a motor logra impresionantes rendimientos. Para una mayor eficacia y comodidad en el uso diario.

¡Espero que disfrute trabajando con nuestros productos!



N. Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Presidente del Consejo de STIHL



1	<p>Máquinas de batería > a partir de la página 8</p> 
2	<p>Soluciones inteligentes (Smart Solutions) > a partir de la página 32</p> 
3	<p>Motosierras y podadoras de altura > a partir de la página 38</p> 
4	<p>Equipos de corte > a partir de la página 68</p> 
5	<p>Sistema Combinado y MultiSistema > a partir de la página 82</p> 
6	<p>Robots cortacésped, cortacéspedes, tractores cortacésped y escarificadores > a partir de la página 94</p> 
7	<p>Cortabordes y desbrozadoras > a partir de la página 136</p> 
8	<p>Cortasetos y cortasetos de altura > a partir de la página 170</p> 
9	<p>Vareadores > a partir de la página 184</p> 

10	<p>Biotrituradoras de jardín > a partir de la página 192</p> 
11	<p>Sistemas de limpieza > a partir de la página 200</p> 
12	<p>Atomizadores y pulverizadores > a partir de la página 238</p> 
13	<p>Cortadora de hormigón, tronzadoras y ahoyadoras > a partir de la página 246</p> 
14	<p>Combustible, aceites y accesorios > a partir de la página 264</p> 
15	<p>Herramientas manuales y accesorios forestales > a partir de la página 274</p> 
16	<p>Equipamiento de protección individual (EPI) > a partir de la página 284</p> 
17	<p>Tienda de marca STIHL > a partir de la página 316</p> 



Tecnología punta en detalle
 Encontrará información detallada y explicaciones sobre nuestras máquinas y soluciones técnicas en nuestro capítulo de tecnología
 > a partir de la página 334

NOVEDADES

MÁQUINAS DE BATERÍA

Cortasetos de altura de batería HLA 56.....	16
Prolongador de tubo HLA	16
Cortacésped de batería RMA 339 C.....	17
Baterías AK 10, AK 20, AK 30	17
Motosierra de batería MSA 161 T.....	21
Baterías AP 100, AP 200, AP 300, AP 300 S	28

SOLUCIONES INTELIGENTES

Centro de control GCI 100.....	35
Sensor SMI 50.....	35
Smart Connector	36

MOTOSIERRAS Y PODADORAS DE ALTURA

Motosierra MS 500i.....	47
Motosierra de salvamento MS 462 C-M R	52

ROBOTS CORTACÉSPED, CORTACÉSPEDES, TRACTORES CORTACÉSPED Y ESCARIFICADORES

Cortacéspedes RM 448 PC.....	120
------------------------------	-----

CORTABORDES Y DESBROZADORAS

Desbrozadoras FS 235.....	143
Desbrozadoras de mochila FR 235	151

VAREADORES

Vareador SP 471	188
-----------------------	-----

SISTEMAS DE LIMPIEZA

Hidrolimpiadora RE 100	218
Hidrolimpiadora RE 110.....	219
Hidrolimpiadora RE 120	219
Hidrolimpiadora RE 130 Plus	219
Cepillos de lavado.....	222
Tubo de pulverización	223
Prolongación de tubo de pulverización	223
Manguera textil plana con carrete	223
Prolongaciones de manguera de alta presión.....	223
Boquilla de espuma	223
Dispositivo de chorro de arena	223
Juego de limpieza de tuberías	223
Filtro de agua	223
Juego de aspiración.....	223
Detergente universal CU 100	224
Detergente para piedra y fachadas CS 100.....	224
Detergente para vehículos y cera CC 100	225
Detergente para llantas CR 100.....	225
Detergente universal Profi CP 200	225

COMBUSTIBLE, ACEITES Y ACCESORIOS

Aceite de motor SAE 30	270
Aceite de motor HD 10 W-30.....	270

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Perneras anticorte 270°, longitud 105 cm	296
Protector para brazos Protect MS	297/303
Chaqueta de advertencia Vent	303
Casco DYNAMIC Ergo	310
Casco DYNAMIC X-Ergo.....	310
Pantalla corta con rejilla de nailon FUNCTION	312
Gafas de protección integradas	312

TIENDA DE MARCA STIHL

Fan de TIMBERSPORTS	a partir de 318
Nature.....	a partir de 321
Home.....	a partir de 324
Urban.....	a partir de 326
Wild Kids	a partir de 328
Heritage.....	a partir de 330
Fan de STIHL	a partir de 332

Smart Connector: su actualización digital

El Smart Connector es la base de la oferta digital de STIHL connected. Atornillado o adherido a su máquina STIHL, puede, por ejemplo, llevar un registro de las horas de funcionamiento y transmitir este dato mediante Bluetooth a un smartphone o tablet. En combinación con el portal de STIHL connect pro, el Smart Connector también permite optimizar los procesos de trabajo en el sector profesional.



GCI 100: la solución moderna para su jardín inteligente

El Smart Garden Hub GCI 100 permite un riego de jardines eficiente, el control de la iluminación exterior o la conectividad con el iMow. Esta solución inteligente facilita el trabajo diario incluso a los profesionales. El GCI 100 se puede utilizar, por ejemplo, en parques, hoteles y empresas, así como en campos deportivos.





Tantas horas en el jardín ... y siempre queda energía para más.



En los trabajos de jardinería a veces se requiere resistencia. Con nuestras potentes máquinas de batería con mayor autonomía no se le acabará la energía. Además, su diseño compacto y el reducido peso garantizan la comodidad en el trabajo.

Máquinas de batería para jardines pequeños	12
Línea COMPACT para jardines medianos y grandes	14
» Resumen de los tiempos de carga y de funcionamiento de las baterías	19
Línea PRO para uso profesional	20
» Resumen de los tiempos de carga y de funcionamiento de las baterías	30



Fácil, versátil y duradero.

Los que aman el trabajo en el jardín y en la naturaleza piensan también en el mañana: la naturaleza debe crecer y florecer de forma sostenida y con las mínimas emisiones. Las máquinas de batería STIHL son la elección perfecta.

Tecnología

- Todas las máquinas funcionan con potentes baterías litio-ión.
- Los componentes de las máquinas son de gran calidad y se ajustan de forma óptima lo que aumenta su rendimiento.
- La tecnología EC de motor garantiza una potencia duradera y constante.

Calidad

- Calidad y tecnología STIHL hasta el último detalle.
- Nuestra experiencia de 90 años en la fabricación y uso de máquinas a motor para trabajos forestales y zonas verdes es sinónimo de máximo rendimiento, calidad y fiabilidad.

Versatilidad

- Desde el principiante hasta el más profesional: con una amplia gama, STIHL ofrece la máquina adecuada para cada uso.
- El sistema modular STIHL es especialmente flexible tanto en el uso particular como profesional.

Toda la potencia de STIHL, ahora con batería.



Máquinas de batería para jardines pequeños

En las máquinas de batería STIHL encontrará la ayuda adecuada para el cuidado de su jardín. Las baterías permiten un uso rápido, fácil y le ofrecen la medida correcta de potencia. Terminará sus pequeñas y espontáneas tareas en el jardín con más comodidad y rapidez.

➤ Más información en la página 12



Línea COMPACT para jardines medianos y grandes

Su jardín es su proyecto personal por lo que las herramientas que utilice deben cumplir con sus altas expectativas. Tienen que ser potentes pero también prácticas y fáciles de manejar. El sistema modular de máquinas de batería COMPACT (la misma batería sirve para todos los modelos de la línea) le ofrece exactamente esta combinación. Dominará sus tareas del jardín con una gama flexible y con toda la calidad STIHL.

➤ Más información en la página 14



Línea PRO para uso profesional

La clave en el trabajo profesional es máximo rendimiento, máxima potencia, máxima autonomía y una manejabilidad excelente. Las máquinas de batería son imprescindibles no sólo cuando hay que trabajar en zonas sensibles al ruido. La línea PRO de máquinas de batería STIHL le ofrece una amplia gama para el uso profesional.

➤ Más información en la página 20



Máquinas de batería para jardines pequeños

Para todos los pequeños trabajos importantes en el jardín, STIHL tiene la solución adecuada gracias a sus productos de batería. El diseño moderno y ligero de las máquinas hace que su manejo resulte muy cómodo. Además, el manejo del cortasetos, el soplador y el cortabordes resulta aún más fácil gracias a su peso reducido y a la batería integrada (excepto con HSA 25). Los productos de batería no necesitan muchos preparativos para estar listos para funcionar.

Lithium-Ion



HSA 25



Lithium-Ion

Recortasetos de batería con cuchilla de setos para la poda y el cuidado de setos de hoja perenne y arbustos de hoja pequeña. Incluye cuchilla de césped para recortar el borde del césped junto a paredes, vallas y macizos de flores. Ergonómico, manillar engomado, vibraciones reducidas. Peso 0,9 kg[Ⓞ]. Con batería no compatible con otras máquinas. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 178.

Incluye:

- 1 batería litio-ión, 21,6 Wh, autonomía de la batería de hasta 110 min.
- 1 cargador, tiempo de carga 140 minutos/180 minutos (80 % / 100 %)
- 1 cuchilla cortasetos, longitud de corte 17 cm
- 1 cuchilla de césped, ancho de corte 11 cm
- 1 bolsa de transporte negra/naranja con ojales para fijación en la pared

Long. de corte	Ref.	Precio
17 cm	4515 011 3506	129,00 €

Tubo telescópico para HSA 25

Permite trabajar con el recortasetos HSA 25 en posición erguida. Ajuste del tubo entre 95–110 cm, ángulo de trabajo regulable, ruedas de giro suave.

Ref. 4515 710 7100
Precio 51,00 €



HSA 45



Lithium-Ion

Cortasetos de batería muy ligero con buen rendimiento de corte para recortar arbustos y setos en zonas cercanas a viviendas. Cuchillas de un filo con 24 mm de distancia entre dientes, protección anticorte integrada, protector de punta atronillado, batería integrada de iones de litio (36 Wh) con indicador de carga, peso 2,3 kg[Ⓞ]. Tiempo de carga de la batería 145 min/210 min (80 %/100 %). Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 178.

Long. de corte	Ref.	Precio
50 cm	4511 011 3501	129,00 €

BGA 45



Lithium-Ion

Manejable soplador de batería para la limpieza de superficies pequeñas en jardines. Batería integrada con indicador de carga. Peso 2,0 kg[Ⓞ]. Tiempo de carga 210 min/300 min 80 %/100 %). Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 210.

Ref. 4513 011 5901, precio 129,00 €

En las página 19 encontrará un resumen de los tiempos de carga y de autonomía.

FSA 45



Lithium-Ion

Compacto cortabordes para trabajos sencillos de siega y limpieza en jardines particulares. Batería litio-ión integrada (36 Wh) con indicador de carga. Tubo y manillar ajustable sin herramientas, ángulo de trabajo del cabezal regulable por ejemplo, para cortes de bordes en vertical. Sencillo cambio entre cuchillas PolyCut e hilo. Con distanciador. Peso 2,3 kg[Ⓞ]. Tiempo de carga 145 min/210 min (80 % / 100 %). Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 158.

Ref. 4512 011 5701
Precio 129,00 €

Capacidad[Ⓞ] (ejemplo de uso)

HSA 25	BGA 45	FSA 45
		
Perfila hasta ... bolas de seto 	Hasta ... m ² de seto 	Con hojas secas y en asfalto hasta ... m ² 
30 bolas	80 m ²	200 m ²
	Bordes de césped hasta ... m/ superficie de césped hasta ... m ² 	
	250 m / 50 m ²	

Ⓞ Valores de referencia que pueden cambiar según el material a trabajar



Línea COMPACT para jardines medianos y grandes

Con el sistema modular de batería COMPACT dominará las tareas más exigentes de su jardín. La batería AK intercambiable le ofrece un alto rendimiento y autonomía, también para trabajos en superficies más grandes. Todas las baterías AK son compatibles con el cargador AL y con cada máquina COMPACT.



MSA 120 C-B



Motosierra de batería ligera para el cuidado del jardín y actividades de bricolaje. Agarre suave, cambio de cadena rápido y cómodo mediante el tensado rápido de cadena de STIHL, depósito de aceite con ventanilla transparente, alto rendimiento de corte mediante cadena de PM3 de 1/4", peso 2,7 kg[Ⓢ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 66.

MSA 120 C-B sin batería ni cargador[Ⓢ]

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1254 011 5874	229,00 €

MSA 120 C-B con AK 20 y AL 101[Ⓢ]

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1254 011 5888	299,00 €

MSA 140 C-B



Motosierra de batería ligera para el cuidado del jardín y actividades de bricolaje. Un 25 % más de rendimiento de corte frente a MSA 120 C-B. Agarre suave y cambio de cadena rápido y cómodo mediante tensado rápido de cadena STIHL, depósito de aceite con ventanilla transparente, alto rendimiento de corte mediante cadena PM3 de 1/4", peso 2,6 kg[Ⓢ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 66.

MSA 140 C-B sin batería ni cargador[Ⓢ]

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1254 011 5844	279,00 €

MSA 140 C-B con AK 30 y AL 101[Ⓢ]

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1254 011 5858	349,00 €

HSA 56



Cortasetos de batería muy ligero con un alto rendimiento. Para el perfilado de arbustos y setos en jardines particulares. Cuchilla de un filo, con punta en forma de gota y 30 mm de distancia entre dientes. Protección integrada en la punta. Peso 2,9 kg[Ⓢ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 178.

HSA 56 sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
45 cm	4521 011 3504	199,00 €

HSA 56 con AK 10 y AL 101

Long. de corte	Ref.	Precio
45 cm	4521 011 3518	249,00 €

BGA 56



Soplador de batería ergonómico y equilibrado con un diseño que permite trabajar sin esfuerzo. Con boquilla redonda, agarre suave, regulación de longitud del tubo en tres posiciones para mantener la fuerza de soplado incluso estando lejos del suelo. Peso 2,1 kg[Ⓢ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 210.

BGA 56 sin batería ni cargador

Ref. 4523 011 5904, precio 179,00 €

BGA 56 con AK 20 y AL 101

Ref. 4523 011 5918, precio 249,00 €



En la página 18 encontrará un resumen de la capacidad (ejemplo de uso).
En la página 19 encontrará un resumen de los tiempos de carga y de autonomía.

FSA 56



Ligero cortabordes con un potente rendimiento. Diámetro de corte 280 mm. Tubo regulable con un botón y regulación del manillar sin herramientas, agarre suave. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo. Peso 2,5 kg[Ⓜ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 158.

FSA 56 sin batería ni cargador
Ref. 4522 011 5704
Precio 199,00 €

FSA 56 con AK 10 y AL 101
Ref. 4522 011 5718
Precio 249,00 €

HLA 56



NUEVO



Cortasetos de altura de batería ligero, para cortar setos altos y arbustos en el jardín de su casa. Cuchillas de un filo con forma de gota, ángulo de corte ajustable escalonadamente de -45° a +90°, tubo divisible para facilitar el transporte. Longitud de transporte 115 cm, longitud total 210 cm, peso 3,8 kg[Ⓜ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 183.

HLA 56 sin batería ni cargador
Ref. HA01 011 2904
Precio 239,00 €

Prolongador de tubo HLA

NUEVO



De aluminio. Para el uso del cortasetos de batería HLA 56. Alcance de la prolongación 50 cm, peso 500 g.

Ref. HA01 820 5000
Precio 34,00 €

RMA 235



Cortacésped de batería ligero y manejable con 33 cm de ancho de corte para superficies de césped pequeñas. Regulación de revoluciones automática, así como cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Regulación centralizada de la altura de corte. Manillar ajustable en 2 posiciones y plegable para guardar ocupando poco espacio. Incluye un recogedor de hierba abatible de 30 litros con indicación de nivel. Peso 14 kg[Ⓜ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 122.

RMA 235 sin batería ni cargador
Ref. 6311 011 1411, precio 199,00 €

Kit RMA 235 con AK 20 y AL 101
Ref. 6311 200 0006, precio 299,00 €

Kit RMA 235 con AK 30 y AL 101
Ref. 6311 200 0008, precio 349,00 €

Maletín blando



Bolsa ligera y resistente para llevar y guardar cómodamente accesorios como por ejemplo, una batería y un cargador.

Ref. 0000 881 0520
Precio 27,00 €

Tapa para compartimento de la batería AK



Para cubrir el compartimento de la batería en las máquinas del sistema de batería STIHL COMPACT. Protege del polvo y la suciedad en el caso de un almacenamiento prolongado.

Ref. 4520 602 0900
Precio 3,20 €

RMA 339



Cortacésped de batería ligero y ágil con ancho de corte de 37 cm para superficies de pequeñas a medianas. Con regulación automática de las revoluciones de las cuchillas para mayor autonomía. Ajuste central de la altura de corte. Incluye recogedor de hierba abatible de 40 litros con indicador de nivel de llenado. Peso 16 kg[Ⓜ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 122.

RMA 339 sin batería ni cargador
Ref. 6320 011 1415, precio 299,00 €

Kit RMA 339 con AK 20 y AL 101
Ref. 6320 011 1440, precio 399,00 €

Kit RMA 339 con AK 30 y AL 101
Ref. 6320 011 1441, precio 449,00 €

➤ **Otras versiones:**
NUEVO RMA 339 C véase la tabla de la página 122

Baterías AK

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Compatibles con todas las máquinas de la línea COMPACT. Ligeras baterías litio-ión con diferentes capacidades e indicador de carga (cuatro LEDs).

AK 10
72 Wh[Ⓜ], 0,8 kg
Ref. 4520 400 6515
Precio 79,00 €

AK 20
144 Wh[Ⓜ], 1,2 kg
Ref. 4520 400 6518
Precio 119,00 €

AK 30
172 Wh[Ⓜ], 1,3 kg
Ref. 4520 400 6512
Precio 159,00 €

¡Hasta fin de existencias!
AK 10 (sin fotografía)
59 Wh[Ⓜ], 0,8 kg
Ref. 4520 400 6500
Precio 79,00 €

¡Hasta fin de existencias!
AK 20 (sin fotografía)
118 Wh[Ⓜ], 1,2 kg
Ref. 4520 400 6503
Precio 119,00 €

Cargador estándar AL 101



230 V. Compatible con las baterías AK y AP de STIHL. Con indicador de carga (LED) y ventilación de aire integrada. Se puede montar en la pared.

Ref. 4850 430 2520
Precio 49,00 €

Cargador rápido AL 300



230 V. Para baterías STIHL AK, AP y AR. Se puede colgar en la pared. Con indicador de carga (LED) y ventilación de aire integrada.

Ref. 4850 430 5500
Precio 99,00 €

Consejo profesional de STIHL:



STIHL ofrece una gran variedad de baterías para los productos del sistema de batería COMPACT y PRO. Para que siempre cuente con el equipamiento óptimo para sus trabajos, STIHL ofrece una recomendación concreta de batería para cada producto. En esta recomendación se tiene en cuenta la mejor combinación de máxima potencia de la máquina, autonomía de batería suficiente, y una distribución equilibrada del peso. Así sacará el máximo provecho de sus máquinas.



		NUEVO ^① AK 10	NUEVO ^① AK 20	NUEVO ^① AK 30
Energía de la batería (Wh)		72	144	172
Capacidad ^② (ejemplo de uso)				
MSA 120 C-B				
	Corte de madera cuadrada (10 x 10 cm) hasta ... cortes	50 cortes ^③	120 cortes	150 cortes
MSA 140 C-B				
	Corte de madera cuadrada (10 x 10 cm) hasta ... cortes	50 cortes ^③	120 cortes ^③	180 cortes
FSA 56				
	Bordes de césped hasta ... m / superficie de césped hasta ... m ²	625 m / 125 m ²	1.250 m / 250 m ²	1.500 m / 300 m ²
HSA 56				
	Hasta ... m ² de seto	175 m ²	350 m ²	420 m ²
NUEVO HLA 56				
	Hasta ... m ² de seto	190 m ²	380 m ²	460 m ²
BGA 56				
	Con hojas secas y en asfalto hasta ... m ²	380 m ²	760 m ²	900 m ²
RMA 235				
	Superficie de césped hasta ... m ²	125 m ² ^③	250 m ²	300 m ²
RMA 339/ NUEVO RMA 339 C				
	Superficie de césped hasta ... m ²	185 m ² ^③	370 m ²	400 m ²

^① Disponible a partir de Primavera 2019!

^② Valores de referencia que pueden cambiar según el material a trabajar

^③ Capacidad reducida de rendimiento de la máquina

	Batería adjunta ^④	Batería integrada ^④	NUEVO ^① AK 10	NUEVO ^① AK 20	NUEVO ^① AK 30
Energía de la batería (Wh)	-	-	72	144	172
Tiempos de carga de la batería (min) Capacidad: 80%/100%					
AL 101 	-	-	70/95	135/180	160/205
AL 300 	-	-	30/45	35/55	35/60
AL 500 	-	-	30/45	35/55	35/60
Autonomía (hasta ... min) ^⑤					
HSA 25	110	-	-	-	-
FSA 45 (con cuchilla PolyCut 2-2/hilo)	-	20/12	-	-	-
HSA 45	-	40	-	-	-
BGA 45	-	10	-	-	-
MSA 120 C-B	-	-	18	40	55
MSA 140 C-B	-	-	18	40	45
FSA 56 (con cabezal de hilo)	-	-	25	50	60
HSA 56	-	-	50	100	120
NUEVO HLA 56	-	-	50	100	120
BGA 56	-	-	13	25	30

 Batería recomendada

 Potencia reducida de la máquina

^④ Tiempos de carga, véase la descripción del producto

^⑤ Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden cambiar según el material a trabajar





Línea PRO para uso profesional

Los profesionales necesitan mucho de una máquina de batería: un gran rendimiento constante, la mayor eficiencia energética, ergonomía así como flexibilidad. Para cumplir con estas necesidades, STIHL ofrece su sistema modular de batería PRO. Su amplia gama permite al profesional encontrar la máquina a medida de la exigencia de cada trabajo.



MSA 160 C-B



Motosierra de batería para el trabajo en entornos sensibles al ruido. Tensado rápido de cadena STIHL, cierre del depósito sin herramientas, con cadena PM3 de 1/4" para un corte fino y un alto rendimiento de corte, peso 3,1 kg^①. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 66.

MSA 160 C-B sin batería ni cargador^②

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1250 200 0049	319,00 €

MSA 200 C-B



Motosierra de batería con alto rendimiento de corte para el trabajo en entornos sensibles al ruido. Un 44 % más de rendimiento de corte comparado con la MSA 160 C-B. Tensado rápido de cadena STIHL, cierre del depósito sin herramientas, con cadena PM3 de 1/4" para un corte fino y un alto rendimiento de corte, garra de metal, peso 3,3 kg^①. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 66.

MSA 200 C-B sin batería ni cargador^②

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1251 200 0018	359,00 €

MSA 161 T



NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!

Motosierra de poda de batería profesional muy ligera^② para uso en entornos sensibles al ruido. Con cadena PM3 de 1/4" para un corte fino y un alto rendimiento de corte, concepto de manejo optimizado, tuerca imperdible en la tapa del piñón de cadena, peso 2,1 kg^①. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 64.

MSA 161 T sin batería ni cargador^②

Long. de espada	Ref.	Precio
25 cm	1252 200 0043	419,00 €

En la página 30 encontrará un resumen de los tiempos de carga, de la autonomía y de la capacidad de trabajo.

① Peso sin batería, con espada y cadena

② Concebida especialmente para los trabajos en árboles, sólo para usuarios cualificados en trabajos de poda

③ Con espada y cadena

④ Explicación de los símbolos en la página 335



KMA 130 R



Motor Combi de batería ligero y potente con régimen alto de revoluciones. Tres niveles de potencia para trabajar con gran eficiencia energética y de manera silenciosa, arnés, peso 3,2 kg[ⓐ]. Encontrará las herramientas Combi adecuadas a partir de la página 87, encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 88.

KMA 130 R sin batería ni cargador
Ref. 4867 011 6820, precio 399,00 €

Accesorios apropiados



Y 6 aplicaciones más a partir de la página 87.

RMA 443 TC



Cortacésped de batería manejable con 41 cm de ancho de corte para superficies de césped medianas. Regulación de revoluciones automática y cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Regulación centralizada de altura de corte, tracción de rueda conectable, así como ErgoManillar plegable y ajustable en altura para trabajar con comodidad. Incluye un recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicación de nivel. Peso 23 kg[ⓐ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 122.

RMA 443 TC sin batería ni cargador
Ref. 6338 011 1420, precio 549,00 €

➤ Otras versiones:
RMA 443 C véase la tabla de la página 122

RMA 448 TC



Cortacésped de batería potente con 46 cm de ancho de corte para superficies de césped medianas. Regulación de revoluciones automática y cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Regulación centralizada de altura de corte, tracción, así como ErgoManillar plegable y ajustable en altura para trabajar con comodidad. Incluye un recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicación de nivel. Peso 24 kg[ⓐ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 122.

RMA 448 TC sin batería ni cargador
Ref. 6358 011 1420, precio 599,00 €

HSA 66



Cortasetos de batería con un gran rendimiento de corte con un reducido peso y una carrera constante con carga, incluso en las aplicaciones más exigentes. 30 mm de distancia entre dientes, geometría de cuchillas con forma de gota que retiene mejor las ramas entre los dientes, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada, protector de punta atornillado, peso 3,1 kg[ⓐ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 178.

HSA 66 sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
50 cm	4851 011 3520	249,00 €

HSA 86



Cortasetos de batería con mayor rendimiento de corte y eficiencia en combinación con un reducido peso y un número constante de ciclos por minuto con carga, incluso en las aplicaciones de poda. 33 mm de distancia entre dientes, cuchillas de doble filo en dos longitudes, protecciones anticorte y de punta atornilladas, peso 3,0 kg[ⓐ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 178.

HSA 86 sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
62 cm	4851 011 3521	279,00 €

HSA 94 R



Robusto y extremadamente potente cortasetos de batería profesional con menor velocidad de cuchilla para cortes más potentes. Carrera constante también bajo carga en trabajos duros de poda. Empuñadura multifuncional giratoria con regulación de revoluciones en tres etapas. Cuchilla de doble filo para poda, protección de punta y cuchillas. Peso a partir de 4,1 kg[ⓐ]. Funcionamiento por batería con la ayuda de la bolsa para cinturón AP con cable de conexión o un sistema de transporte (véase la página 28). Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 178.

HSA 94 R sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4869 011 3502	499,00 €
75 cm	4869 011 3503	549,00 €

HSA 94 T



Robusto y extremadamente potente cortasetos de batería profesional con mayor velocidad de cuchilla para cortes más precisos. Carrera constante también bajo carga. Empuñadura multifuncional giratoria con regulación de revoluciones en tres etapas. Cuchilla de doble filo para perfilado, protección de punta y cuchillas. Peso a partir de 3,7 kg[ⓐ]. Funcionamiento con batería con la ayuda de la bolsa para cinturón AP con cable de conexión o un sistema de transporte (véase la página 28). Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 178.

HSA 94 T sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4869 011 3511	499,00 €
75 cm	4869 011 3512	549,00 €

En la página 30 encontrará un resumen de los tiempos de carga, de la autonomía y de la capacidad de trabajo.

BGA 85



Soplador de batería de muy fácil y cómodo manejo. Boquilla redonda, empuñadura blanda, regulación continua de revoluciones, funcionamiento silencioso, peso 3,2 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 210.

BGA 85 sin batería ni cargador
Ref. 4853 011 5900, precio 269,00 €

KGA 770



Barredora de batería para grandes superficies tanto en el interior como en el exterior. Con sistema de barrido STIHL MultiClean PLUS, regulación centralizada de altura de 8 posiciones. Con rodillo lateral, asa de transporte, manillar ergonómico regulable en 2 alturas y rodillo multifunción para guiarlo incluso por desniveles del terreno. Se almacena de canto para ocupar menos espacio. Empuje ligero gracias al accionamiento con batería de los cepillos y al rodillo central. Garantía de 4 años en los cepillos de nailon de desgaste reducido. Capacidad del depósito 50 l, ancho de barrido 77 cm. Peso 16,0 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 216.

KGA 770 sin batería ni cargador
Ref. 4860 011 4703, precio 729,00 €

BGA 100



Soplador de batería para uso profesional. Silencioso, ligero y muy potente. Especialmente indicado para zonas urbanas sensibles al ruido. Boquilla redonda, empuñadura engomada, tres niveles de potencia con función turbo, regulación de longitud del tubo en tres etapas, enganche de sujeción para el apoyo acolchado. Peso 2,5 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 210.

BGA 100 sin batería ni cargador
Ref. 4866 011 5900, precio 449,00 €

TSA 230[Ⓞ]



Manejable tronadora de batería para discos de 230 mm. Se puede utilizar en el interior y en el exterior. Profundidad de corte hasta 70 mm. Conexión de agua con llave de paso y conector de manguera para corte en mojado. Bloqueo del husillo y correa de transmisión sin mantenimiento. Peso 3,9 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 256.

TSA 230 sin batería ni cargador
Ref. 4864 011 6600, precio 419,00 €


HTA 65



Podadora de altura especialmente ligera y potente para el cuidado del jardín, de árboles frutales así como para la poda profesional. Muy manejable. Con cadena 1/4"-PM3 para un corte exacto y un gran rendimiento. Vibraciones reducidas. Silenciosa. Especialmente adecuada para zonas urbanas. Con tensado lateral de cadena y tuercas imperdibles en la tapa del piñón. Longitud total 240 cm. Peso 3,8 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 60.

HTA 65 sin batería ni cargador[Ⓞ]
Ref. 4857 200 0017, Precio 449,00 €

HTA 85



Podadora de altura de batería con tubo telescópico para el mantenimiento profesional de árboles. Ligera y potente. Con cadena 1/4"-PM3 para un corte exacto y un gran rendimiento. Vibraciones reducidas. Silenciosa. Muy adecuada para zonas urbanas sensibles al ruido. Con tensado lateral de cadena y tuercas imperdibles en la tapa del piñón. Longitud total 270 – 390 cm. Peso 4,9 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 60.

HTA 85 sin batería ni cargador[Ⓞ]
Ref. 4857 200 0005, Precio 499,00 €

HLA 65



Cortasetos de altura de batería para setos altos y anchos. Ergonómico y equilibrado. Régimen constante de revoluciones, incluso con carga de trabajo. Cuchilla regulable 115° de doble filo. Se puede plegar para transporte. Longitud total 205 cm, peso 3,5 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 183.

HLA 65 sin batería ni cargador
Ref. 4859 011 2900, Precio 349,00 €

HLA 85



Cortasetos de altura de batería con gran alcance para uso profesional. Con tubo telescópico. Régimen de velocidad en progresión continua. Cuchilla de doble filo regulable 115°. Longitud en posición de transporte 1,80 cm, longitud total 260 – 330 cm, peso 4,4 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 183.

HLA 85 sin batería ni cargador
Ref. 4859 011 2920, Precio 449,00 €

En la página 30 encontrará un resumen de los tiempos de carga, de la autonomía y de la capacidad de trabajo.

FSA 65



Desbrozadora de batería para trabajos de limpieza en el césped. Diámetro de corte 300 mm. Manillar cerrado. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo. Peso 2,7 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 158.

FSA 65 sin batería ni cargador
Ref. 4852 011 5700
Precio 239,00 €

FSA 85



Desbrozadora de batería muy adecuada para trabajar a lo largo de obstáculos así como alrededor de árboles y arbustos. Diámetro de corte 350 mm. Manillar cerrado. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo. Regulación continua de revoluciones. Con distanciador. Peso 2,8 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 158.

FSA 85 sin batería ni cargador
Ref. 4852 011 5701
Precio 259,00 €

FSA 90



Desbrozadora de batería con herramienta de corte metálica. Muy adecuada para trabajar en superficies con hierba dura. Diámetro de corte 260 mm con disco cortahierbas. Manillar de dos manos, empuñadura con regulador de velocidad ECOSPEED. Peso 3,2 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 158.

FSA 90 con cabezal de hilo AutoCut 25-2 sin batería ni cargador
Ref. 4863 200 0002
Precio 389,00 €

FSA 90 con disco cortahierbas 260-2 sin batería ni cargador
Ref. 4863 200 0001
Precio 389,00 €

➤ **Otras versiones:**
FSA 90 R
véase tabla página 158

FSA 130[Ⓞ]



Potente y ligera desbrozadora con herramienta metálica. Muy adecuada para trabajar en superficies con hierba dura. Diámetro de corte 250 mm con cuchilla matorrales. Manillar de dos manos. Regulación de potencia en dos etapas. Preparada para utilizarla con la batería de mochila AR o con el cinturón AP (accesorios en página 28), peso 4,5 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 158.

FSA 130 con cabezal de hilo AutoCut 26-2 sin batería ni cargador
Ref. 4867 200 0000
Precio 499,00 €

FSA 130 con cuchilla matorrales 250-3 sin batería ni cargador
Ref. 4867 200 0003
Precio 499,00 €

➤ **Otras versiones:**
FSA 130 R
véase tabla página 158

SPA 65



El vareador de batería SPA 65 supone un avance radical para el trabajo en el olivar por su agilidad, autonomía, salud para el usuario y ergonomía. Mínimas vibraciones al usuario y máximas a la rama. Batería compatible con las máquinas de la línea PRO. Longitud total 225 cm. Peso 3,3 kg[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 190.

SPA 65 sin batería ni cargador
Ref. 4855 011 0700
Precio 699,00 €

ASA 65



Tijera de poda rápida y potente para viñedos, frutales y olivos jóvenes. Para diestros y zurdos. Robusta carcasa de aluminio. Empuñadura ergonómica. Apertura electrónica de cuchilla. Sencillo cambio de cuchilla, envío dentro de un maletín resistente. Peso 750 g[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 276.

ASA 65 sin batería ni cargador
Ref. 4861 011 6220
Precio 1.499,00 €

ASA 85



Potente tijera de poda de batería para ramas de hasta 45 mm de diámetro. Ideal para la poda de espacios verdes públicos, frutales, viveros, viñedos y olivar. Robusta carcasa de aluminio, empuñadura ergonómica, apertura electrónica de cuchilla en cuatro etapas, envío dentro de un maletín resistente. Peso 980 g[Ⓞ]. Encontrará más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 276.

ASA 85 sin batería ni cargador
Ref. 4861 011 6200
Precio 1.659,00 €



Baterías AP



NUEVO



Compatibles con todas las máquinas de la línea PRO. Potentes baterías litio-ión con indicador de carga (cuatro LEDs). Disponible con distintas capacidades.

AP 100
94 Wh^②, 0,9 kg
Ref. 4850 400 6550
Precio 129,00 €

AP 200
187 Wh^②, 1,3 kg
Ref. 4850 400 6560
Precio 179,00 €

AP 300
227 Wh^②, 1,7 kg
Ref. 4850 400 6570
Precio 239,00 €

AP 300 S
281 Wh^②, 1,8 kg
Ref. 4850 400 6580
Precio 269,00 €

Baterías de mochila AR



Baterías de mochila. Larga autonomía de trabajo. Carcasa robusta con indicador de carga (seis LED), mochila cómoda y ergonómica, con asa de transporte integrada y funda de protección para la lluvia.

AR 1000
626 Wh^②, 4,3 kg^③/5,5 kg^④, con puerto USB para carga de Smartphones, etc.
Ref. 4865 400 6505
Precio 899,00 €

AR 2000
916 Wh^②, 6,5 kg^③/7,8 kg^④
Ref. 4865 400 6510
Precio 1.069,00 €

AR 3000
1.148 Wh^②, 6,8 kg^③/8,1 kg^④
Ref. 4865 400 6520
Precio 1.269,00 €

Bolsa para el cinturón AP con cable de conexión



Permite transmitir la energía entre una batería STIHL AP y una máquina con conector. Se puede combinar con el sistema de transporte o con el cinturón de baterías con arnés. Longitud del cable, 120 cm. Con electrónica integrada para desconexión de sobrecarga y con señales acústicas.

Ref. 4850 440 5101
Precio 155,00 €

Accesorio: adaptador AP



Para transmitir la energía entre una batería STIHL AP y una batería STIHL AR, así como una máquina con compartimento de la batería en conexión con el cinturón AP con cable de conexión.

Ref. 4850 440 0505
Precio 51,00 €

Maletín blando



Bolsa ligera y resistente para llevar y guardar cómodamente accesorios como por ejemplo, una batería y un cargador.

Ref. 0000 881 0520
Precio 27,00 €

Maletín



Para transportar y almacenar las baterías con comodidad y seguridad.

Para 2 baterías y 1 cargador
Ref. 7013 200 0002
Precio 70,00 €

Tapa para compartimento de batería AP



Para cubrir el compartimento de la batería en las máquinas del sistema de batería STIHL PRO. Protege del polvo y la suciedad en el caso de un almacenamiento prolongado.

Ref. 4850 602 0900
Precio 3,40 €

Cinturón de baterías con arnés



Cinturón robusto y ergonómico con cómodo arnés para distribuir el peso en la cadera y los hombros. Peso reducido, ya que la batería se puede transportar con el cinturón en la bolsa para cinturón AP con cable de conexión. La energía se transmite en combinación con otros accesorios, por ejemplo, mediante la bolsa para cinturón AP con cable de conexión para máquinas con conector y también con el adaptador AP para máquinas con compartimento de la batería.

Ref. 4850 490 0500
Precio 50,00 €

Accesorio: bolsa para cinturón de baterías AP



Para llevar otras baterías o accesorios como gafas, guantes o disolventes. Se sujeta al cinturón.

Ref. 4850 491 0101
Precio 26,00 €

Cargador estándar AL 101



Compatible con baterías STIHL AK y AP. Con indicación de estado de servicio (led). Recogecables con cierre adhesivo. Se puede montar en la pared.

Ref. 4850 430 2520
Precio 49,00 €

Cargador rápido AL



Para baterías STIHL AK, AP y AR. Dispositivo en la base de la carcasa para su sujeción a la pared y recogecables, con indicador de carga (led) y refrigeración activa de la batería.

AL 300
Ref. 4850 430 5500
Precio 99,00 €

AL 500
Ref. 4850 430 5700
Precio 169,00 €

Mochila para batería



Sistema de transporte cómodo y ligero para hasta dos baterías AP. Apto en combinación con una bolsa para cinturón AP con cable de conexión como alternativa a las baterías de mochila AR. Apropiado para máquinas con conector y máquinas con compartimento de batería.

Ref. 4850 490 0400
Precio 100,00 €

Apoyo acolchado



Apoyo acolchado, con kit de conexión para conectar con el sistema de transporte, en el cinturón para batería o con el arnés de la batería de mochila AR.

Ref. 0000 007 1045
Precio 29,00 €

Consejo profesional de STIHL:



AK 10 **AP 100** **AR 1000** STIHL ofrece una gran variedad de baterías para los productos del sistema de batería COMPACT y PRO. Para que siempre cuente con el equipamiento óptimo para sus trabajos, STIHL ofrece una recomendación concreta de batería para cada producto. En esta recomendación se tiene en cuenta la mejor combinación de máxima potencia de la máquina, autonomía de batería suficiente, y una distribución equilibrada del peso. Así sacará el máximo provecho de sus máquinas.

Tipos de conexión

La línea de batería PRO ofrece la solución óptima para cada trabajo. Si necesita la máxima movilidad, la elección de máquinas con compartimento para batería es la correcta. Si lo que necesita es un mínimo peso para largos periodos de utilización, las máquinas con conector son las más adecuadas.



Máquinas con compartimento para batería

El compartimento está en la carcasa de la máquina. La batería se pone y se quita con toda facilidad.



Máquinas con conector

Para transmitir la energía, el conector de la máquina se conecta con la batería STIHL AP o AR mediante el cable de conexión. De esta manera, la batería se puede transportar cómodamente en el cinturón o en la mochila.

	NUEVO AP 100	NUEVO AP 200	NUEVO AP 300	NUEVO AP 300 S	AR 1000	AR 2000	AR 3000
Energía de la batería (Wh)	94	187	227	281	626	916	1.148
Tiempos de carga de la batería (min) Capacidad: 80%/100%							
AL 101	75/100	150/200	190/250	230/300	-	-	-
AL 300	30/45	40/55	45/60	55/70	130/160	190/215	220/265
AL 500	30/45	30/45	25/35	30/45	90/120	100/130	120/160
Autonomía (hasta ... min) ①							
MSA 160 C-B	-	42	50	62	125	180	230
MSA 200 C-B	-	42	45	56	110	160	200
MSA 161 T NUEVO ¡Disponible a partir de Primavera 2019!	-	42	50	62	125	180	230
HTA 65	18	42	55	68	125	180	230
HTA 85	18	42	55	68	125	180	230
KMA 130 R (con FS-KM, cabezal de corte de hilo)	16-7 ^②	30-14 ^②	38-18 ^②	47-22 ^②	105-50 ^②	154-73 ^②	193-92 ^②
KMA 130 R (con FS-KM, disco cortahierbas)	29-16 ^②	60-30 ^②	75-40 ^②	93-50 ^②	201-104 ^②	294-153 ^②	368-191 ^②
FSA 65	30	60	75	93	200	300	380
FSA 85	18	36	45	56	120	180	220
FSA 90 R (con cabezal de corte de hilo)	12	24	30	37	80	120	150
FSA 90 (con disco cortahierbas)	18	36	45	56	120	180	220
FSA 130 R (con cabezal de corte de hilo)	19-10 ^②	30-18 ^②	40-20 ^②	50-25 ^②	100-70 ^②	150-100 ^②	190-125 ^②
FSA 130 (con cuchilla matorrales)	36-18 ^②	72-36 ^②	85-45 ^②	105-56 ^②	230-120 ^②	330-170 ^②	420-215 ^②
HSA 66	72	144	180	223	450	660	800
HSA 86	72	144	180	223	450	660	800
HSA 94 R	54-42 ^②	108-84 ^②	135-105 ^②	167-130 ^②	380-320 ^②	550-450 ^②	700-570 ^②
HSA 94 T	54-42 ^②	108-84 ^②	135-105 ^②	167-130 ^②	380-320 ^②	550-450 ^②	700-570 ^②
HLA 65	72	144	180	223	450	660	800
HLA 85	72	144	180	223	450	660	800
SPA 65	50	100	150	190	400	600	750
BGA 85	10	19	24	30	65	90	115
BGA 100	32-8 ^②	66-12 ^②	83-16 ^②	103-20 ^②	225-45 ^②	300-60 ^②	395-75 ^②
KGA 770	84	168	210	260	-	-	-
TSA 230	7	14	18	22	50	75	95
ASA 65	252	504	630	780	-	-	-
ASA 85	240	480	600	743	-	-	-
Capacidad (hasta ... m²) ①							
RMA 443 C/ RMA 443 TC	240	420	500	620	-	-	-
RMA 448 TC	180	360	450	560	-	-	-

■ Batería recomendada
■ Potencia reducida de la máquina

① Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden cambiar según el material a trabajar

② Nivel 1 - Nivel 3/4

Máquinas con conector: alimentación de energía y sistema de transporte



Alimentación de energía de la batería



Sistema de transporte



Accesorios opcionales



Trabajar
con soporte
digital ...

es sinónimo
de tiempo bien
invertido.




Con las soluciones inteligentes de STIHL, muchas tareas se realizan de manera automática. La combinación de aplicaciones móviles y tecnología probada ofrece todo lo que los usuarios tecnológicos buscan: desde el cuidado eficiente del jardín de su casa hasta la gestión profesional de flotas.

Soluciones inteligentes (Smart Solutions)

En el jardín del futuro, el trabajo manual está respaldado por elementos digitales. Los productos y servicios conectados aportan un auténtico valor añadido. Con las soluciones inteligentes de STIHL, puede aprovechar al máximo estas oportunidades y disponer de más tiempo libre para disfrutar de su jardín.



Las tres aplicaciones están disponibles en la App Store y en Google Play.



Técnica

■ Automatización

Las soluciones inteligentes de STIHL suponen una mejora inteligente para el jardín. Con ellas, las tareas habituales se pueden automatizar de manera sencilla. De esta forma, el cuidado del jardín resulta una tarea más fácil.

■ Interconexión

Al interconectar las soluciones inteligentes se obtienen numerosas ventajas: por ejemplo, los tiempos de siega y riego pueden coordinarse de forma óptima entre sí. Asimismo, los productos inteligentes de STIHL son compatibles con productos de otros fabricantes, por lo que ofrecen todavía muchas más oportunidades.

Confort

■ Instalación rápida

Tanto los productos como sus respectivas aplicaciones se caracterizan por una instalación sencilla y un manejo intuitivo. ¡Así es posible planificar y organizar el trabajo en muy poco tiempo!

■ Control a distancia

Con las aplicaciones móviles, también puede controlar y supervisar a sus ayudantes de jardinería inteligentes desde su dispositivo dondequiera que esté.



Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Eficiencia

■ Procesos de trabajo optimizados

Las soluciones inteligentes optimizan las tareas de jardinería diarias y proporcionan valiosos consejos para el cuidado de jardines y máquinas. Asimismo, permiten una comunicación directa con el distribuidor especializado STIHL.

■ Uso eficiente de los recursos

Las soluciones inteligentes de STIHL no solo ahorran mucho tiempo, sino también recursos valiosos como agua y electricidad.

STIHL Aplicación GCI 100

La aplicación STIHL GCI 100 incorpora la domótica moderna a las zonas verdes.



Con la aplicación para el GCI 100 puede vigilar la actividad en su jardín en todo momento y desde cualquier lugar. Solo son necesarios unos pocos clics para obtener un riego eficiente del jardín y una programación que ahorra energía de la iluminación del jardín. De este modo controla el GCI 100 con facilidad.

iMow Aplicación iMow

La aplicación iMow permite cortar el césped con solo mover un dedo.



La aplicación iMow convierte el robot cortacésped iMow en un sistema de domótica independiente. De esta manera, puede controlar cualquier modelo C de iMow a través de una tablet o smartphone, sin importar su ubicación. Gracias a la interfaz de diseño intuitivo, puede ver en tiempo real todas las funciones importantes y los datos de rendimiento del robot cortacésped, realizar ajustes e incluso controlar el GCI 100.

La información sobre el control digital del iMow se puede encontrar en <https://web.imow.stihl.com/systems/#/stihl>

GCI 100



NUEVO

El centro de control inteligente para el jardín capaz de gestionar desde el aspersor hasta la luz. Carcasa robusta, fácil montaje, diseño moderno, pensado para su uso en exteriores. 230 x 220 x 103 mm.

Ref. CE01 011 7200, precio 249,00 €

SMI 50



NUEVO

Sensor de humedad del suelo que proporciona datos de medición precisos al GCI 100, lo que garantiza la creación de programas de riego que ahorran recursos.

Ref. CE01 400 6000, precio 91,00 €

Precio recomendado en euros



Acceso digital


Robot cortacésped iMow

Todos los modelos C permiten el acceso sin importar la ubicación gracias a la intuitiva aplicación iMow.

» Más información en la página 99

STIHL Aplicación de STIHL

La aplicación de STIHL facilita activamente la jardinería, así como el cuidado y el mantenimiento de las máquinas.



La aplicación de STIHL proporciona valiosos consejos y recomendaciones sobre jardinería. Junto con el Smart Connector, obtiene un resumen de los datos operativos de sus máquinas. Asimismo, la aplicación permite establecer contacto de forma rápida y directa con su distribuidor especializado STIHL, además de ofrecerle instrucciones de mantenimiento y cuidado de cada máquina de STIHL para que pueda maximizar su potencial.

Smart Connector

NUEVO



El Smart Connector puede acoplarse a productos de gasolina, eléctricos y de batería y le proporciona información importante sobre su máquina STIHL a través de Bluetooth® 4.2. Smart Connector ofrece funciones y servicios completamente nuevos para gestionar las máquinas del jardín de casa con la aplicación de STIHL y para gestionar la flota de máquinas con el portal STIHL connect pro.

Ref. 0000 400 4900, precio 19,90 €

Puede consultar con qué máquinas de STIHL puede utilizar el Smart Connector en <https://www.stihl.es/stihl-connected-faq.aspx>.

STIHL connect pro




Antes, durante y después de cada uso profesional: El portal gratuito STIHL connect facilita más información sobre el trabajo. La gestión integral y digital de la flota proporciona seguridad en la planificación, reduce los tiempos de mantenimiento y garantiza una coordinación y gestión eficientes de sus máquinas.

Portal STIHL connect pro

Para un control efectivo de las máquinas.

- Análisis y visualización de todos los datos de las máquinas
- Resumen de las asignaciones de los próximos trabajos y los ya completados
- Información estándar sobre los dispositivos junto con el Smartphone





Nuestras motosierras están hechas para todo tipo de bosques y satisfacen exactamente sus necesidades. Todas las máquinas están avaladas por más de 90 años de experiencia y pasión por los detalles técnicos. Para que usted siempre pueda confiar en su motosierra.

Naturaleza salvaje ... potencia con control.

Motosierras de gasolina	42
Motosierras de gasolina para el corte de leña y el cuidado de jardines y fincas	42
Motosierras de gasolina para agricultura y jardinería	44
Motosierras de gasolina para trabajos forestales	46
Motosierras con cadena de metal duro	49
Motosierras de poda/motosierra de salvamento	50
Motosierras de batería	53
Motosierras eléctricas	55
Accesorios para motosierras	56
Podadoras de altura y accesorios	59
» Resumen motosierras y podadoras de altura	62



3 Arranque con poco esfuerzo 6

4 Cantidad de aceite según sus necesidades

10 Tensado fácil de la cadena

7 Arranque suave

2 Larga vida útil

8 Fácil de llenar

1 Mínimo mantenimiento

5 El manejo más sencillo

3 Máximo rendimiento

8 Fácil de llenar

9 Arranque fácil



Técnica

1 Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa

En comparación con los sistemas de filtro de aire convencionales, se alarga considerablemente la vida útil del filtro.

2 Filtro HD2

Este filtro de aire atrapa incluso el polvo fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor. Se puede lavar. Recomendamos lo haga con el detergente STIHL Varioclean y agua caliente.

3 STIHL M-Tronic (M)

La gestión totalmente electrónica del motor garantiza siempre el mejor rendimiento, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. El sistema facilita considerablemente el arranque ya que solo hay una posición en el interruptor de arranque, lo que permite arrancar el equipo con menos tirones de cuerda.

4 Bomba de aceite de caudal regulable

La bomba de aceite de caudal regulable permite al usuario dosificar con exactitud el caudal de aceite en función de las necesidades.



5 STIHL Injection (i)

«i» representa la mejor relación peso-potencia, un diseño compacto y un rendimiento óptimo del motor. Ahora el manejo es más fácil que nunca. El interruptor de arranque se ha eliminado por completo. Para apagarla solo hay que pulsar el botón de stop.



Confort

6 Válvula de descompresión

Reduce la fuerza de arranque necesaria, por lo que resulta más fácil arrancar la motosierra.

7 STIHL ElastoStart

Esta empuñadura especial con elemento amortiguador permite un arranque regular, suave y sin tirones.

8 Cierre de depósitos sin herramientas

La tapa de los depósitos se abre y cierra sin necesidad de herramientas adicionales.

9 STIHL ErgoStart (E)

Arranque cómodo y sin tirones mediante un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque.

10 STIHL Tensado rápido de cadena (B)

El tensado rápido STIHL permite tensar la cadena sin herramientas y sin tocar los dientes afilados. Sólo tiene que aflojar la tapa del piñón de la cadena y girar la rueda de regulación hasta alcanzar la tensión óptima.



Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Motosierras de gasolina para el corte de leña y el cuidado de jardines y fincas

- Para usuarios ocasionales
- Muy adecuadas para cortar leña
- Para el cuidado de jardines
- Para talar árboles pequeños
- Para trabajos de construcción con madera

MS 170



30,1 cm³, 1,2 kW/1,6 CV, 4,1 kg[Ⓞ]. Modelo básico para cortar leña. Manejo sencillo gracias al interruptor de arranque.

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm [Ⓢ]	1130 200 0299	199,00 €
35 cm [Ⓢ]	1130 200 0300	204,00 €
35 cm	1130 200 0301	210,00 €

MS 171



31,8 cm³, 1,3 kW/1,8 CV, 4,3 kg[Ⓞ]. Motosierra moderna para cortar leña y para el cuidado de jardines y fincas. Tensado lateral de cadena para efectuar el tensado de forma fácil y segura, sistema de filtro de aire de larga duración para evitar la suciedad prematura del filtro de aire.

Long. de espada	Ref.	Precio
35 cm [Ⓢ]	1139 200 0176	259,00 €
35 cm	1139 200 0207	265,00 €

MS 180



31,8 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, 4,1 kg[Ⓞ]. Modelo básico para cortar leña con más potencia que MS 170 y tensado lateral de la cadena para un tensado seguro y sencillo de la cadena. Versión de 35 cm para cortar ramas más gruesas.

Long. de espada	Ref.	Precio
35 cm [Ⓢ]	1130 200 0501	269,00 €
35 cm	1130 200 0368	275,00 €

Largo de espada recomendada: La referencia destacada en negrita, le indica el largo de espada recomendada.

Denominación del producto que incluye la letra C: Muchas máquinas STIHL están equipadas de serie con detalles que mejoran el confort. Estos detalles se reconocen con una C en la denominación. Por ejemplo, MS 211 C-BE. La C significa que este modelo está equipado con B, tensado rápido de cadena, y con E, arranque fácil STIHL ErgoStart.

Ⓢ Precio recomendado en euros

B = Tensado rápido de cadena
E = ErgoStart

MS 181



31,8 cm³, 1,5 kW/2,0 CV, 4,3 kg[Ⓞ]. Muy apropiado para el cuidado de jardines y fincas. Moderno equipamiento como MS 171. Gracias a la potencia adicional de la versión de 35 cm, también se puede usar para talar árboles pequeños. Tope de garras metálico para guiar el corte de la sierra de forma fácil y precisa.

Long. de espada	Ref.	Precio
35 cm [Ⓢ]	1139 200 0147	349,00 €
35 cm	1139 200 0145	355,00 €

➤ **Otras versiones:**
MS 181 C-BE véase tabla página 62

MS 150 C-E



23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 CV, 2,8 kg[Ⓞ]. Motosierra muy ligera para el cuidado de jardines y fincas. Ergonómica y cómoda de manejar. Arranca sin esfuerzo gracias a la bomba manual de combustible y al arranque fácil STIHL ErgoStart. Cadena PM3 de 1/4" fácil de guiar para lograr un corte de gran precisión y un buen rendimiento de corte.

Long. de espada	Ref.	Precio
25 cm	1146 200 0000	469,00 €
30 cm	1146 200 0001	474,00 €

Ⓞ Peso sin combustible, espada ni cadena
Ⓢ Equipo de corte estrecho

MS 193 C-E

Con espada ligera



30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 CV, 3,6 kg[Ⓞ]. Ligera motosierra STIHL para uso profesional, en casa y jardín, así como para el mantenimiento de arboledas jóvenes. STIHL ErgoStart y la bomba de combustible permiten un sencillo arranque sin esfuerzo, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, cadena PM3 de 3/8" para un buen rendimiento de corte.

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm [Ⓢ]	1137 200 0222	399,00 €
35 cm [Ⓢ]	1137 200 0137	404,00 €

➤ **Otras versiones:**
MS 193 C-E Carving véase tabla página 62

MS 211



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 CV, 4,3 kg[Ⓞ]. Adecuada para cortar leña. Tensado lateral de cadena, selección de modo verano o modo invierno para un buen comportamiento en cualquier condición climática, cadena PM3 de 3/8" para un buen rendimiento de corte.

Long. de espada	Ref.	Precio
35 cm	1139 200 0247	399,00 €
40 cm	1139 200 0248	404,00 €

➤ **Otras versiones:**
MS 211 C-BE véase tabla página 62



MS 231



42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 CV, 4,8 kg[Ⓞ]. Muy adecuada para cortar leña. Tensado lateral de cadena para efectuar el tensado de forma fácil y segura, sistema de filtro de aire de larga duración que alarga los intervalos de limpieza, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1143 200 0295	499,00 €
45 cm	1143 200 0314	505,00 €

➤ **Otras versiones:**
MS 231 C-BE véase tabla página 62


MS 251



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, 4,8 kg[Ⓞ]. Adecuada para la explotación forestal. Tensado lateral de cadena, equipo de corte de .325" robusto y duradero, disponible también con espada de 40 cm para cortar troncos de árboles más gruesos.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1143 200 0298	549,00 €
45 cm	1143 200 0316	555,00 €

➤ **Otras versiones:**
MS 251 C-BE véase tabla página 62



MS 271



50,2 cm³, 2,6 kW/3,5 CV, 5,6 kg[Ⓞ]. Para la explotación forestal. Sistema de filtro de aire de larga duración para una prolongada vida útil del filtro, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura, acceso rápido gracias a tener sólo 3 tornillos en la tapa del motor.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1141 200 0319	659,00 €
45 cm	1141 200 0337	665,00 €

➤ **Otras versiones:**
MS 271 C-BE véase tabla página 62

MS 311



59,0 cm³, 3,1 kW/4,2 CV, 6,2 kg[Ⓞ]. Para la explotación forestal de arboledas medianas. Sistema de filtro de aire de larga duración para una vida útil del filtro muy duradera y válvula de descompresión para un arranque sin esfuerzo.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1140 200 0174	769,00 €
45 cm	1140 200 0199	775,00 €

MS 291



55,5 cm³, 2,8 kW/3,8 CV, 5,6 kg[Ⓞ]. Muy adecuada para la explotación forestal. Sistema de filtro de aire de larga duración para una prolongada vida útil del filtro, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura, cadena RM3 de 3/8" para un buen rendimiento de corte.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1141 200 0197	719,00 €
45 cm	1141 200 0198	725,00 €

MS 391



64,1 cm³, 3,3 kW/4,5 CV, 6,2 kg[Ⓞ]. Muy adecuada para la explotación forestal y la construcción con madera. Sistema de filtro de aire de larga duración para una vida útil del filtro muy prolongada, válvula de descompresión para un arranque sin esfuerzo.

Long. de espada	Ref.	Precio
45 cm	1140 200 0191	819,00 €
50 cm	1140 200 0185	825,00 €

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

Consejo profesional de STIHL:



Si no va a utilizar su motosierra durante un tiempo, le recomendamos que vacíe el depósito de combustible en un recipiente adecuado. A continuación ponga en marcha la motosierra hasta que se acabe el resto de combustible y se apague por sí misma. Retire la cadena y la espada y limpie el equipo de corte con el detergente especial STIHL Varioclean (Ref. 0000 881 9400) para evitar la resinificación. Llene la cadena de aceite. Coloque la motosierra en un lugar seco y protegido del sol directo. Lo ideal es utilizar una bolsa o maleta para motosierras de STIHL. Compruebe que la motosierra queda fuera del alcance de niños o de personas no autorizadas.

Motosierras de gasolina para agricultura y jardinería

- Para agricultores, jardineros y otros profesionales
- Para cortar leña, mantenimiento de bosques y trabajos profesionales con madera



B = Tensado rápido de cadena
E = ErgoStart
Ⓞ Peso sin combustible, espada ni cadena

Precio recomendado en euros

3



Motosierras de gasolina para trabajos forestales

- Robustas, resistentes y fiables
- Preparadas para hacer frente a todos los retos profesionales
- Para profesionales forestales
- Elevada potencia, peso reducido y gran comodidad de trabajo
- Muchos modelos están equipados de serie con el sistema M-Tronic

MS 201 C-M



35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 CV, 3,9 kg^①. La motosierra profesional más ligera de STIHL, ideal para trabajos de poda. M-Tronic de serie para una potencia de motor siempre óptima, arranque fácil gracias a una sola posición de arranque. Tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, cadena PS de 3/8" para lograr un elevado rendimiento de corte.

Long. de espada	Ref.	Precio
35 cm	1145 200 0117	749,00 €
40 cm	1145 200 0118	754,00 €

MS 241 C-M



42,6 cm³, 2,3 kW/3,1 CV, 4,5 kg^①. Excelente para el corte de leña poco resistente, elevada potencia del motor con poco peso. M-Tronic de serie. Sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2 que alarga los intervalos de limpieza, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, cadena PS de 3/8" para lograr un rendimiento de corte muy elevado.

Long. de espada	Ref.	Precio
35 cm	1143 200 0256	819,00 €
40 cm	1143 200 0257	824,00 €
40 cm .325"	1143 200 0302	829,00 €
45 cm	1143 200 0411	830,00 €

MS 261 C-M



50,2 cm³, 3,0 kW/4,1 CV, 4,9 kg^①. Muy buena para los trabajos en arboledas pequeñas y medianas. M-Tronic de serie para obtener una potencia de motor siempre óptima, arranque fácil gracias a una sola posición de arranque y función de botón de stop. Sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2 que alarga los intervalos de limpieza y tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1141 200 0511	919,00 €
45 cm	1141 200 0513	925,00 €

➤ **Otras versiones:**
MS 261 C-BM véase tabla página 62

MS 362 C-M



Disponible con espada ligera de carbono



59,0 cm³, 3,5 kW/4,8 CV, 5,6 kg^①. Muy adecuada para trabajos en arboledas medianas. Sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2 para un excelente filtrado, M-Tronic para obtener siempre una potencia de motor óptima, arranque fácil gracias a una sola posición de arranque, función de botón de parada, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena que facilitan el cambio de cadena.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1140 200 0489	1.069,00 €
45 cm	1140 200 0488	1.075,00 €
45 cm ^②	1140 200 0674	1.195,00 €

MS 462 C-M



Disponible con espada ligera



72,2 cm³, 4,4 kW/6,0 CV, 6,0 kg^①. La motosierra de alto rendimiento más ligera de la cilindrada de 70 cm³. Muy manejable y con excelente aceleración. Para talar y podar arboledas medianas y grandes. M-Tronic de serie, bomba de aceite de caudal regulable de gran capacidad y filtro HD2 para un excelente filtrado. Tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena que facilitan el cambio de cadena, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de modo fácil y seguro.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1142 200 0011	1.299,00 €
45 cm	1142 200 0012	1.305,00 €
45 cm	1142 200 0013	1.329,00 €
50 cm	1142 200 0017	1.309,00 €
50 cm ^②	1142 200 0028	1.349,00 €

MS 500i

Disponible con espada ligera

NUEVO



79,2 cm³, 5,0 kW/6,8 CV, 6,2 kg^①. La primera motosierra con inyección electrónica de combustible, STIHL Injection. La mejor relación peso-potencia del mercado. Perfecta para la tala gracias a su diseño ligero y excelente aceleración. Tope de garras optimizado, filtro HD2 con un buen rendimiento de filtrado, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena y tapa del filtro sin herramientas, bomba de aceite de alto rendimiento con caudal regulable para demandas altas, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de modo fácil y seguro.

Long. de espada	Ref.	Precio
45 cm	1147 200 0019	1.379,00 €
50 cm ^②	1147 200 0000	1.389,00 €

Tuning Kit MS 261 3/8" – Picco Super



Compuesto por: 1 espada, 3 cadenas y 1 piñón de anillo. 20 % más de rendimiento de corte que con el equipo .325" Rapid Super. Ideal para trabajos forestales en coníferas.

Ref. 0000 007 1900, precio 88,00 €

Consejo profesional STIHL:



STIHL Injection es sinónimo de la mejor relación peso-potencia con un diseño compacto, es decir, ofrece más potencia con un peso y un volumen de diseño

similar. El sistema de sensores utilizado y el control de detección de la MS 500i garantizan un rendimiento del motor y una aceleración óptimos en todas las condiciones de uso.



MS 661 C-M



Disponible con espada ligera



91,1 cm³, 5,4 kW/7,3 CV, 7,4 kg[Ⓛ]. La motosierra de competición de la serie STIHL TIMBERSPORTS®. Motosierra para los trabajos forestales más exigentes. M-Tronic garantiza siempre una potencia de motor óptima, un arranque fácil gracias a una sola posición de arranque y una función de botón de stop. Bomba de aceite de caudal regulable de gran capacidad, filtro HD2 para un excelente filtrado.

Long. de espada	Ref.	Precio
45 cm	1144 200 0047	1.429,00 €
45 cm	1144 200 0049	1.453,00 €
50 cm[Ⓜ]	1144 200 0156	1.475,00 €

MS 880



121,6 cm³, 6,4 kW/8,7 CV, 10,0 kg[Ⓛ]. La motosierra de serie más potente del mundo. Equipada con válvula de descompresión y STIHL ElastoStart para facilitar el arranque. Filtro HD2 de fácil limpieza.

Long. de espada	Ref.	Precio
63 cm	1124 200 0107	1.739,00 €
75 cm	1124 200 0104	1.749,00 €
90 cm	1124 200 0109	1.769,00 €
105 cm	1124 200 0111	1.799,00 €



MS 211 C-BE con cadena Duro-3



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 CV, 4,3 kg[Ⓛ]. Sistema de filtro de aire de larga duración con una buena vida útil del filtro, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura, cadena de metal Duro 3 de serie, por lo que es adecuada para cortar madera sucia.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1139 200 0252	464,00 €

MS 251 con cadena Duro-3



42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 CV, 5,1 kg[Ⓛ]. Motosierra MS 251 equipada de serie con cadena de metal Duro 3 que se mantiene afilada hasta diez veces más tiempo que las cadenas convencionales. Muy adecuada para su uso en madera sucia.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1143 200 0401	574,00 €

Motosierras con cadena de metal duro

- Para usuarios ocasionales y profesionales
- Cadenas de metal duro que mantienen el afilado diez veces más tiempo
- Especialmente adecuadas para madera sucia

Consejo profesional de STIHL:



El filtro HD2 de nuestras motosierras garantiza un rendimiento constante, incluso ante las más altas exigencias de trabajo. Su material filtrante exterior de poro fino mantiene incluso el polvo más fino y la suciedad alejados del motor. Para su limpieza, rocíe el filtro HD2 desmontado con STIHL Varioclean, después de dejarlo actuar unos minutos lávelo con agua caliente y luego déjelo secar. Ya está listo para volver a utilizarlo.



Cadena de metal Duro



La palabra Duro hace referencia al material de las cadenas. Han sido diseñadas para cortar madera sucia y se mantienen afiladas hasta diez veces más tiempo que las cadenas convencionales, incluso tocando el suelo esporádicamente.

MSE 210 C-B con cadena Duro-3



230 V, 2,1 kW, 4,6 kg^①. Potente motosierra eléctrica con gran rendimiento de corte y muy ergonómica para un trabajo con menos esfuerzo. Tensado rápido de cadena para efectuar el tensado de forma rápida y segura sin herramientas, cadena de metal Duro 3 de serie para trabajos profesionales.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1209 200 0025	379,00 €

Se mantiene afilada hasta diez veces más tiempo que las cadenas convencionales.

Más información en la página 72.



Motosierras de poda

- Motosierras ligeras especiales para arboristas profesionales
- Para profesionales de la poda
- Para trabajos especiales de mantenimiento y poda
- Manejo preciso
- Excelente ergonomía

MS 150 TC-E



23,6 cm^②, 1,0 kW/1,3 CV, 2,6 kg^②. La motosierra de poda^③ más ligera de STIHL. Bomba manual de combustible y STIHL ErgoStart para un arranque fácil, cadena PM3 de 1/4" de serie para un corte fino.

Long. de espada	Ref.	Precio
25 cm	1146 200 0002	489,00 €
30 cm	1146 200 0003	494,00 €

MS 201 TC-M



35,2 cm^②, 1,8 kW/2,4 CV, 3,7 kg^②. La motosierra de poda más potente^④ de STIHL. M-Tronic de serie para una potencia óptima del motor desde el momento del arranque, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, espada ligera que contribuye a reducir el peso del equipo.

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1145 200 0126	769,00 €
35 cm	1145 200 0127	779,00 €

MS 193 T



Disponible con espada ligera



30,1 cm^④, 1,3 kW/1,8 CV, 3,3 kg^④. La motosierra de poda universal^⑤ de STIHL. Tuerca imperdible en la tapa del piñón, cadena PM3 de 1/4" para un corte fino.

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm ^④	1137 200 0132	416,00 €
30 cm	1137 200 0123	409,00 €
35 cm ^④	1137 200 0133	421,00 €
35 cm	1137 200 0138	414,00 €

➤ **Otras versiones:**
MS 193 T-CE véase tabla página 64

MSA 161 T



NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Motosierra de poda de batería profesional ligera^⑥ para uso en entornos sensibles al ruido. Con cadena PM3 de 1/4" para un corte fino y un alto rendimiento de corte, concepto de manejo optimizado, tuerca imperdible en la tapa del piñón de cadena, peso 2,1 kg^⑦.


MSA 161 T sin batería ni cargador^⑧

Long. de espada	Ref.	Precio
25 cm	1252 200 0043	419,00 €

B = Tensado rápido de cadena
E = ErgoStart
T = Poda
M = M-Tronic

① Peso sin cable, aceite adhesivo de cadena, espada ni cadena
② Peso sin combustible, sin espada ni cadena
③ Concebida especialmente para los trabajos en árboles, solo para usuarios cualificados en trabajos de poda

④ Con espada ligera
⑤ Explicación de los símbolos en la página 335
⑥ Peso sin batería, con espada y cadena
⑦ Con espada y cadena



Motosierra de salvamento

- Para trabajos de salvamento y lucha contra incendios
- Cadena especial blindada con una aleación de metal duro
- Motor de gran rendimiento, incluso a un régimen medio de revoluciones

MS 462 C-M R

NUEVO



72,2 cm³, 4,4 kW/6,0 CV, 6,5 kg[Ⓞ]. Para trabajos de salvamento y lucha contra incendios. Tensado rápido para una fijación sencilla de la profundidad de corte, M-Tronic para garantizar siempre un rendimiento óptimo de la motosierra, filtro HD2 con un excelente filtrado. Gran empuñadura y válvula de descompresión para un arranque sencillo y seguro, cadena especial con blindaje de placas de metal duro resistentes a los impactos.

Long. de espada	Ref.	Precio
50 cm	1142 200 0025	1.799,00 €

M = M-Tronic
R = Motosierra de salvamento

Precio recomendado en euros

Consejo profesional de STIHL:



A diferencia de las motosierras convencionales, la motosierra especial de salvamento se utiliza a menudo para realizar cortes de penetración, en los que la espada, a medida que entra, va cortando. El usuario puede definir la profundidad de corte exacta mediante un limitador de profundidad de corte.



Motosierras de batería

- Para usuarios ocasionales, paisajistas y profesionales
- Especialmente adecuadas para zonas sensibles al ruido y espacios cerrados
- Para cortar leña y para el cuidado de jardines
- Para la construcción con madera

MSA 120 C-B



Motosierra de batería ligera para el cuidado del jardín y actividades de bricolaje. Agarre suave, cambio de cadena rápido y cómodo mediante el tensado rápido de cadena de STIHL, depósito de aceite con ventanilla transparente, alto rendimiento de corte mediante cadena de PM3 de 1/4", peso 2,7 kg[Ⓞ].

MSA 120 C-B sin batería ni cargador[Ⓢ]

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1254 011 5874	229,00 €

MSA 120 C-B con AK 20 y AL 101[Ⓢ]

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1254 011 5888	299,00 €

MSA 140 C-B



Motosierra de batería ligera para el cuidado del jardín y actividades de bricolaje. Un 25 % más de rendimiento de corte frente a MSA 120 C-B. Agarre suave y cambio de cadena rápido y cómodo mediante tensado rápido de cadena STIHL, depósito de aceite con ventanilla transparente, alto rendimiento de corte mediante cadena PM3 de 1/4", peso 2,6 kg[Ⓞ].

MSA 140 C-B sin batería ni cargador[Ⓢ]

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1254 011 5844	279,00 €

MSA 140 C-B con AK 30 y AL 101[Ⓢ]

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1254 011 5858	349,00 €

Encontrará toda la información sobre las baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.

B = Tensado rápido de cadena

Ⓞ Peso sin combustible, sin espada ni cadena
Ⓢ Peso sin batería, con espada y cadena
Ⓣ Con espada y cadena

MSA 160 C-B



Motosierra de batería para el trabajo en entornos sensibles al ruido. Tensado rápido de cadena STIHL, cierre del depósito sin herramientas, con cadena PM3 de 1/4" para un corte fino y un alto rendimiento de corte, peso 3,1 kg^①.

MSA 160 C-B sin batería ni cargador^②

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1250 200 0049	319,00 €


MSA 200 C-B



Motosierra de batería con alto rendimiento de corte para el trabajo en entornos sensibles al ruido. Un 44 % más de rendimiento de corte comparado con la MSA 160 C-B. Tensado rápido de cadena STIHL, cierre del depósito sin herramientas, con cadena PM3 de 1/4" para un corte fino y un alto rendimiento de corte, garra de metal, peso 3,3 kg^①.

MSA 200 C-B sin batería ni cargador^②

Long. de espada	Ref.	Precio
30 cm	1251 200 0018	359,00 €



Motosierras eléctricas

- Para profesionales, agricultores y usuarios particulares
- Para trabajos alrededor de la casa
- Potentes motores eléctricos con elevado rendimiento de corte
- Prácticos detalles técnicos
- Fáciles de arrancar, pulsando un botón

MSE 141



230 V, 1,4 kW, 4,1 kg^③. Modelo básico manejable y ligero con buen rendimiento de corte. Buena ergonomía para trabajar sin esfuerzo, tensado lateral de cadena para efectuar el tensado de forma fácil y segura de la cadena, depósito de aceite con ventanilla transparente. Protección de sobrecarga.

Long. de espada	Ref.	Precio
35 cm	1208 200 0305	169,00 €

MSE 170



230 V, 1,7 kW, 4,3 kg^③. Motosierra eléctrica ligera y cómoda para cortar leña. Muy ergonómica y cómoda de utilizar, agarre suave para una sujeción firme y un trabajo agradable, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura con aceite adhesivo de cadena. Protección de sobrecarga.

Long. de espada	Ref.	Precio
35 cm	1209 200 0004	249,00 €

MSE 190



230 V, 1,9 kW, 4,6 kg^③. Excepcional para cortar leña. Muy ergonómica para trabajar sin esfuerzo, agarre suave para una buena sujeción y para trabajar con comodidad, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura con aceite adhesivo de cadena. Protección de sobrecarga.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1209 200 0057	299,00 €



Confort hasta en el más mínimo detalle

Ropa para trabajador forestal FUNCTION Universal

Ropa práctica con una máxima libertad de movimiento y gran transpirabilidad.

» Más información en la página 288

B = Tensado rápido de cadena
 ① Peso sin batería, con espada y cadena
 ② Con espada y cadena
 ③ Explicación de los símbolos en la página 335

Precio recomendado en euros

③ Peso sin cable ni aceite adhesivo de cadena, con espada y cadena

MSE 210 C-B



230 V, 2,1 kW, 4,7 kg[ⓐ]. Potente motosierra eléctrica con gran rendimiento de corte para cortar leña y para construcciones con madera. Gran ergonomía para trabajar sin esfuerzo. Tensado rápido de cadena sin herramientas, para efectuar el tensado de forma fácil, rápida y segura, agarre suave para trabajar con comodidad, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura con aceite adhesivo de cadena, protección contra sobrecarga.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1209 200 0024	349,00 €

MSE 230 C-B



230 V, 2,3 kW, 4,8 kg[ⓐ]. Potente motosierra eléctrica para la construcción con madera. Tensado rápido de cadena STIHL para un tensado rápido y fácil de la cadena sin herramientas, agarre suave para un trabajo agradable, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura con aceite adhesivo de cadena, indicador led de sobrecarga.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	1209 200 0014	399,00 €

MSE 250



230 V, 2,5 kW, 6,0 kg[ⓐ]. Potente motosierra eléctrica STIHL para trabajos exigentes en la construcción con madera. Control totalmente eléctrico de las funciones del motor para un rendimiento de corte alto y constante incluso con carga. Tensado lateral de cadena, agarre suave para un trabajo agradable, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura con aceite adhesivo de cadena, indicador led de sobrecarga.

Long. de espada	Ref.	Precio
45 cm	1210 200 0011	599,00 €



Accesorios para motosierras

- Facilitan el trabajo
- Protectores de cadena adecuados para diversas longitudes de espada
- Cómodo transporte y almacenaje con la bolsa o la maleta
- Herramientas y caballetes
- Más accesorios a partir de la página 274

	Referencia	Precio recomendado en euros	Adecuado para motosierra
Láser 2 en 1[ⓑ]			
	1143 791 5400	2,80	MS 231, MS 241, MS 251
	1141 791 5400	3,20	MS 261, MS 271, MS 291
Láser 2 en 1[ⓑ] Ref. 0000 400 0200, precio 93,00 €	1144 791 5400	2,60	MS 661

Consejo profesional de STIHL:



Además de la marca de tala, línea de referencia que las motosierras STIHL tienen en la carcasa del ventilador y en la tapa del motor, el rayo de láser proyectado en el suelo permite controlar la dirección de caída del árbol. El láser 2 en 1 también sirve de ayuda para cortar leña en trozos pequeños lo que ahorra mucho tiempo.



Bolsa para motosierra



Para guardar y transportar todas las motosierras con longitudes de espada hasta 45 cm.

Ref. 0000 881 0508
Precio 37,00 €


Caballete de madera



Versión ligera. Para cortar leña cómodamente. Carga máxima 70 kg.

Ref. 0000 881 4602
Precio 53,00 €

Caballete metálico



Versión robusta. Lacado en gris. Cadena con tracción de muelle para sujetar el tronco al trabajar. Carga máxima 100 kg.

Ref. 0000 881 4607
Precio 80,00 €

Herramienta multifuncional



Muy práctica. Con destornillador 3,5 mm para ajustar el carburador y apretar tuercas, destornillador Torx TX 27. Incluye bolsa de nailon.

Ancho de llave 19-13^①
Ref. 0000 881 5501

Ancho de llave 19-16^②
Ref. 0000 881 5502
Precio unitario 41,00 €

Protectores de cadena para motosierras de poda



Se engancha en la tapa del piñón de la cadena para proteger al usuario también cuando está subido al árbol. Para MS 193 T y MS 201 T.

Hasta 35 cm long. de espada
Ref. 0000 792 9160
Precio 5,60 €

Hasta 40 cm long. de espada
Ref. 0000 792 9161
Precio 6,90 €

Bujías (sin fotografía)

Para motosierras y máquinas a motor STIHL, no para motores 4-MIX[®].

Bosch WSR6F
Ref. 1110 400 7005
Precio 2,30 €

NGK BPMR7A
Ref. 0000 400 7000
Precio 2,72 €

Para motores STIHL 4-MIX[®].

Bosch USR 7 AC
Ref. 0000 400 7009
Precio 4,72 €

Kit de mantenimiento (sin fotografía)

Piezas de mantenimiento importantes para que la máquina siga funcionando a la perfección. Compuesto de filtro de aire, filtro de combustible y bujía. Para MS 170, MS 180.

Ref. 1130 007 1800
Precio 8,10 €

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.



Protectores de cadena						
	Precio recomendado en euros	Espada: 3005 [®] Mini	Espada: 3005 [®]	Espada: 3003 [®]	Espada: 3002 [®]	Espada: 3006 [®]
Longitud del protector de cadena						
hasta 25 cm	1,30	0000 792 9170				
hasta 35 cm	1,50	0000 792 9171	0000 792 9172			
hasta 37 cm	1,50			0000 792 9174		
hasta 45 cm	1,70		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
hasta 55 cm	1,90			0000 792 9176 ^④		
hasta 63 cm	3,90			0000 792 9177	0000 792 9177	


③ Más información sobre las espadas a partir de la página 76

④ También para 3005 000 4721/50 cm

Podadoras de altura y accesorios

- Disponibles con gasolina, batería o eléctrico
- Para trabajos de poda en altura
- Hasta cinco metros de alcance
- Disponibles con arnés acolchado que facilita el trabajo
- Arneses que facilitan el trabajo


HT 56 C-E



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 CV, 6,4 kg[®]. Cómoda podadora básica para la poda y cuidado de terrenos y árboles frutales. Caja reductora ligera y compacta con tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, STIHL ErgoStart para un arranque fácil y sin esfuerzo, rendimiento de corte optimizado con la cadena PM3 de 1/4", tubo divisible, ideal para transportar, longitud total 280 cm.

Ref. 4139 200 0007
Precio 499,00 €

HT 103




31,4 cm³, 1,05 kW/1,4 CV, 7,2 kg[®]. Modelo para el mantenimiento de frutales y árboles en general. Reductora ligera y compacta con tuercas imperdibles en la tapa del piñón. Rendimiento de corte optimizado gracias a su cadena 1/4"-PM3. Con motor 4-MIX[®] y arranque simplificado. Muy ergonómica y firme gracias a su tubo telescópico cuadrado con peso reducido. Longitud total 270 - 390 cm.

Ref. 4182 200 0141
Precio 689,00 €

➤ Otras versiones: HT 102 véase tabla página 66

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

HT 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, 7,8 kg^①. Podadora de altura profesional para trabajos especialmente exigentes de poda de frutales u otros árboles. Espada mini, motor 4-MIX[®], sistema antivibración STIHL, descompresión automática, tubo telescópico, longitud total 270-390 cm.

Ref. 4182 200 0187
Precio 779,00 €

➤ Otras versiones:
HT 130 véase tabla página 64


HTA 65



Podadora de altura especialmente ligera y potente para el cuidado del jardín, de árboles frutales así como para la poda profesional. Muy manejable. Con cadena 1/4"-PM3 para un corte exacto y un gran rendimiento. Vibraciones reducidas. Silenciosa. Especialmente adecuada para zonas urbanas. Con tensado lateral de cadena y tuercas imperdibles en la tapa del piñón. Longitud total 240 cm. Peso 3,8 kg^②.

HTA 65 sin batería ni cargador^③
Ref. 4857 200 0017
Precio 449,00 €

HTA 85



Podadora de altura de batería con tubo telescópico para el mantenimiento profesional de árboles. Ligera y potente. Con cadena 1/4"-PM3 para un corte exacto y un gran rendimiento. Vibraciones reducidas. Silenciosa. Muy adecuada para zonas urbanas sensibles al ruido. Con tensado lateral de cadena y tuercas imperdibles en la tapa del piñón. Longitud total 270 - 390 cm. Peso 4,9 kg^②.

HTA 85 sin batería ni cargador^③
Ref. 4857 200 0005
Precio 499,00 €

HTE 60



230 V, 1,45 kW, 5,1 kg^②. La podadora de altura eléctrica STIHL HTE 60 es especialmente potente y permite cortar ramas de hasta 3,20 m de altura aprox. También adecuada para recortar setos duros. Longitud total 210 m.

Ref. 4810 200 0009
Precio 369,00 €

Arnés acolchado RTS



Para tareas de larga duración. Ajustable al tamaño del cuerpo, permite realizar trabajos con ergonomía y con poco esfuerzo, adecuado para podadoras de altura, motores Combi con HT-KM o HL-KM 145° (no KMA 130 R), HL 94 C-E (no HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 y HLE 71, SP 92 C-E, SP 92 TC-E y SP-KM.

Ref. 0000 790 4400
Precio 144,00 €

Transmisión angular



Para HT 103 y HT 133.

Ref. 4182 640 0200
Precio 118,00 €



Para HT 56, HT 102, HT 132 y HTE 60.

Ref. 4138 640 0201
Precio 99,00 €

Brida para tubo telescópico



Ofrece la máxima ergonomía en combinación con el arnés simple o con el arnés acolchado RTS. Se pone y quita con toda facilidad. Se suministra de serie en HT 103 y HT 131. Adecuada también para HTA 85 y HLA 85.

Ref. 0000 790 8600
Precio 10,10 €

Soporte



Para proteger la máquina del contacto con el suelo. Además sirve como empuñadura adicional para alargar el alcance. Para HTA 65, HTA 85 y HLA 85.

Ref. 4857 007 1001
Precio 22,00 €

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.

Consejo profesional de STIHL:



La reducción de peso en la reductora y en el tubo telescópico de las podadoras de altura de gasolina facilita considerablemente el trabajo. El tubo telescópico cuadrado convence por su máxima firmeza para hacer cortes precisos a gran altura. Las podadoras de altura STIHL son totalmente apropiadas para trabajos de mantenimiento en árboles.

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada (cm)Ⓞ	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Peso (kg)Ⓜ	Relación peso/potencia (kg/kW)	Nivel sonoroⓅ (dB(A))	Potencia sonoraⓅ (dB(A))	Vibraciones izquierda/derechaⓅ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIXⓅ)	Paso de la cadena	Tipo de cadena STIHL OliomaticⓅ	Espada ligera	Bomba de aceite de caudal regulable	Tensado lateral de cadena	STIHL Tensado rápido de cadena (B)	Bomba manual (de combustible)	Válvula de descompresión	STIHL ElastStart	STIHL ErgoStart (E)	Filtro de aire de larga duración	Filtro HD2	Cierre de depósitos sin herramientas	Cierre de depósitos de aceite sin herramientas	STIHL M-Tronic (M)							
Motosierras de gasolina para el corte de leña y el cuidado de jardines y fincas																																	
MS 170	1130 200 0299	199,00	30	30,1	1,2/1,6	4,1	3,4	100	111	5,2/5,5	2-MIX	3/8" P	PM3Ⓟ	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-						
	1130 200 0300	204,00	35										PM3Ⓟ	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 171	1139 200 0176	259,00	35	31,8	1,3/1,8	4,3	3,3	99	112	4,0/4,5	2-MIX	3/8" P	PM3Ⓟ	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-	-						
	1139 200 0207	265,00	35										PM3Ⓟ	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 180	1130 200 0501	269,00	35	31,8	1,4/1,9	4,1	3,0	100	112	6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3Ⓟ	○	-	●	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-						
	1130 200 0368	275,00	35										PM3Ⓟ	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 181	1139 200 0147	349,00	35	31,8	1,5/2,0	4,3	2,9	100	112	3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3Ⓟ	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-	-						
	1139 200 0145	355,00	35										PM3Ⓟ	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 181 C-BE	1139 200 0146	389,00	35	31,8	1,5/2,0	4,6	3,1	100	112	3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3Ⓟ	○	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-							
MS 150 C-E	1146 200 0000	469,00	25	23,6	1,0/1,3	2,8	2,8	97	110	4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-							
MS 193 C-E	1137 200 0222	399,00	30	30,1	1,3/1,8	3,6	2,8	100	113	3,6/3,6	2-MIX	3/8" P	PM3Ⓟ	●	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-						
	1137 200 0137	404,00	35										PM3Ⓟ	●	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-
MS 193 C-E Carving	1137 200 0193	489,00	30	30,1	1,3/1,8	3,6	2,8	100	113	3,6/3,6	2-MIX	1/4"	RMS	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	●	-	-							
MS 211	1139 200 0247	399,00	35	35,2	1,7/2,3	4,3	2,5	100	113	3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-	-						
	1139 200 0248	404,00	40										PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 211 C-BE	1139 200 0250	439,00	40	35,2	1,7/2,3	4,6	2,7	100	113	3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-							
MS 231	1143 200 0295	499,00	40	42,6	2,0/2,7	4,8	2,4	103	114	3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●	-	-	-						
	1143 200 0314	505,00	45										PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 231 C-BE	1143 200 0296	539,00	40	42,6	2,0/2,7	5,1	2,6	103	114	3,9/3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	○	●	-	-							
MS 251	1143 200 0298	549,00	40	45,6	2,2/3,0	4,8	2,2	103	114	3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●	-	-	-						
	1143 200 0316	555,00	45										RM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 251 C-BE	1143 200 0300	589,00	40	45,6	2,2/3,0	5,2	2,4	103	114	3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	○	●	-	-							
Motosierras de gasolina agricultura y jardinería																																	
MS 271	1141 200 0319	659,00	40	50,2	2,6/3,5	5,6	2,2	103	115	4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-							
	1141 200 0337	665,00	45										RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 271 C-BE	1141 200 0338	709,00	45	50,2	2,6/3,5	6,2	2,4	103	115	4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM3	-	-	-	●	●	-	-	●	●	○	●	-	-							
MS 291	1141 200 0197	719,00	40	55,5	2,8/3,8	5,6	2,0	103	116	4,5/4,5	2-MIX	3/8"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-							
	1141 200 0198	725,00	45										RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 311	1140 200 0174	769,00	40	59,0	3,1/4,2	6,2	2,0	105	117	4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-							
	1140 200 0199	775,00	45										RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
MS 391	1140 200 0191	819,00	45	64,1	3,3/4,5	6,2	1,9	105	117	4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-							
	1140 200 0185	825,00	50										RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-
Motosierras de gasolina para trabajos forestales																																	
MS 201 C-M	1145 200 0117	749,00	35	35,2	1,8/2,4	3,9Ⓟ	2,2	98	112	2,6/2,7	2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●							
	1145 200 0118	754,00	40										PS	○	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
MS 241 C-M	1143 200 0256	819,00	35	42,6	2,3/3,1	4,5Ⓟ	2,0	103	115	2,9/2,9	2-MIX	3/8" P 3/8" P .325"	PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●							
	1143 200 0257	824,00	40										PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●
	1143 200 0302	829,00	40										PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●
MS 261 C-M	1141 200 0511	919,00	40	50,2	3,0/4,1	4,9Ⓟ	1,6	104	116	3,5/3,5	2-MIX	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●							
MS 261 C-BM	1141 200 0535	989,00	40	50,2	3,0/4,1	5,1Ⓟ	1,7	104	116	3,5/3,5	2-MIX	.325"	RS	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	-	●							

● De serie
○ Opcional (accesorios)

B = Tensado rápido de cadena
E = ErgoStart
M = M-Tronic

Ⓞ La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada.
Para más equipos de corte, véase a partir de la página 76

Ⓜ Peso sin combustible, sin espada ni cadena
Ⓟ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓠ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓡ Encontrará una descripción detallada de los tipos de cadena STIHL a partir de la página 71
Ⓢ Equipo de corte estrecho

Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada (cm)Ⓞ	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Potencia (kW)	Peso (kg)	Relación peso/potencia (kg/kW)	Nivel sonoro ^① (dB(A))	Potencia sonora ^② (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [Ⓞ])	Longitud de cable (m)	Paso de la cadena	Tipo de cadena STIHL Oliomatic [Ⓞ]	Espada ligera	Bomba de aceite de caudal regulable	Tensado lateral de cadena	STIHL Tensado rápido de cadena (B)	Bomba manual de combustible	Válvula de descompresión	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Filtro de aire de larga duración	Filtro HD2	Cierre de depósitos sin herramientas	STIHL M-Tronic (M)	STIHL Injection (i)	Cierre de depósito de aceite sin herramientas	Protección de sobrecarga	Empuñadura blanda													
Motosierras de gasolina para trabajos forestales																																												
MS 362 C-M	1140 200 0489	1.069,00	40	59,0	3,5/4,8	-	-	5,6 ^⑤	1,6	106	117	3,5/3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-												
	1140 200 0488	1.075,00	45														•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1140 200 0674	1.195,00	45														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MS 462 C-M	1142 200 0011	1.299,00	40	72,2	4,4/6,0	-	-	6,0 ^⑤	1,4	108	119	4,8/3,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-												
	1142 200 0012	1.305,00	45														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1142 200 0013	1.329,00	45														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1142 200 0017	1.309,00	50														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1142 200 0028	1.349,00	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
MS 500i NUEVO	1147 200 0019	1.379,00	45	79,2	5,0/6,8	-	-	6,2 ^⑤	1,24	106	121	4,2/4,0	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-													
	1147 200 0000	1.389,00	50														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MS 661 C-M	1144 200 0047	1.429,00	45	91,1	5,4/7,3	-	-	7,4 ^⑤	1,4	105	118	6,9/5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-												
	1144 200 0049	1.453,00	45														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1144 200 0156	1.475,00	50														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 880	1124 200 0107	1.739,00	63	121,6	6,4/8,7	-	-	10,0 ^⑤	1,5	103	116	8,9/8,9	-	-	.404"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-													
	1124 200 0104	1.749,00	75														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1124 200 0109	1.769,00	90														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1124 200 0111	1.799,00	105														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motosierras con cadena de metal duro																																												
MS 211 C-BE con cadena Duro-3	1139 200 0252	464,00	40	35,2	1,7/2,3	-	-	4,6 ^⑤	2,7	100	113	3,5/3,5	2-MIX	-	3/8" P	PD3	○	-	-	•	•	-	○	•	•	-	•	-	-	•	-	-												
MS 251 con cadena Duro-3	1143 200 0401	574,00	40	45,6	2,2/3,0	-	-	4,9 ^⑤	2,2	102	112	3,9/3,9	2-MIX	-	3/8" P	PD3	○	-	-	•	-	○	-	•	○	•	-	-	-	-	-	-												
MSE 210 C-B con cadena Duro-3	1209 200 0025	379,00	40	-	-	230	2,1	4,6 ^⑤	-	93	104	3,4/4,2	-	4,0	3/8" P	PD3	○	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•													
Motosierras de poda																																												
MS 150 TC-E	1146 200 0002	489,00	25	23,6	1,0/1,3	-	-	2,6 ^⑤	2,6	97	110	4,9/4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-												
	1146 200 0003	494,00	30														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MS 193 T	1137 200 0132	416,00	30	30,1	1,3/1,8	-	-	3,3 ^⑤	2,5	99	112	2,9/3,1	2-MIX	-	1/4" P	PM3	•	-	•	-	•	-	○	-	-	•	-	-	•	-	-													
	1137 200 0123	409,00	30														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1137 200 0133	421,00	35														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1137 200 0138	409,00	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
MS 193 T-CE	1137 200 0134	439,00	30	30,1	1,3/1,8	-	-	3,4 ^⑤	2,5	99	112	2,9/3,1	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	•	-	•	-	○	•	-	-	•	-	-	•	-													
	1137 200 0135	444,00	35														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MS 201 TC-M	1145 200 0126	769,00	30	35,2	1,8/2,4	-	-	3,7 ^⑤	2,1	98	112	3,5/3,1	2-MIX	-	3/8" P	PS3	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-													
	1145 200 0127	779,00	35														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MSA 161 T NUEVO <small>¡Disponible a partir de Primavera 2019!</small>	1252 200 0043	419,00 ^⑥	25	-	-	36	-	2,1 ^⑦	-	84	94	<2,5/2,5	-	-	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•													
Motosierra de salvamento																																												
MS 462 C-M R NUEVO	1142 200 0025	1.799,00	50	72,2	4,4/6,0	-	-	6,5 ^⑤	1,48	108	119	3,3/2,7	2-MIX	-	3/8"	RDR	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-												

● De serie ○ Opcional (accesorios) B = Tensado rápido de cadena E = ErgoStart i = STIHL Injection M = M-Tronic R = Motosierra de salvamento T = Poda

① La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada. Para más equipos de corte, véase a partir de la página 76

② Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Encontrará una descripción detallada de los tipos de cadena STIHL a partir de la página 71

⑤ Peso sin combustible, sin espada ni cadena

⑥ Peso sin cable ni aceite adhesivo de cadena, con espada y cadena

⑦ Peso sin batería, con espada y cadena

⑧ Precio sin batería ni cargador


Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada (cm)Ⓞ	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Potencia (kW)	Peso (kg)	Nivel sonoro [Ⓛ] (dB(A))	Potencia sonora [Ⓛ] (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha [Ⓛ] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [Ⓜ])	Longitud de cable (m)	Paso de la cadena	Tipo de cadena STIHL Oliomatic [Ⓜ]	Longitud total con equipo de corte (cm)	Espada ligera	Tensado lateral de cadena	STIHL Tensado rápido de cadena (B)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ErgoStart (E)	Cierre de depósito de aceite sin herramientas	Protección de sobrecarga	Indicador LED de sobrecarga	Empuñadura blanda	Descompresión automática
Motosierras de batería																									
MSA 120 C-B	1254 011 5874	229,00 [Ⓜ]	30	-	-	36	-	2,7 [Ⓛ]	83	94	3,4/3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-
MSA 120 C-B + AK 20 + AL 101	1254 011 5888	299,00	30	-	-	36	-	3,9 [Ⓛ]	83	94	3,4/3,2	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-
MSA 140 C-B	1254 011 5844	279,00 [Ⓜ]	30	-	-	36	-	2,6 [Ⓛ]	83	94	4,3/4,8	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-
MSA 140 C-B + AK 30 + AL 101	1254 011 5858	349,00	30	-	-	36	-	3,9 [Ⓛ]	83	94	4,3/4,8	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-
MSA 160 C-B	1250 200 0049	319,00 [Ⓜ]	30	-	-	36	-	3,1 [Ⓛ]	84	95	2,7/2,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	●	●	-	●	-
MSA 200 C-B	1251 200 0018	359,00 [Ⓜ]	30	-	-	36	-	3,3 [Ⓛ]	84	95	4,6/3,9	-	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	●	●	-	●	-
Motosierras eléctricas																									
MSE 141	1208 200 0305	169,00	35	-	-	230	1,4	4,1 [Ⓛ]	90	101	3,3/4,2	-	0,3	3/8" P	PM3 [Ⓜ]	-	○	●	-	-	-	●	-	-	-
MSE 170	1209 200 0004	249,00	35	-	-	230	1,7	4,3 [Ⓛ]	92	103	2,9/3,4	-	0,4	3/8" P	PM3 [Ⓜ]	-	○	●	-	-	●	●	-	-	-
MSE 190	1209 200 0057	299,00	40	-	-	230	1,9	4,6 [Ⓛ]	92	103	2,9/3,4	-	1,8	3/8" P	PM3	-	○	●	-	-	●	●	-	●	-
MSE 210 C-B	1209 200 0024	349,00	40	-	-	230	2,1	4,7 [Ⓛ]	93	104	3,4/4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	○	-	●	-	●	●	-	●	-
MSE 230 C-B	1209 200 0014	399,00	40	-	-	230	2,3	4,8 [Ⓛ]	93	104	3,4/4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	○	-	●	-	●	●	●	●	-
MSE 250	1210 200 0011	599,00	45	-	-	230	2,5	6,0 [Ⓛ]	94	105	3,1/4,1	-	4,0	3/8"	RM	-	-	●	-	-	●	●	●	●	-
Podadoras de altura de gasolina																									
HT 56 C-E	4139 200 0007	499,00	25	27,2	0,8/1,1	-	-	6,4 [Ⓛ]	91	106	5,2/4,9	-	-	1/4" P	PM3	280	-	●	-	-	●	●	-	-	-
HT 102	4182 200 0161	579,00	30	31,4	1,05/1,4	-	-	5,5 [Ⓛ]	87	104	2,7/4,2	-	-	1/4" P	PM3	215	-	●	-	●	-	●	-	-	●
HT 103	4182 200 0141	689,00	30	31,4	1,05/1,4	-	-	7,2 [Ⓛ]	89	106	3,6/4,3	-	-	1/4" P	PM3	270-390	-	●	-	●	-	●	-	-	●
HT 130	4182 200 0184	669,00	30	36,3	1,4/1,9	-	-	5,7 [Ⓛ]	92	106	4,3/6,0	-	-	3/8" P	PM3 [Ⓜ]	212	-	-	-	●	-	-	-	-	●
HT 131	4182 200 0187	779,00	30	36,3	1,4/1,9	-	-	7,8 [Ⓛ]	93	109	3,0/4,7	-	-	3/8" P	PM3 [Ⓜ]	270-390	-	-	-	●	-	-	-	-	●
Podadoras de altura de batería																									
HTA 65	4857 200 0017	449,00 [Ⓜ]	25	-	-	36	-	3,8 [Ⓛ]	76	93	2,5/2,5	-	-	1/4" P	PM3	240	-	●	-	-	-	●	●	-	●
HTA 85	4857 200 0005	499,00 [Ⓜ]	30	-	-	36	-	4,9 [Ⓛ]	76	93	1,0/1,0	-	-	1/4" P	PM3	270-390	-	●	-	-	-	●	●	-	●
Podadoras de altura eléctricas																									
HTE 60	4810 200 0009	369,00	30	-	-	230	1,45	5,1 [Ⓛ]	94	106	3,6/4,8	-	0,3	3/8" P	PM3 [Ⓜ]	210	-	●	-	-	-	●	●	-	●

● De serie ○ Opcional (accesorios) E = ErgoStart B = Tensado rápido de cadena
 Ⓛ La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada. Para más equipos de corte, véase a partir de la página 76
 Ⓜ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓜ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 Ⓜ Encontrará una descripción detallada de los tipos de cadena STIHL a partir de la página 71
 Ⓜ Peso sin batería, con espada y cadena
 Ⓜ Peso con batería, espada y cadena
 Ⓜ Peso sin cable ni aceite adhesivo de cadena, con espada y cadena
 Ⓜ Peso sin combustible, espada ni cadena
 Ⓜ Equipo de corte estrecho
 Ⓜ Precio sin batería ni cargador


El cuidado de la cadena requiere tiempo ...
pero cada segundo habrá merecido la pena.



Calidad hasta en el más mínimo detalle: Detrás de nuestras cadenas y espadas se esconde mucho cariño por el detalle, así como muchos conocimientos técnicos y una gran experiencia. Para lograr la máxima precisión y una guía de corte precisa.



Cadenas	71
Espadas	74
» Resumen cadenas y espadas	76
Herramientas para el mantenimiento del equipo de corte	78



El camino hacia la cadena adecuada

A la hora de encontrar la cadena correcta para su finalidad de uso, necesitará alguna información que permita que la motosierra, la espada y la cadena se adapten entre sí. Tendrá que tener en cuenta los cuatro valores siguientes :

1 Longitud de espada

En función de la finalidad de uso se debe seleccionar la longitud de espada correcta.

2 Paso de cadena

El paso de cadena indica la distancia entre los remaches. La cadena, espada y motosierra deben estar adaptadas entre sí.

3 Número de eslabones impulsores

El número de eslabones impulsores determina la longitud de la cadena. Se cuentan exclusivamente los eslabones impulsores, y no los dientes de corte.

4 Ancho de ranura/Espesor del eslabón impulsor

La cadena se guía en la espada con los eslabones impulsores. El ancho de ranura de la espada y el espesor de los eslabones impulsores tienen que coincidir.

Una vez que hayan determinado los cuatro valores mencionados, deberá elegir el tipo de cadena adecuada para su finalidad de uso. El tipo de cadena depende de la forma del diente de corte. Las formas de diente definen de manera determinante en qué medida se cumplen los diferentes requisitos.

Micro

Cadenas de diente de tipo semicincel fiables y cómodas, muy robustas y fáciles de manejar.

Super

Potentes cadenas de tipo diente de cincel completo para lograr la máxima potencia de corte.

Duro

Cadenas con placas de metal duro para la aplicación en madera sucia.

Encontrará más información al respecto a partir de la página 71.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las mismas características que se indican aquí. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e información a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Original **STIHL**
Swiss Made

Cadenas originales STIHL: rendimiento máximo con calidad

- Calidad de desarrollo: STIHL fabrica también sus propias cadenas y espadas. Así garantizamos que estos tres componentes siempre estén óptimamente adaptados entre ellos.
- Calidad de fabricación STIHL: Las cadenas STIHL se fabrican «con precisión suiza» en nuestra fábrica de Wil; y con máquinas especiales que a su vez han sido desarrolladas y fabricadas por STIHL.
- El mejor rendimiento de corte: las cadenas STIHL no solo ofrecen el mejor rendimiento en motosierras STIHL, sino también en motosierras de otros fabricantes.



Cadenas

- «Precisión suiza» en la fábrica STIHL de Wil
- Extraordinario rendimiento de corte
- Dientes de corte de acero especial y cromados por electrolisis, remaches endurecidos
- Se adaptan a la perfección con la motosierra

Micro

Las cadenas **Micro** son especialmente fiables y cómodas en el uso. La cadena de dientes de tipo semicincel ofrece una alta calidad de corte con pocas vibraciones y se puede afilar sin complicaciones. Por eso, también es una buena elección para los usuarios ocasionales y en la agricultura.

Cadena Micro



Cadena baja en vibraciones, alta calidad de corte, robusta y traqueteo reducido.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm		3660	3613	3684	3650	
1,5 mm ^①				3685	3651	
1,6 mm				3686	3652	3668

Cadena Micro 3



Cadena baja en vibraciones y de baja tendencia al rebote con eslabón impulsor con resalte. Alta calidad de corte, comportamiento de corte suave, robusta y de baja tendencia al traqueteo.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670		3610 ^②			
1,3 mm			3636	3687	3662	
1,5 mm ^①				3688		
1,6 mm				3689	3664	

Así funciona: Las cadenas STIHL están disponibles en diferentes espesores y pasos de eslabón. Las tablas le ayudarán a encontrar la referencia adecuada.

Espesor de eslabón impulsor	Paso	
	Ref.	Ref.

① Cadenas para motosierras de otros fabricantes
② Equipo de corte estrecho

Super

Las cadenas Super tienen la potencia de corte más alta de todas las cadenas STIHL. Esto se consigue por los dientes de corte de tipo cincel y la baja resistencia de corte. Por eso, las cadenas Super son ideales para los trabajos forestales profesionales y para la explotación forestal.

Cadena Super



Cadena de alto rendimiento, baja en vibraciones para usuarios profesionales. Rendimiento de penetración y corte extremadamente alto con una alta calidad de corte y con baja tendencia al traqueteo.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3617	3637	3623	
1,5 mm ^①				3638	3622	
1,6 mm			3639	3621	3946	

Cadena Super 3



Cadena de alto rendimiento baja en vibraciones y con baja tendencia al rebote con eslabón impulsor con resalte. Alto rendimiento de penetración y una alta calidad de corte y una baja tendencia al traqueteo.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3616		3624	
1,6 mm					3626	

Duro

Las cadenas Duro son extremadamente robustas y resistentes al desgaste. Por medio de placas de metal duro, las cadenas se mantienen afiladas durante un tiempo hasta diez veces superior al de las cadenas convencionales. De este modo, la cadena Duro resulta especialmente adecuada para el corte de madera sucia. Encontrará las motosierras ya equipadas con cadenas Duro en la página 49.

Cadena Duro 3



Cadena de metal duro extremadamente robusta y de baja tendencia al rebote con eslabón impulsor con resalte para aplicaciones exigentes. Se mantiene afilada durante un tiempo hasta diez veces superior al de las cadenas convencionales. Extremadamente robusta, se puede someter a cargas elevadas y es baja en vibraciones.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3612	3665	3681	
1,5 mm ^①				3666	3682	
1,6 mm			3667	3683		

Aplicaciones especiales para cadenas

En STIHL encontrará siempre la cadena correcta para su aplicación. Para usos especiales ofrecemos cadenas a la medida. STIHL también ofrece las espadas adecuadas.

Talla y cirugía (carving)



Cadena especial para talladores. Baja en vibraciones, muy buen rendimiento de corte y gracias al rebaje del diente, no es necesario presionar al introducir la espada. Alcanza más velocidad de penetración con las cadenas tradicionales de 1/4".

	Paso (pulgadas)	Cadena	Espada Carving E, 30 cm
MS 150, MSA 120/140/160/200	1/4" P	3670 000 0064 ^②	3005 000 3105
MS 170/171/180/181/193/201/211/231/241/251	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205

Salvamento (RDR)



Cadena especial para trabajos exigentes de bomberos, servicios especiales de protección civil (por ejemplo, madera con clavos, materiales compuestos y cristales blindados). Dientes de corte con blindaje completo de placas de metal duro resistentes a los impactos.

	Paso (pulgadas)	Cadena	Espada Rollomatic ES, 50 cm
MS 461	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421
MS 462	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

Troceado – máquinas de explotación forestal y de procesadora de sierra (RMHS, RMH)



Cadena para uso en máquinas especiales de la explotación forestal mecanizada y el corte de leña, robusta y duradera. Las tensiones reducidas conllevan una menor formación de grietas con un menor desgaste y una vida útil especialmente elevada. **No se debe aplicar en motosierras manuales.**

Para obtener más información, visite a su distribuidor especializado.

Corte longitudinal (RMX, PMX)



Cadena de corte longitudinal especial para la aplicación en equipos de corte longitudinal para la realización de tableros, así como en mecanismos móviles de sierras pequeñas. Cadena de dientes de tipo semicincel con alta calidad de corte y bajas vibraciones, además de un comportamiento de corte suave.

Para obtener más información, visite a su distribuidor especializado.



Espadas

- Para diferentes aplicaciones: desde la explotación forestal y tala y cirugía, hasta el corte de leña.
- De resistente acero al cromo-molibdeno de alta calidad
- Conversión óptima de la potencia del motor en rendimiento de corte
- Espadas macizas Duromatic-E para trabajos exigentes con madera dura

Espadas ligeras

STIHL apuesta por la ligereza, también en las espadas. Elija entre espadas E-Light y ES-Light. Le ofrecemos la solución adecuada para motosierras ligeras y para duros trabajos forestales.

En la tabla encontrará qué espada es la más adecuada para cada uso. Más detalles en la página 337.

STIHL Rollomatic E Light



Compuesta por tres placas de acero soldadas por inducción con grandes huecos rellenos de poliamida reforzada de fibra de vidrio. Hasta un 30 % de reducción de peso (en 40 cm de longitud) en comparación con espadas convencionales. Sin mantenimiento porque la estrella de reenvío está sellada.

STIHL Rollomatic ES Light



Fabricada en acero especial resistente al desgaste. Durante su fabricación se fresan espacios libres que después se sueldan con un método láser especial. Cuerpo hueco muy resistente con una estructura superior e inferior rígidas a la flexión, reducción del peso en un 30 % con respecto a la espada Rollomatic ES. Con orificio oblicuo STIHL Ematic S para el aceite. La punta de la espada se puede cambiar. Sin mantenimiento porque la estrella de reenvío está sellada.

STIHL Rollomatic E Mini



Espada particularmente estrecha. Para las cadenas de eslabones de pasos pequeños de 3/8" Picco Micro 3 o Picco Micro 3 de 1/4". Clara reducción de peso con mayor rendimiento de corte.

STIHL Rollomatic E



Cuerpo de la espada compuesto por tres placas metálicas soldadas por inducción; la placa central tiene grandes huecos. Gran estabilidad con un peso reducido. Disponible con punta de espada grande o pequeña. Sin mantenimiento porque la estrella de reenvío está sellada.

STIHL Rollomatic ES



Para las exigencias profesionales más duras. Cuerpo de espada macizo y especialmente rígido. La punta de la espada se puede cambiar completamente. Con orificio oblicuo para el aceite. Sin mantenimiento porque la estrella de reenvío está sellada.

STIHL Duromatic E



Espada maciza para trabajos con motosierras de mediana a gran potencia. Extremadamente resistente, la punta de la espada está blindada con una aleación de metal duro, STIHL E-matic con orificio de aceite oblicuo para lograr un rendimiento de lubricación óptimo.

STIHL Carving E



Espada carving para tala y cirugía con punta maciza de estelita y 30 cm de longitud de espada. Permite a escultores y podadores profesionales cortar radios muy reducidos con la punta de la espada. Mínima tendencia al rebote, ligera y duradera. Las marcas en la espada permiten determinar la posición exacta de la punta durante el corte.

Espadas	Cortar leña/jardines	Agrícola y jardinería	Trabajos forestales	Podar de árboles	Motosierras de batería	Motosierras eléctricas	Podadoras de altura	Tala y cirugía (carving)	Salvamento
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	-	++	○	○	-
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	-	-	-	-	-
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	++	++	++	○	-
STIHL Rollomatic E (hasta 10 D)	++	++	○	+	-	++	○	○	-
STIHL Rollomatic E (11 D)	+	+	++	-	-	+	-	-	-
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	-	-	-	-	-	++
STIHL Duromatic E	○	++	+	-	-	-	-	-	-
STIHL Carving E	-	-	-	++	+	+	+	++	-

D = Número de dientes de la estrella de reenvío

○ Apropiaada

- Poco apropiada

+ Recomendable

++ Muy recomendable

Consejo profesional de STIHL:

Los cojinetes sellados en la estrella de reenvío disponen de engrase permanente para prolongar aún más su vida útil y reducir los trabajos de mantenimiento. No hay que molestarse en volver a engrasar. El resultado: se ahorra tiempo, se cuida el medio ambiente y se reducen costes.



Motosierras	Long. de espada (cm)ⓐ	Paso (pulgadas)	Espesor de eslabón impulsor/ ancho de ranura (mm)	Nº eslabones	Cadenas 										Espadas 					Motosierras				
					Picco Referencia parcial	Rapid Micro (RM) Referencia parcial	Rapid Micro 3 (RM3) Referencia parcial	Picco Super (PS) Referencia parcial	Picco Super 3 (PS3) Referencia parcial	Rapid Super (RS) Referencia parcial	Rapid Super 3 (RS3) Referencia parcial	Picco Duro 3 (PD3) Referencia parcial	Rapid Duro 3 (RD3) Referencia parcial	Rollomatic E Light Referencia	Rollomatic ES Light Referencia	Rollomatic E Referencia	Rollomatic ES Referencia	Nº dientes estrella reenvío	Duromatic E Referencia		Long. de espada (cm)ⓐ			
MS 150, MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8	-	25	MS 150, MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200		
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8	-	30	MS 150 T, MS 193 T, MS 150, MSA 160, MSA 200		
MS 150 T, MS 193 T, MS 150, MSA 160, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8	-	35	MS 150 T, MS 193 T, MS 150, MSA 160, MSA 200		
MSA 161 T	25	1/4 P	1,1	57	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	25	MSA 161 T		
	30	1/4 P	1,1	65	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	30			
MS 170, MS 171, MS 180 [ⓑ] , MS 181, MS 192, MS 192 T, MS 193, MSE 141, MSE 170	30	3/8 P	1,1	44	3610 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7	-	30	MS 170, MS 171, MS 180 [ⓑ] , MS 181, MS 192, MS 192 T, MS 193, MSE 141, MSE 170	
	35	3/8 P	1,1	50	3610 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7609	-	3005 000 3909	-	7	-	35		
	40	3/8 P	1,1	55	3610 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	7	-	40			
MS 180, MS 201, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231 [ⓐ] , MS 241, MSE 170 [ⓐ] , MSE 190 [ⓐ] , MSE 200 [ⓐ] , MSE 210 [ⓐ] , MSE 230 [ⓐ]	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	-	3617	3616	-	-	3612	-	-	3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	9	-	30	MS 180, MS 201, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231 [ⓐ] , MS 241, MSE 170 [ⓐ] , MSE 190 [ⓐ] , MSE 200 [ⓐ] , MSE 210 [ⓐ] , MSE 230 [ⓐ]		
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	-	3617	3616	-	-	3612	-	-	3005 000 7409	-	3005 000 4809	-	9	-	35			
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	-	3617	3616	-	-	3612	-	-	3005 000 7413	-	3005 000 4813	-	9	-	40			
MSE 250	37	3/8	1,6	56	-	-	-	-	-	-	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 6111	-	10	-	37	MSE 250		
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	-	-	-	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 6113	-	10	-	40			
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	-	-	-	3626	-	3683	-	-	-	3003 008 6117	-	10	-	45			
MS 201 T	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	-	-	3616	-	-	3612	-	-	3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	9	-	30	MS 201 T		
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	-	-	3616	-	-	3612	-	-	3005 000 7409	-	3005 000 4809	-	9	-	35			
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	-	-	3616	-	-	3612	-	-	3005 000 7413	-	3005 000 4813	-	9	-	40			
MS 251 [ⓐ]	35	.325	1,6	56	-	-	3689	-	-	3639	-	-	3667	-	-	-	3005 000 4709	-	11	-	35	MS 251 [ⓐ]		
	40	.325	1,6	62	-	-	3689	-	-	3639	-	-	3667	-	-	-	3005 000 4713	-	11	-	40			
MS 260, MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	-	3686	3689	-	-	3639	-	-	3667	-	-	-	3003 000 5306	-	11	-	32	MS 260, MS 261, MS 271		
	37	.325	1,6	62	-	3686	3689	-	-	3639	-	-	3667	-	-	-	3003 000 6811	-	11	-	37			
	40	.325	1,6	67	-	3686	3689	-	-	3639	-	-	3667	-	-	-	3003 000 6813	-	11	3003 000 9213	40			
MS 261	40	3/8 P	1,3	60	-	-	-	3617 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 6313 [ⓐ]	-	9	-	40	MS 261		
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	37	3/8	1,6	56	-	3652	3664	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 6111	-	10	-	37	MS 291, MS 311, MS 362, MS 391		
	40	3/8	1,6	60	-	3652	3664	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 6113	-	10	-	40			
	45	3/8	1,6	66	-	3652	3664	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 008 6117	-	10	-	45			
MS 462, MS 500i, MS 660, MS 661	40	3/8	1,6	60	-	3652	3664	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213	40	MS 462, MS 500i, MS 660, MS 661		
	45	3/8	1,6	66	-	3652	3664	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217	45			
	50	3/8	1,6	72	-	3652	-	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	3003 000 2021	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221	50			
	63	3/8	1,6	84	-	3652	-	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	3003 000 2031	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631	63			
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	-	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 2038	-	3003 000 6038	11	-	71	MS 500i, MS 661	
	80	3/8	1,6	105	-	-	-	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 2046	-	3003 000 6046	11	-	80		
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	-	-	-	3621	3626	-	3683	-	-	-	3003 000 2053	-	3003 000 6053	11	-	90	MS 661	
MS 880	53	.404	1,6	68	-	3668 [ⓐ]	-	-	-	3946 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	-	-	53	MS 880	
	63	.404	1,6	80	-	3668 [ⓐ]	-	-	-	3946 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231	63		
	75	.404	1,6	91	-	3668 [ⓐ]	-	-	-	3946 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041	75		
	90	.404	1,6	104	-	3668 [ⓐ]	-	-	-	3946 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	-	-	90	
	90	.404	1,6	108	-	3668 [ⓐ]	-	-	-	3946 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-	90	
Podadoras de altura					Cadenas 										Espadas 					Podadoras de altura				
HT 56, HT 102, HT 103, HT 132, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8	-	25	HT 56, HT 102, HT 103, HT 132, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60		
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8	-	30	HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60		
HT 56, HT 130, HT 131, HTE 60	30	3/8 P	1,1	44	3610 [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7	-	30	HT 56, HT 130, HT 131, HTE 60		
HT 130, HT 131	30	3/8 P	1,3	44	-	-	-	-	-	-	-	3612	-	-	3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	9	-	30	HT 130, HT 131		

ⓐ La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada
 ⓑ A partir de año de fabricación 2014

ⓐ En los modelos MS 231 y MS 251 (35 y 40 cm de longitud de espada) y en los modelos MSE 170, MSE 190, MSE 210 y MSE 230 (30, 35 y 40 cm de longitud de espada) con tensado rápido de cadena y piñones de cadena de siete dientes, hay que añadir un eslabón impulsor más

ⓐ La cadena y la espada forman parte del Kit Tuning MS 261
 ⓑ En una cifra de 3 dígitos con el número de eslabones, el último 0 se elimina de tal forma que al final se queda una referencia de once dígitos

ⓐ Válido para piñones de cadena de siete dientes; en caso de piñones de ocho dientes necesitan un eslabón impulsor más
 ⓑ Equipo de corte estrecho

Combinación de la referencia de once dígitos para cadenas

Ref. parcial
 +
 000
 +
 00 + Nº de eslabones necesarios[ⓐ]
 =
 Ref.

Ejemplo: MS 150 con espada de 25 cm y cadena PM3

3670
 +
 000
 +
 0056
 =
 3670 000 0056



Herramientas para el mantenimiento del equipo de corte

- Herramientas especiales para afilar y mantener el equipo de corte
- Resultados precisos y profesionales
- Utilice accesorios originales, su motosierra se lo agradecerá

Juegos de afilado



Compuesto por portalitas con lima redonda, lima plana, plantilla de limado y bolsa resistente.

1/4" PM3
Ref. 5605 007 1000

.325"
Ref. 5605 007 1028

3/8"
Ref. 5605 007 1029

.404"
Ref. 5605 007 1030
Precio unitario 17,90 €

Portalitas con lima redonda



1/4" P Ø 3,2 mm
Ref. 5605 750 4300
Precio 7,10 €

1/4" y 3/8" P Ø 4,0 mm
Ref. 5605 750 4327
Precio 7,00 €

.325" Ø 4,8 mm
Ref. 5605 750 4328
Precio 7,00 €

3/8" Ø 5,2 mm
Ref. 5605 750 4329
Precio 7,00 €

.404" Ø 5,5 mm
Ref. 5605 750 4330
Precio 7,00 €



Para discos de sierra circular con dientes tipo cincel.

Ø 5,5 mm
Ref. 5605 750 4343
Precio 8,20 €

Limas redondas para cadenas



Para juegos de afilado y portalitas STIHL (sin mango).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
Ref. 5605 771 3206

1/4" y 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Ref. 5605 773 4006

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Ref. 5605 773 4806

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Ref. 5605 773 5206

.404" Ø 5,5 x 200 mm
Ref. 5605 773 5506
Precio unitario 1,60

Plantilla de limado



Para controlar el ángulo de ataque y de afilado, la longitud del diente y la distancia del limitador de profundidad. Para limpiar la ranura y orificio de aceite de la espada.

1/4" P
Ref. 0000 893 4005
Precio 3,40 €

1/4", 3/8" P, .325" y 3/8"
Ref. 1110 893 4000
Precio 2,80 €

.404"
Ref. 1106 893 4000
Precio 2,80 €

Guía de portalitas FF 1



Guía de portalitas exclusiva de STIHL. Para un manejo preciso y fácil de la lima y un afilado profesional de la cadena. El complemento ideal para los juegos de afilado STIHL, reduce el esfuerzo; las limas no se incluyen en el suministro.

1/4" P Ø 3,2 mm
Ref. 5614 000 7504

3/8" P^⓪ Ø 4,0 mm
Ref. 5614 000 7503

3/8" P^⓪ Ø 4,0 mm
Ref. 5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Ref. 5614 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Ref. 5614 000 7500

Precio unitario 11,20 €

Lima plana



Para un retoque preciso del limitador de profundidad. 150 mm.

Ref. 0814 252 3356
Precio 3,10 €

Afiladora FG 4



Afiladora exclusiva de STIHL. Ideal para el afilado semanal de precisión. Compacta, reduce el esfuerzo para ajustar correctamente la distancia del limitador de profundidad; la lima no se incluye en el suministro.

3/8" P^⓪ Ø 4,0 mm
Ref. 5612 000 7503
Precio 32,00 €

3/8" P^⓪ Ø 4,0 mm
Ref. 5612 000 7502
Precio 32,00 €

.325" Ø 4,8 mm
Ref. 5612 000 7501
Precio 31,00 €

3/8" Ø 5,2 mm
Ref. 5612 000 7500
Precio 31,00 €

Lima triangular



Para discos de sierra circular con dientes en pico. Para afiladora FG2 y FG3.

Ref. 0811 421 8971
Precio 6,20 €

Portalitas 2 en 1



Práctica ayuda para el afilado rápido del diente y del limitador de profundidad en un solo paso. Ideal para usuarios ocasionales. Para cadenas de 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" y .404, Compensación integrada de tolerancia de lima (exclusivo de STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm
Ref. 5605 750 4306

3/8" P Ø 4,0 mm
Ref. 5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
Ref. 5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
Ref. 5605 750 4305

Precio unitario 35,00 €

Limas redondas para cadena de 1/4" P



Solo para portalitas 2 en 1, para afilar la cadena Picco de 1/4", no aptas para el afilado manual, Ø 3,2 x 200 mm.

Ref. 0000 893 6401
Precio 2,00 €

Mangos para lima



Material sintético. Adecuado para limas redondas de 3,2 hasta 5,5 mm y todas las limas planas.

Ref. 0000 881 4504
Precio 1,40 €



De madera. Para todas las limas triangulares, planas y redondas de 4,0 a 5,5 mm.

Ref. 0811 490 7860
Precio 1,20 €



Mango de material sintético con ángulos de afilado. Para limas redondas de 3,2 a 5,5 mm.

Ref. 0000 881 4500
Precio 3,50 €



FH 3
Empuñadura blanda. Para limas planas hasta 150 mm.


Ref. 0000 881 4503
Precio 3,80 €



FH 1
Empuñadura blanda con ángulos de afilado. Para limas redondas de 3,2 hasta 5,5 mm.

Ref. 0000 881 4502
Precio 4,70 €

Plantilla de control



Para determinar el paso de la cadena y del piñón, así como el espesor del eslabón impulsor y el ancho de ranura de la espada.

Ref. 0000 893 4105
Precio 4,20 €



Para determinar el estado de desgaste de los piñones de cadena.

Ref. 0000 893 4101
Precio 1,10 €

Afiladora FG 2^{①②}



Afiladora de precisión para sujetar a una mesa. De metal. Se suministra sin mango, lima ni tornillos de ajuste.

Ref. 5604 000 7501
Precio 140,00 €

Afiladora FG 3^②



Afiladora de precisión para sujetar a la espada. De metal. Se suministra sin mango ni lima.

Ref. 5610 000 7500
Precio 98,00 €

Caballetes



S 260

Ligero y manejable. Fácil fijación en la madera y en la espada. Incluye práctica funda para el cinturón.

Ref. 0000 881 0402
Precio 19,90 €



L 700

Más grande y resistente. Se fija fácilmente en la madera.

Ref. 0000 881 0403
Precio 28,00 €

Afiladora básica USG de STIHL



Afiladora universal para todas las cadenas STIHL, discos de sierra para FS y cuchillas de cortasetos. Completa con soporte basculante y dos discos de muela. También adecuada para afilar cadenas DURO.

Ref. 5203 200 0008
Precio 717,00 €

Remachadora NG 5



Para remachar cadenas.

Ref. 5805 012 7510
Precio 183,00 €

Abre-remaches NG 4



Para abrir remaches de cadenas.

Ref. 5805 012 7500
Precio 168,00 €

Remachadora y abre-remaches NG 7



Dispositivo combinado para remachar y abrir remaches de las cadenas.

Ref. 5805 012 7520
Precio 280,00 €

Consejo profesional de STIHL:



STIHL le ofrece el accesorio de afilado adecuado para cada necesidad. Para los usuarios que sólo afilan de vez en cuando, recomendamos el portalimas 2 en 1 o la guía de portalimas FF1 equipándola con el mango y la lima correspondiente. A la hora de limar, orientese siempre

en el diente más corto y mantenga el ángulo apropiado para obtener buenos resultados. Tenga en cuenta que todos los dientes deben tener la misma altura cuando acabe el afilado. Así obtendrá un corte exacto.





5

5

El trabajo puede ser diverso ...
pero la herramienta tiene un único motor.

Con nuestros sistemas Combi, un solo motor potente le permite utilizar hasta diez herramientas distintas. En unos cuantos pasos hemos colocado el accesorio correspondiente y el sistema ya está preparado para la próxima tarea. Perfecto cuando hay que trabajar con rapidez.

Motores Combi de gasolina y motor Combi de batería	85
Herramientas Combi y accesorios	87
» Resumen de motores y herramientas Combi	89
MultiMotor » Resumen	91
MultiHerramientas y accesorios	92



i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Motores Combi de gasolina y motor Combi de batería

-  Para el cuidado de superficies medianas de césped y maleza, así como grandes superficies
-  Motores Combi potentes
-  Combinable con diversas herramientas Combi

KM 56 RC-E



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 CV, 4,3 kg[Ⓞ]. Para su uso en el jardín, patio o parcela. Con arranque fácil STIHL ErgoStart. Motor 2-MIX.

Ref. 4144 200 0016
Precio 299,00 €

KM 94 RC-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 CV, 4,0 kg[Ⓞ]. Para uso profesional. Arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura con regulador de revoluciones ECOSPEED. Motor 2-MIX.

Ref. 4149 200 0089
Precio 439,00 €

Denominación del producto que incluye la letra C:

Muchas máquinas STIHL están equipadas de serie con detalles que mejoran el confort. Estos detalles se reconocen con una C en la denominación. Por ejemplo, KM 94 RC-E. La C significa que este modelo está equipado con E, arranque fácil STIHL ErgoStart.

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

E = ErgoStart

R = Manillar cerrado

Ⓞ Peso sin combustible

Precio recomendado en euros

KM 111 R



31,4 cm³, 1,05 kW/1,45 CV, 4,4 kg^①. Para uso profesional. Manillar cerrado. Con arranque simplificado, botón de stop, depósito de combustible de mayor capacidad para tiempos de uso más largos. Filtro de aire de papel. Con motor 4-MIX[®].

Ref. 4180 200 0562
Precio 449,00 €

KM 131 R



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, 4,4 kg^①. Para uso profesional exigente. Arranque simplificado, botón de stop, depósito de combustible de mayor capacidad, filtro de aire de papel, manillar cerrado. Con motor 4-MIX[®].

Ref. 4180 200 0589
Precio 499,00 €

KM 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, 4,8 kg^①. Para uso profesional y trabajos exigentes. Arranque simplificado. Depósito de combustible más grande. Filtro de aire de papel. Manillar abierto. Con motor 4-MIX[®].

Ref. 4180 200 0587
Precio 519,00 €

KMA 130 R



Motor Combi de batería ligero y potente con régimen alto de revoluciones. Tres niveles de potencia para trabajar con gran eficiencia energética y de manera silenciosa, se puede combinar con todas las herramientas Combi, arnés, peso 3,2 kg^②.

KMA 130 R sin batería ni cargador
Ref. 4867 011 6820
Precio 399,00 €

Encontrará toda la información sobre las baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.



Herramientas Combi y accesorios

- Diez prácticas MultiHerramientas para diferentes tareas
- Cambio sencillo de herramienta en un tiempo mínimo
- Gran cantidad de accesorios



Desbrozadora FS-KM[®]



Ideal para segar al borde de muros, vallas, setos y caminos. Cabezal AutoCut C 26-2, peso 1,2 kg^③.

Ref. 4180 200 0687
Precio 132,00 €



Cortabordes FCB-KM[®]



Le asegura un corte exacto de bordes de césped en caminos, accesos o bancales. Profundidad de trabajo regulable. Longitud total 92 cm, peso 2,0 kg.

Ref. 4180 740 5002
Precio 159,00 €



Desbrozadora FS-KM[®]



Ideal para segar superficies con hierba resistente. Disco cortahierbas GSB 230-4, longitud total 94 cm^④, peso 1,2 kg^④.

Ref. 4180 200 0478
Precio 132,00 €



Cepillo barredor KB-KM[®]



Recoge la suciedad de grietas y hendiduras profundas. Cerdas resistentes, sentido de giro inverso para proyectar la suciedad hacia delante, ancho de trabajo 60 cm, con protección, longitud total 125 cm, peso 6,4 kg^⑤.

Ref. 4601 740 4905
Precio 387,00 €

③ Aprobada para todos los motores Combi
④ Sin herramienta de corte ni protector
⑤ Permitida solo en motores Combi con manillar cerrado (R)
⑥ Peso con protector



Protector de oídos DYNAMIC BT

Protector con función Bluetooth para disfrutar más con el trabajo.

» Más información en la página 309

Seguridad y disfrute

R = Manillar cerrado
① Peso sin combustible
② Con soplador BG-KM es necesario el protector para oídos
③ Explicación de los símbolos en la página 335
④ Peso sin batería ni herramienta Combi

Precio recomendado en euros



Fresadora BF-KM^①



Para airear y cultivar suelos. Ancho de trabajo 22 cm, con protección, longitud total 100 cm, peso 4,1 kg.

Ref. 4601 740 5000
Precio 274,00 €



Soplador BG-KM^①



Elimina la hojarasca y el césped cortado de caminos y superficies. Gran caudal de aire, longitud total 89 cm, peso 1,8 kg.

Ref. 4606 740 5000
Precio 172,00 €



Podadora de altura HT-KM^①



Para un corte preciso de ramas altas. Diseño compacto, con marca de tala integrada, longitud de espada 30 cm^③, longitud total 126 cm, peso 1,3 kg.

Ref. 4182 200 0188
Precio 295,00 €



Vareador SP-KM^①



Para cosechar cómodamente aceitunas, nueces y pistachos. Con dos varillas en «V», muy ligero y bajo nivel de vibraciones. Apto para KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 100 R, KM 111 R y KMA 130 R, peso 2,0 kg.

Ref. 4249 740 5000
Precio 749,00 €

Prolongadores de tubo



De aluminio. Para las herramientas Combi HT-KM, HL-KM y SP-KM. Alcance 50 cm, peso 0,6 kg.

Ref. 0000 710 7100, precio 68,00 €



De acero. Para la herramienta Combi HT-KM. Alcance 1 m, peso 1,4 kg.

Ref. 4140 710 7131, precio 89,00 €



Fibra de carbono. Para las herramientas Combi HT-KM, HL-KM y SP-KM. Alcance 1 m. Extra ligero. Peso 0,9 kg.

Ref. 4180 710 7105, precio 113,00 €

Arnés acolchado RTS



Para tareas de larga duración. Ajustable al tamaño del cuerpo, permite realizar trabajos con ergonomía y con poco esfuerzo, adecuado para podadoras de altura, motores Combi con HT-KM o HL-KM 145° (no KMA 130 R), HL 94 C-E (no HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 y HLE 71, SP 92 C-E, SP 92 TC-E y SP-KM.

Ref. 0000 790 4400
Precio 144,00 €

Bolsa de transporte



Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Apropiado para KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 y todos los motores Combi con manillar cerrado.

Ref. 0000 881 0507
Precio 41,00 €



Cortazarzales FH-KM 145°^②



Para el corte a ras de suelo y una siega precisa en lugares estrechos así como entornos cercanos al tráfico. Reductor con variador mecánico flexible, posición de transporte compacta, longitud de corte 25 cm, longitud total 126 cm, peso 2,1 kg.

Ref. 4243 740 5006
Precio 356,00 €



Cortasetos de altura HL-KM 145°^①



Para trabajos exigentes en setos altos y para el trabajo a ras del suelo. Reductor con variador mecánico ajustable por niveles, posición de transporte compacta, longitud total 148 cm, peso 2,3 kg.

Long. de corte 50 cm
Ref. 4243 740 5003
Precio 366,00 €


Accesorio: transmisión angular



Ref. 4138 640 0201
Precio 99,00 €

	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm ³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel sonoro ^⑤ (dB(A)) ^⑥	Potencia sonora ^⑤ (dB(A)) ^⑥	Vibraciones izquierda/derecha ^⑤ (m/s ²) ^⑥	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	En combinación con BG-KM: Potencia de soplado (W)	En combinación con BG-KM: Velocidad de aire (m/s) con boquilla redonda ^⑦	En combinación con BG-KM: Caudal de aire (m ³ /h) con boquilla redonda ^⑦	En combinación con BG-KM: Velocidad máxima de aire (m/s)	En combinación con BG-KM: Caudal máximo de aire (m ³ /h) ^⑦	Long. hasta manguito de acoplamiento (cm)	STIHL ErgoStart (E)	Descompresión automática	Manillar cerrado	Arnés	
Motores Combi de gasolina																					
	KM 56 RC-E	4144 200 0016	299,00	27,2	0,8/1,1	–	4,3 ^⑤	96	109	8,5/8,2	2-MIX	16	59	845	71	1.140	84	●	–	●	●
	KM 94 RC-E	4149 200 0089	439,00	24,1	0,9/1,2	–	4,0 ^⑤	95	110	8,2/7,9	2-MIX	16	59	845	71	1.140	90	●	–	●	●
	KM 111 R	4180 200 0562	449,00	31,4	1,05/1,45	–	4,4 ^⑤	99	109	7,2/6,4	4-MIX [®]	18	62	885	74	1.190	92	–	●	●	●
	KM 131 R	4180 200 0589	499,00	36,3	1,4/1,9	–	4,4 ^⑤	101	110	6,1/6,5	4-MIX [®]	21	68	965	81	1.300	92	–	●	●	●
	KM 131	4180 200 0587	519,00	36,3	1,4/1,9	–	4,8 ^⑤	100	110	5,0/4,2	4-MIX [®]	21	68	965	81	1.300	92	–	●	–	●
Motor Combi de batería																					
	KMA 130 R	4867 011 6820	399,00^⑧	–	–	36	3,2 ^⑧	91	102	5,0/5,0	–	15	58	815	67	1.110	92	–	–	●	●

● De serie E = ErgoStart R = Manillar cerrado ⑤ Valores máximos de las herramientas Combi acoplables Combi Combi ⑥ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑦ Sin dispositivo de soplado/boquilla ⑧ Reductora de ajuste escalonado ⑨ Peso sin batería ⑩ Precio sin batería ni cargador



Combine una de las seis MultiHerramientas y listo.

Técnica

- 1 Motor y filtro de papel**
Con bomba manual de combustible en el carburador que facilita el arranque. La bomba de aceleración garantiza un excelente ritmo de revoluciones. El filtro de aire de papel protege el motor de polvo y suciedad.
- 2 Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando en una sola mano lo que facilita el manejo y aumenta la seguridad.

Confort

- 3 Asa de transporte**
Para cargar y descargar el MultiSistema más cómodamente.
- 4 Bastidor plegable**
El MultiSistema STIHL se pliega rápida y fácilmente incluso con la herramienta montada. De este modo se transporta con comodidad y se guarda en el menor espacio posible.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



MultiMotor

- Para cuidar el césped, escarificar el suelo y limpiar superficies
- Potente MultiMotor
- Combinable con diversas MultiHerramientas
- Bastidor plegable que facilita el transporte

MM 56



27,2 cm³, 0,85 kW/1,2 CV, 8,3 kg[Ⓞ]. Para las más diversas tareas al cuidar el césped, escarificar el suelo y limpiar superficies. Gran variedad de MultiHerramientas STIHL, bastidor plegable para facilitar el transporte, procedimiento de arranque simplificado para un arranque más cómodo, botón de stop, filtro de papel.

Ref. 4604 011 5401, precio 509,00 €

Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm ³)	Potencia (kW/CV)	Peso (kg)Ⓞ	Nivel sonoro [Ⓢ] (dB(A))	Potencia sonora [Ⓢ] (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha [Ⓢ] (m/s ²)
MM 56	4604 011 5401	509,00	27,2 0,85/ 1,2	8,3	94	102	4,0/ 4,0

Ⓞ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

Ⓞ Peso sin combustible ni herramienta

Precio recomendado en euros



MultiHerramientas y accesorios

- Seis prácticas MultiHerramientas para las más diversas tareas
- Sencillo cambio de herramienta en un abrir y cerrar de ojos



Fresadora BF-MM



Desmenuza suelos duros y embarrados. Ideal para recultivar y airear, ancho de trabajo 22 cm, peso 2,0 kg.

Ref. 4601 740 4605
Precio 77,00 €



Cortabordes FC-MM[Ⓢ]




Corta perfectamente los bordes, profundizando hasta la raíz, peso 0,8 kg.

Ref. 4601 740 4603
Precio 44,00 €



Quitamusgo MF-MM[Ⓢ]



Elimina el musgo y las capas mohosas de la superficie del césped. Incluye protector y faldón, ancho de trabajo 50 cm, peso 8,3 kg.

Ref. 4601 740 4601
Precio 193,00 €

Limitador de profundidad



Varía la profundidad y la velocidad de trabajo, dependiendo de si se sube o se introduce más profundamente en el suelo.

Ref. 4601 740 4800
Precio 13,60 €

Contrapeso



Para BF-MM y BK-MM. El complemento ideal para segar y desmenuzar. Aumenta la presión de la herramienta para conseguir una mayor penetración en el suelo.

Ref. 4601 730 4500
Precio 41,00 €

Carro



Para MF-MM[Ⓢ] y KB-MM[Ⓢ]. Permite levantar fácilmente la máquina y reduce la resistencia al quitar el musgo, cepillar y barrer. Mejora el manejo.

Ref. 4601 007 1008
Precio 40,00 €



Binadora BK-MM



Ideal para trabajos de precisión. Reparte uniformemente suelos arenosos y desmenuza la tierra, ancho de trabajo 22 cm, peso 2,0 kg.

Ref. 4601 740 4606
Precio 77,00 €



Escarificador RL-MM[Ⓢ]



Mejora el crecimiento de las raíces perforando uniformemente la capa superficial de césped. El césped recibe aire para respirar, lo que mejora la penetración de nutrientes, ancho de trabajo 20 cm, peso 2,0 kg.

Ref. 4601 740 4600
Precio 69,00 €



Cepillo barredor KB-MM[Ⓢ]



Limpia en profundidad suelos de piedra y superficies con grietas. Incluye protector, ancho de trabajo 60 cm, peso 4,2 kg.

Ref. 4601 740 4602
Precio 183,00 €



El césped es rápido... pero nosotros más.

6



6


Un césped sano es un césped bonito. Así se transforma un trozo de tierra en un oasis, en un agradable espacio vital que invita al descanso y al bienestar. Por eso merece la pena esmerarse en cuidarlo y no hay mejor forma de hacerlo que con nuestros cortacéspedes y escarificadores. Porque ya se trate de robots cortacésped autónomos, cortacéspedes de gasolina, de batería o eléctricos, tractores cortacésped o los distintos escarificadores, tenemos lo que usted necesita.

Guía para elegir cortacésped	96
Robots cortacésped	98
Accesorios para robots cortacésped	102
» Resumen de robots cortacésped	102
Cortacéspedes de gasolina	104
Cortacéspedes de batería	114
Cortacéspedes eléctricos	116
Accesorios para cortacéspedes	118
» Resumen de cortacéspedes	120
Tractores cortacésped	124
Accesorios para tractores cortacésped	128
» Resumen de tractores cortacésped	130
Escarificadores	132
Accesorios para escarificadores	134
» Resumen de escarificadores	134

Cuestión de estilo: guía para elegir su cortacésped

Elegir el cortacésped adecuado es el primer paso para tener un césped cuidado. Todos nuestros modelos tienen alta calidad, características de equipamiento avanzadas y un atractivo diseño. En realidad, sólo tiene que hacerse una pregunta: ¿cómo prefiere cortar su césped? ¿Automática, dinámica o de forma manual? ¿Qué es lo que más valora: la comodidad, la libertad de movimiento, la eficacia o un bajo nivel sonoro?

Cada modelo de cortacésped tiene sus propias características. Esta guía le ayudará a encontrar el cortacésped que mejor se adapte a sus necesidades.



Robots cortacésped

El camino hacia un césped perfecto sin esfuerzo pasa por el robot cortacésped iMow. Con él puede cuidar superficies de césped pequeñas, medianas y grandes de forma automática, rápida y continuada.

- Corte del césped completamente automático
- Programación sencilla e intuitiva, también mediante una App
- Resultados óptimos de forma rápida, silenciosa y eficaz



Cortacéspedes

Los cortacéspedes están diseñados para cortar activamente jardines pequeños, medianos y grandes. Dependiendo de la extensión y el tipo de tracción preferido, hay disponibles modelos de gasolina, de batería o eléctricos.

Cortacéspedes de gasolina

Cuando se trata de potencia y de rendimiento por superficie, los cortacéspedes de gasolina demuestran sus virtudes.

- Potentes motores de gasolina para el corte prolongado, sobre todo en superficies extensas
- No necesitan una toma de corriente
- También disponibles modelos para profesionales: Serie 7 y RM 4 RTP

Cortacéspedes de batería

Para quienes prefieren cortar el césped sin cables, con gran movilidad, de forma respetuosa con el medio ambiente y sin ruido.

- Cortar el césped sin cables y de forma ágil
- Silenciosos y potentes gracias a su batería de litio-ión STIHL
- Manejables

Cortacéspedes eléctricos

Los cortacéspedes eléctricos son ideales para cortar de forma silenciosa, sin emisiones y sin molestar a los vecinos.

- Especialmente silenciosos
- Bajo nivel de mantenimiento y cuidados
- Ligeros



Tractores cortacésped

Con un tractor cortacésped es posible cortar rápidamente superficies extensas con la máxima comodidad.

- Alto rendimiento gracias a sus amplios anchos de corte
- Le ahorran tiempo y energía
- Cómodo panel de control





Técnica

- 1 Carcasa móvil con sensores**
La robusta carcasa protege el robot cortacésped iMow de las inclemencias del tiempo y de obstáculos. Los sensores detectan el contacto con objetos y provocan un cambio de dirección del iMow.
- 2 Equipo de corte para mulching**
La cuchilla de mulching es resistente a la rotura y consigue una buena calidad de corte incluso con hierba alta. El sentido de giro cambia automáticamente con cada parada de la cuchilla. De este modo los filos se desgastan de forma uniforme. La cuchilla puede cambiarse sin herramientas.
- 3 Desnivel máximo**
Los modelos de la serie RMI 6 pueden superar pendientes de hasta el 45 %.
- 4 Velocidad adaptada a la inclinación del terreno**
Con la ayuda del sensor de inclinación, el robot cortacésped iMow adapta su velocidad de forma continua y automática en los terrenos irregulares.

Confort

- 5 Panel de mandos**
El panel de mandos con display permite la configuración, el control manual y la visualización rápida de la información de la máquina. En los modelos de la serie RMI 6, la consola es extraíble.
- 6 Acceso mediante una App**
Se puede acceder a los robots cortacésped iMow versión C a través de la App para iMow. Esta interfaz permite ejecutar funciones desde una tablet o smartphone.
- 7 Plan de corte dinámico**
El plan de corte interactivo permite definir los intervalos en los que el robot cortacésped iMow puede funcionar cada día. Dentro de esos intervalos, la máquina decide de forma autónoma cuándo es mejor cortar el césped para obtener un resultado óptimo.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Robots cortacésped

- Corte del césped completamente automático**
- Manejo intuitivo, también mediante una App**
- Funcionamiento independiente del clima y flexible en el tiempo**

RMI 422 PC

Lithium-Ion



Robot cortacésped totalmente automático para superficies de tamaño medio. Corta, desmenuza y abona (como cortacésped para mulching que es) en una sola pasada. Comunicación posible a través de una App. Capacidad de batería de 80 Wh, ancho de corte 20 cm, peso 10 kg[Ⓢ].

Ref. 6301 011 1448, precio 1.790,00 €[Ⓢ]

➤ **Otras versiones:**
RMI 422, RMI 422 P véase la tabla de la página 102

C = Comunicación P = Rendimiento

Ⓢ Peso con batería

Ⓢ Los costes de la instalación (cable delimitador, instalación del cable, etc.) no están incluidos en el precio de compra del robot cortacésped iMow.

RMI 632 PC

Lithium-Ion



Robot cortacésped totalmente automático para grandes superficies. Corta, desmenuza y abona (como cortacésped para mulching que es) en una sola pasada. Comunicación posible a través de una App. Capacidad de batería de 194 Wh, ancho de corte 28 cm, peso 14 kg[Ⓞ].

Ref. 6309 011 1488, precio 2.849,00 €[Ⓜ]

➤ **Otras versiones:**

RMI 632 C véase la tabla de la página 102

RMI 632 P

Lithium-Ion




Robot cortacésped totalmente automático para grandes superficies. Corta, desmenuza y abona (como cortacésped para mulching que es) en una sola pasada. Capacidad de batería de 194 Wh, ancho de corte 28 cm, peso 14 kg[Ⓞ].

Ref. 6309 011 1478, precio 2.449,00 €[Ⓜ]

➤ **Otras versiones:**

RMI 632 véase la tabla de la página 102



Cómodo acceso mediante una App

Todos los modelos C permiten el acceso desde cualquier lugar a través de un smartphone o tablet. Para ello es necesario instalar la App gratuita iMow. Encontrará más información en la página 36.

Para la instalación es necesario un kit específico. Encontrará los accesorios correspondientes a partir de la página 102.

C = Comunicación P = Rendimiento

Ⓞ Peso con batería

Ⓜ Los costes de la instalación (cable delimitador, instalación del cable, etc.) no están incluidos en el precio de compra del robot cortacésped iMow.





Kit



Kit de instalación formado por cable delimitador (rollo) Ø 2,3 mm, piquetas y conectores de cable.

Kit S

Ref. 6909 007 1053
Precio 77,00 €

Kit L

Ref. 6909 007 1054
Precio 199,00 €

Cable delimitador



Cable delimitador para instalación

ARB 151

150 m (rollo), Ø 2,3 mm, instalación máxima de hasta 650 m

Ref. 0000 400 8631
Precio 70,00 €

ARB 501

500 m (rollo), Ø 3,4 mm, instalación máxima de hasta 850 m

Ref. 0000 400 8626
Precio 244,00 €

Estación de carga



Estación de carga para recargar las baterías, puede situarse dentro o fuera de la superficie de césped.

ADO 401

Para la serie RMI 4
Ref. 6909 430 9620
Precio 387,00 €

ADO 601

Para la serie RMI 6
Ref. 6909 430 9625
Precio 407,00 €

Ruedas de tracción



Ruedas motrices para un mejor desplazamiento en terrenos irregulares, 2 piezas.

ART 220

Para la serie RMI 4
Ref. 6909 700 0425
Precio 36,00 €

ART 240

Para la serie RMI 6
Ref. 6909 700 0412
Precio 40,00 €

ABO 600



Caja de almacenaje para robot cortacésped iMow apilable en 5 niveles.

Ref. 6909 900 3901
Precio 100,00 €

AIP 602



Techo parasol para estación de carga. Accesorio que protege al robot del sol, el calor y la suciedad.

Ref. 6909 780 5401
Precio 162,00 €

AFN 075



Piquetas de fijación del cable delimitador, paquete de 75 unidades

Ref. 6301 007 1011
Precio 12,80 €

ADV 010



Conectores de cable para unir el cable delimitador, paquete de 10 unidades

Ref. 6909 007 1091
Precio 14,30 €

AVS 100



Ruedas delanteras más pesadas para terrenos especialmente irregulares

Ref. 6909 007 1052
Precio 94,00 €

ALM 030



Cuchilla más larga (30 cm), para la serie RMI 6

Ref. 6909 007 1022
Precio 36,00 €

Accesorios para robots cortacésped

- Para la instalación
- Para protección
- Cuchilla de mulching
- Ruedas

Robots cortacésped	Referencia	Precio recomendado en euros ^①	Superficie de césped máxima (m ²)	Desnivel máximo (%)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Duración de corte ^② (promedio por semana/h)	Potencia nominal (W)	Régimen de trabajo (rpm)	Tipo de batería	Peso ^③ (kg)	Potencia sonora (dB[A])	Nivel sonoro (dB [A])	Factor K _{PA} ^④ (dB[A])	Factor L _{WA} +K _{PA} ^④ (dB[A])	Carcasa móvil con sensores	Equipo de corte para mulching	Panel de mandos extraíble	Acceso mediante una App del terreno	Velocidad adaptada a la inclinación	Plan de corte dinámico
RMI 422 ^⑤	6301 011 1428	1.190,00	800	35	20	20-60 (varios niveles)	16	60	4.450	Litio-ión	9	60	49	2	62	●	●	-	-	●	●
RMI 422 P ^⑤	6301 011 1438	1.390,00	1.500	40	20	20-60 (varios niveles)	25	60	4.450	Litio-ión	9	60	49	2	62	●	●	-	-	●	●
RMI 422 PC ^⑤	6301 011 1448	1.790,00	1.700	40	20	20-60 (varios niveles)	28	60	4.450	Litio-ión	10	60	49	2	62	●	●	-	●	●	●
RMI 632 ^⑤	6309 011 1458	2.249,00	3.000	45	28	20-60 (15 niveles)	35	120	3.150	Litio-ión	14	59	48	3	62	●	●	●	-	●	●
RMI 632 C ^⑤	6309 011 1468	2.649,00	3.200	45	28	20-60 (15 niveles)	38	120	3.150	Litio-ión	14	59	48	3	62	●	●	●	●	●	●
RMI 632 P ^⑤	6309 011 1478	2.449,00	4.000	45	28	20-60 (15 niveles)	40	185	3.150	Litio-ión	14	59	48	3	62	●	●	●	-	●	●
RMI 632 PC ^⑤	6309 011 1488	2.849,00	5.000	45	28	20-60 (15 niveles)	50	185	3.150	Litio-ión	14	59	48	3	62	●	●	●	●	●	●

● De serie

C = Comunicación
P = Rendimiento

① Los costes de la instalación(cable delimitador, instalación del cable, etc.) no están incluidos en el precio de compra del iMow.

② En condiciones ideales (sin obstáculos ni desniveles en el jardín) para la superficie máxima indicada.

③ Peso con batería

④ Factores K_{WA}/K_{PA} según la directiva 2006/42/ECRS

⑤ No le aplica la directiva sobre ruidos 2000/14/CE, factor K_{WA} 2 dB[A] según la directiva 2006/42/ECRS

⑥ No le aplica la directiva sobre ruidos 2000/14/CE, factor K_{WA} 3 dB[A] según la directiva 2006/42/ECRS



Técnica

- 1 Tracción directa**
La tracción directa del motor consigue un uso eficiente de la energía y con él una mayor superficie cortada con cada carga de la batería.
- 2 Cuchilla de flujo optimizado**
La cuchilla de flujo optimizado arremolina solamente el aire necesario. La resistencia mínima permite una mayor duración de la batería. La cuchilla predoblada protege de daños al cigüeñal.
- 3 Modo Eco**
Con el modo Eco activado, el régimen del motor del cortacésped se ajusta automáticamente a la potencia realmente necesaria. De este modo los cortacéspedes de batería STIHL consiguen un consumo especialmente bajo y abarcan una superficie mayor antes de tener que recargar.
- 4 Ajuste central de la altura de corte**
El ajuste central de la altura de corte, asistido por muelles, se mueve con suavidad y puede ajustarse a varios niveles hasta la altura de corte deseada. Una escala muestra la altura actual.

Confort

- 5 ErgoManillar**
El ErgoManillar plegable garantiza total comodidad tanto al cortar como al retirar el recogedor de hierba. Además, se ahorra espacio al almacenar o transportar el cortacésped. El manillar se puede adaptar sin herramientas a la altura del usuario.
- 6 Recogedor de hierba abatible con indicador de nivel de llenado**
Gracias a su mecanismo abatible, el recogedor de hierba de polímero es especialmente fácil de abrir y vaciar. La corriente de aire guía el material cortado hasta el recogedor de hierba y consigue que se llene al máximo. Las rejillas laterales del recogedor conducen el aire de salida hacia el suelo. Así se protege al usuario y al cortacésped de la suciedad levantada. El indicador del nivel de llenado señala el momento adecuado para vaciar.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Cortacéspedes de gasolina Serie 2

- Para aficionados a la jardinería y usuarios particulares
- Prácticos cortacéspedes para superficies medianas
- Gran rendimiento de corte y capacidad de recogida
- Motores de gasolina eficientes
- Diseño sencillo y robusto

RM 248 T



140 cm³, 2,1 kW/2,8 CV, 27 kg[Ⓞ]. Ágil cortacésped de gasolina con ancho de corte de 46 cm para superficies de mediana extensión. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable y tracción de una marcha para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba de 55 litros.

Ref. 6350 011 3430, precio 449,00 €

➤ Otras versiones:
RM 248 véase la tabla de la página 120

RM 253 T



150 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, 28 kg[Ⓞ]. Ágil cortacésped de gasolina con ancho de corte de 51 cm para superficies de extensión mediana y grande. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable y tracción de una marcha para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba de 55 litros.

Ref. 6371 011 3415, precio 569,00 €

Encontrará los accesorios correspondientes a partir de la página 118.

T = Tracción de 1 marcha
Ⓞ Peso neto sin combustible



RM 443 T



140 cm³, 2,1 kW/2,8 CV, 25 kg[Ⓞ]. Compacto cortacésped de gasolina con ancho de corte de 41 cm para superficies de mediana extensión. Ajuste central de la altura de corte, empuñadura extrablanda, tensor rápido Quick-Fix y tracción de las ruedas de una marcha para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6338 011 3415, precio 499,00 €

➤ Otras versiones:
RM 443 véase la tabla de la página 120

RM 448 T



140 cm³, 2,1 kW/2,8 CV, 26 kg[Ⓞ]. Robusto cortacésped de gasolina con ancho de corte de 46 cm para superficies de mediana extensión. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable con empuñadura extrablanda, ajuste rápido Quick-Fix y tracción de una marcha para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6358 011 3411, precio 569,00 €

RM 448 VC



150 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, 28 kg[Ⓞ]. Robusto cortacésped de gasolina con ancho de corte de 46 cm para superficies de mediana extensión. Ajuste central de la altura de corte, ErgoManillar con altura ajustable a 2 niveles y tracción Vario para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6358 011 3451, precio 699,00 €

➤ Otras versiones:
NUEVO RM 448 PC véase la tabla de la página 120

Cortacéspedes de gasolina Serie 4

- Para aficionados a la jardinería y usuarios particulares
- Superficies medianas y extensas
- Potentes motores

C = Equipamiento de confort T = Tracción de 1 marcha
P = Rendimiento V = Tracción Vario
Ⓞ Peso neto sin combustible





RM 545 T



163 cm³, 2,4 kW/3,3 CV, 29 kg[Ⓞ]. Cortacésped de gasolina compacto, robusto y potente con ancho de corte de 43 cm para superficies de extensión mediana. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable con altura ajustable a 3 niveles y tracción de una marcha para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba abatible de 60 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6340 011 3407, precio 699,00 €

RM 545 VE



163 cm³, 2,6 kW/3,5 CV, 31 kg[Ⓞ]. Cortacésped de gasolina compacto, robusto y potente con ancho de corte de 43 cm para superficies de extensión mediana. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable con altura ajustable a 3 niveles y tracción Vario para un trabajo cómodo y eficiente. Motor con función de arranque eléctrico. Incluye recogedor de hierba abatible de 60 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6340 011 3427, precio 899,00 €

➤ **Otras versiones:**

RM 545 V véase la tabla de la página 120

E = Arranque eléctrico T = Tracción de 1 marcha
S = Embrague-freno de cuchilla V = Tracción Vario
Ⓞ Peso neto sin combustible



RM 650 T



173 cm³, 2,6 kW/3,5 CV, 45 kg[Ⓞ]. Potente cortacésped de gasolina con ancho de corte de 48 cm para superficies más extensas. Cuchilla multifuncional para corte, recogida y mulching. Ajuste central de la altura de corte, ErgoManillar con empuñadura extrablanda y tracción de una marcha para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba abatible de 70 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6364 011 3441, precio 879,00 €

RM 650 V



173 cm³, 2,6 kW/3,5 CV, 46 kg[Ⓞ]. Potente cortacésped de gasolina con ancho de corte de 48 cm para superficies más extensas. Cuchilla multifuncional para corte, recogida y mulching. Ajuste central de la altura de corte, ErgoManillar con empuñadura extrablanda y tracción Vario para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba abatible de 70 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6364 011 3401, precio 999,00 €

➤ **Otras versiones:**

RM 650 VS véase la tabla de la página 120

Cortacéspedes de gasolina Serie 5

- Para usuarios particulares exigentes
- Para cortar superficies de mayor extensión
- Compactos y potentes
- Con tracción de una marcha o Vario

Cortacéspedes de gasolina Serie 6

- Para particulares exigentes y jardineros
- Para cortar superficies extensas
- Triple función: corte, mulching y recogida
- Potentes motores
- Numerosos detalles para mayor comodidad

RM 655 VS



161 cm³, 2,5 kW/3,4 CV, 49 kg[Ⓞ]. Potente cortacésped de gasolina con ancho de corte de 53 cm para superficies muy extensas. Cuchilla multifuncional para corte, recogida y mulching. Embrague-freno de cuchilla, ajuste central de la altura de corte, ErgoManillar con empuñadura extrablanda y tracción Vario para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba abatible de 70 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6374 011 3411, precio 1.290,00 €

➤ **Otras versiones:**

RM 655 V véase la tabla de la página 120

RM 655 YS



179 cm³, 2,9 kW/3,9 CV, 56 kg[Ⓞ]. Potente cortacésped de gasolina con ancho de corte de 53 cm para superficies muy extensas. Cuchilla multifuncional para corte, recogida y mulching. Embrague-freno de cuchilla, ajuste central de la altura de corte, ErgoManillar con empuñadura extrablanda y transmisión hidrostática para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba abatible de 70 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6374 011 3441, precio 1.690,00 €



Cortacéspedes de gasolina Serie 7

- Para el profesional del cuidado de zonas verdes
- Para cortar superficies muy extensas
- Construcción especialmente duradera y robusta para las expectativas más exigentes
- Motores de gran potencia

RM 756 GS



179 cm³, 2,9 kW/3,9 CV, 60 kg[Ⓞ]. Cortacésped de gasolina profesional y de gran potencia con ancho de corte de 54 cm para superficies muy extensas. Embrague-freno de cuchilla, ajuste de la altura de corte en cada rueda, manillar ajustable en altura con empuñadura extrablanda y tracción de 3 marchas para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba de 80 litros.

Ref. 6378 011 3411, precio 1.849,00 €

RM 756 YC



179 cm³, 2,9 kW/3,9 CV, 61 kg[Ⓞ]. Cortacésped de gasolina profesional y de gran potencia con ancho de corte de 54 cm para superficies muy extensas. Embrague-freno de cuchilla, ajuste de la altura de corte en cada rueda, ErgoManillar con empuñadura extrablanda y transmisión hidrostática para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba de 80 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6378 011 3421, precio 2.090,00 €

RM 756 YS



179 cm³, 2,9 kW/3,9 CV, 60 kg[Ⓞ]. Cortacésped de gasolina profesional y de gran potencia con ancho de corte de 54 cm para superficies muy extensas. Embrague-freno de cuchilla, ajuste de la altura de corte en cada rueda, manillar ajustable en altura con empuñadura extrablanda y transmisión hidrostática para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba de 80 litros.

Ref. 6378 011 3401, precio 2.090,00 €

C = Equipamiento de confort
 G = Tracción de 3 marchas
 S = Embrague-freno de cuchilla
 V = Tracción Vario
 Y = Transmisión hidrostática
 Ⓞ Peso neto sin combustible



RM 3 RT



163 cm³, 2,4 kW/3,3 CV, 30 kg[Ⓣ]. Multi-cortacésped especialmente ágil y potente con expulsión lateral y ancho de corte de 48 cm para superficies más extensas. Estructura con tres ruedas y rueda delantera oscilante. Ajuste de la altura de corte en la rueda delantera y en el eje trasero. Empuñadura extrablanda y tracción a las ruedas de una marcha para un trabajo cómodo. Fácil transporte gracias a los ajustes rápidos Quick-Fix y el manillar plegable.

Ref. 6361 011 3415, precio 699,00 €

RM 4 RTP



173 cm³, 2,6 kW/3,5 CV, 44 kg[Ⓣ]. Cortacésped para mulching de gasolina profesional, potente y robusto, con ancho de corte de 53 cm para superficies muy extensas. Motor potente y con bajos niveles de emisiones. Ajuste central de la altura de corte, empuñadura extrablanda y tracción a las ruedas de una marcha para un trabajo cómodo. Facilidad de transporte gracias a su manillar plegable.

Ref. 6383 011 3422, precio 999,00 €



Cortacéspedes de gasolina Serie R

- Para particulares exigentes y jardineros
- Cortacéspedes para aplicaciones especiales
- Ideales para mulching o para corte con expulsión lateral

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

P = Rendimiento
R = Cortacésped para mulching
T = Tracción de 1 marcha
Ⓣ Peso neto sin combustible

6



Cortacéspedes de batería

- Para aficionados a la jardinería y usuarios particulares
- Trabajo silencioso y sin emisiones gracias a las baterías de litio-ión STIHL
- Especialmente ágiles y fáciles de maniobrar
- Para cortar con libertad de movimientos y sin cables

RMA 235



Cortacésped de batería ligero y ágil con ancho de corte de 33 cm para superficies pequeñas. Con regulación automática de las revoluciones de las cuchillas para mayor autonomía. Ajuste central de la altura de corte. Manillar plegable y ajustable en 2 niveles de altura. Incluye recogedor de hierba abatible de 30 litros con indicador de nivel de llenado. Peso 14 kg[Ⓞ].

RMA 235 sin batería ni cargador
Ref. 6311 011 1411, precio 199,00 €
Kit RMA 235 con AK 20 y AL 101
Ref. 6311 200 0006, precio 299,00 €
Kit RMA 235 con AK 30 y AL 101
Ref. 6311 200 0008, precio 349,00 €

RMA 339



Cortacésped de batería ligero y ágil con ancho de corte de 37 cm para superficies de pequeñas a medianas. Con regulación automática de las revoluciones de las cuchillas para mayor autonomía. Ajuste central de la altura de corte. Incluye recogedor de hierba abatible de 40 litros con indicador de nivel de llenado. Peso 16 kg[Ⓞ].

RMA 339 sin batería ni cargador
Ref. 6320 011 1415, precio 299,00 €
Kit RMA 339 con AK 20 y AL 101
Ref. 6320 011 1440, precio 399,00 €
Kit RMA 339 con AK 30 y AL 101
Ref. 6320 011 1441, precio 449,00 €

➤ **Otras versiones:**
NUEVO RMA 339 C véase la tabla de la página 122

Ⓞ Peso sin batería

RMA 443 TC



Ágil cortacésped de batería con ancho de corte de 41 cm para superficies de mediana extensión. Con regulación automática de las revoluciones de las cuchillas para mayor autonomía. Ajuste central de la altura de corte, función de tracción a las ruedas y ErgoManillar plegable y ajustable en altura para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado. Peso 23 kg[Ⓞ].

RMA 443 TC sin batería ni cargador
Ref. 6338 011 1420, precio 549,00 €

➤ **Otras versiones:**
RMA 443 C véase la tabla de la página 122

RMA 448 TC



Potente cortacésped de batería con ancho de corte de 46 cm para superficies de mediana extensión. Con regulación automática de las revoluciones de las cuchillas para mayor autonomía. Ajuste central de la altura de corte, función de tracción a las ruedas y ErgoManillar plegable y ajustable en altura para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado. Peso 24 kg[Ⓞ].

RMA 448 TC sin batería ni cargador
Ref. 6358 011 1420, precio 599,00 €

En la página 30 se ofrece un resumen de los tiempos de carga, los tiempos de funcionamiento por cada carga y el alcance de las baterías. Los accesorios correspondientes se indican a partir de la página 118.

C = Equipamiento de confort

P = Rendimiento

T = Tracción de 1 marcha



RME 235



1,2 kW, 13 kg. Cortacésped eléctrico ligero y compacto con ancho de corte de 33 cm para superficies pequeñas. Ajuste central de la altura de corte y manillar plegable con altura ajustable a 2 niveles para un manejo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 30 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6311 011 2413, precio 179,00 €

RME 443



1,5 kW, 20 kg. Potente cortacésped eléctrico con ancho de corte de 41 cm para superficies de pequeña y mediana extensión. Ajuste de la altura de corte centralizado para un manejo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6338 011 2405, precio 349,00 €

RME 545 V



1,6 kW, 32 kg. Potente cortacésped eléctrico con ancho de corte de 43 cm para superficies de mediana extensión. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable con altura ajustable a 3 niveles y tracción Vario para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 60 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6340 011 2425, precio 549,00 €

RME 339 C



1,2 kW, 15 kg. Cortacésped eléctrico ligero y compacto con ancho de corte de 37 cm para superficies pequeñas. Ajuste central de la altura de corte y ErgoManillar con altura ajustable en 2 niveles para un manejo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 40 litros con indicador de nivel de llenado.

Ref. 6320 011 2415, precio 299,00 €

Cortacéspedes eléctricos

- Para usuarios particulares
- Para el cuidado de superficies de césped de pequeña o mediana extensión
- Potentes motores eléctricos
- Bajo nivel de ruido
- Peso reducido para facilitar el transporte

C = Equipamiento de confort
V = Tracción Vario





Kit para mulching



Kit para mulching con cuchilla multifuncional y accesorio de mulching.

AMK 039

Para modelos con ancho de corte de 37 cm

Ref. 6909 007 1081

Precio 44,00 €

AMK 043

Para modelos con ancho de corte de 41 cm

Ref. 6909 007 1032

Precio 46,00 €

AMK 045

Para modelos de la Serie 5 con ancho de corte de 43 cm

Ref. 6909 007 1047

Precio 47,00 €

AMK 048

Para modelos con ancho de corte de 46 cm (excepto Serie 2)

Ref. 6909 007 1033

Precio 50,00 €

AMK 056

Para modelos de gasolina de la Serie 7 con ancho de corte de 54 cm

Ref. 6909 007 1024

Precio 57,00 €

Cuchilla de alas



Recogida mejorada para céspedes difíciles.

ACK 050

Ancho de corte de 48 cm para los modelos de la Serie 6

Ref. 6909 007 1036

Precio 32,00 €

ACK 055

Ancho de corte de 53 cm para los modelos de la Serie 6

Ref. 6909 007 1037

Precio 35,00 €

AAL 050 P



Polea de correa trapezoidal para reducir la velocidad en 0,5 km/h, para modelo RM 4 RTP.

Ref. 6909 700 2506

Precio 20,00 €

APO 030



Extractor de gasolina para todos los modelos de gasolina.

Ref. 0000 630 0501

Precio 16,30 €

Accesorios para cortacéspedes

-  Kits para mulching y recogida
-  Equipamiento para facilitar el trabajo
-  Dispositivos de protección

Robots cortacésped, cortacéspedes, tractores cortacésped y escarificadores

Referencia	Precio recomendado en euros	Superficies de césped de hasta ... (m ²)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Función de mulching	Recogedor de hierba (l)	Tracción (km/h)	Tipo de motor	Cilindrada (cm ³)	Potencia nominal (kW/CV)	Régimen de trabajo (rpm)	Peso [Ⓞ] (kg)	Potencia sonora (dB (A))	Nivel sonoro (dB (A))	Factor K _{PA} [Ⓞ] (dB(A))	Vibraciones ahw (m/s ²)	Factor K [Ⓞ] (m/s ²)	ErgoManillar	Recogedor de hierba abatible	Ajuste central de la altura de corte	Empuñadura extrablanda	Cuchilla multifuncional	Embrague-freno de cuchilla	
Cortacéspedes de gasolina																								
RM 248	6350 011 3420	339,00	1.200	46	25-75 (7 niveles, central)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	2,1/2,8	2.900	26	96	83	2	4,00	2,00	-	-	●	●	-	-
RM 248 T	6350 011 3430	449,00	1.200	46	25-75 (7 niveles, central)	-	55	T/3,7	B&S Serie 550 EX OHV RS	140	2,1/2,8	2.900	27	96	85	1	4,85	2,43	-	-	●	●	-	-
RM 253 T	6371 011 3415	569,00	1.800	51	25-75 (7 niveles, central)	-	55	T/3,7	B&S Serie 625 E OHV RS	150	2,2/3,0	2.800	28	98	85	2	5,00	2,50	-	-	●	●	-	-
RM 443	6338 011 3405	449,00	1.200	41	25-75 (6 niveles, central)	○	55	-	B&S Serie 550 EX OHV RS	140	2,1/2,8	2.800	23	94	81	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-	-
RM 443 T	6338 011 3415	499,00	1.200	41	25-75 (6 niveles, central)	○	55	T/3,5	B&S Serie 550 EX OHV RS	140	2,1/2,8	2.800	25	94	81	2	4,10	2,05	-	●	●	●	-	-
RM 448 T	6358 011 3411	569,00	1.200	46	25-75 (6 niveles, central)	○	55	T/3,5	B&S Serie 575 EX OHV RS	140	2,1/2,8	2.800	26	96	83	2	3,90	1,95	-	●	●	●	-	-
RM 448 PC NUEVO	6358 011 3471	599,00	1.200	46	25-75 (6-fach, zentral)	○	55	T/3,5	B&S Serie 625 E OHV RS	150	2,2/3,0	2.800	27	96	83	2	3,00	1,50	●	●	●	-	-	-
RM 448 VC	6358 011 3451	699,00	1.200	46	25-75 (6 niveles, central)	○	55	V/2,4-4,6	B&S Serie 625 E OHV RS	150	2,2/3,0	2.800	28	96	83	2	3,00	1,50	●	●	●	-	-	-
RM 545 T	6340 011 3407	699,00	1.200	43	25-80 (7 niveles, central)	○	60	T/3,6	B&S Serie 650 EXi OHV RS	163	2,4/3,3	2.800	29	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
RM 545 V	6340 011 3417	729,00	1.200	43	25-80 (7 niveles, central)	○	60	V/2,2-3,8	B&S Serie 650 EXi OHV RS	163	2,4/3,3	2.800	29	95	82	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
RM 545 VE	6340 011 3427	899,00	1.200	43	25-80 (7 niveles, central)	○	60	V/2,2-3,8	B&S Serie 675 InStart OHV	163	2,6/3,5	2.800	31	96	83	2	4,80	2,40	-	●	●	-	-	-
RM 650 T	6364 011 3441	879,00	2.000	48	25-85 (7 niveles, central)	●	70	T/3,5	Kohler Serie XT800 OHV SC	173	2,6/3,5	2.800	45	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
RM 650 V	6364 011 3401	999,00	2.000	48	25-85 (7 niveles, central)	●	70	V/2,6-4,6	Kohler Serie XT800 OHV SC	173	2,6/3,5	2.800	46	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
RM 650 VS	6364 011 3411	1.140,00	2.000	48	25-85 (7 niveles, central)	●	70	V/2,6-4,6	Kohler Serie XT800 OHV SC	173	2,6/3,5	2.800	50	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	●
RM 655 V	6374 011 3401	1.090,00	2.500	53	25-85 (7 niveles, central)	●	70	V/2,6-4,6	Kohler Serie XT800 OHV SC	173	2,6/3,5	2.800	46	98	84	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	-
RM 655 VS	6374 011 3411	1.290,00	2.500	53	25-85 (7 niveles, central)	●	70	V/2,6-4,6	B&S Serie 750 DOV RS	161	2,5/3,4	2.800	49	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
RM 655 YS	6374 011 3441	1.690,00	2.500	53	25-85 (7 niveles, central)	●	70	Y/0-6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2.800	56	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
RM 756 GS	6378 011 3411	1.849,00	3.000	54	25-90 (6 niveles, en cada rueda)	○	80	G/2,5/3,7/5	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2.800	60	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	●	-	●
RM 756 YS	6378 011 3401	2.090,00	3.000	54	25-90 (6 niveles, en cada rueda)	○	80	Y/0,5-6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2.800	60	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	●	-	●
RM 756 YC	6378 011 3421	2.090,00	3.000	54	25-90 (6 niveles, en cada rueda)	○	80	Y/0,5-6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2.800	61	98	86	2	2,40	1,20	●	-	-	●	-	●
RM 3 RT	6361 011 3415	699,00	2.000	48	25-80 (5 niveles, en eje y rueda)	●	-	T/3,5	B&S Serie 650 EXi OHV RS	163	2,4/3,3	2.800	30	96	82	2	4,80	2,40	-	-	-	●	-	-
RM 4 RTP	6383 011 3422	999,00	2.500	53	30-70 (5 niveles, central)	●	-	T/4,6	Kohler Serie XT800 OHV SC	173	2,6/3,5	2.800	44	93	80	1	2,40	1,20	-	-	●	●	-	-

● De serie
○ Disponible como accesorio

Tipos de motor
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Válvulas en cabeza

Denominaciones de modelo
C = Equipamiento de confort
E = Arranque eléctrico
G = Tracción de 3 marchas

P = Rendimiento
R = Cortacésped para mulching
S = Embrague-freno de cuchilla

T = Tracción de 1 marcha
V = Tracción Vario
Y = Transmisión hidrostática

Ⓞ Peso neto sin combustible
Ⓞ Factores K_{PA}/K según la Directiva 2006/42/ECRS

Robots cortacésped, cortacéspedes, tractores cortacésped y escarificadores

Referencia	Precio recomendado en euros	Superficies de césped de hasta ... (m ²)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Función de mulching	Recogedor de hierba (l)	Tracción (km/h)	Tipo de batería	Potencia nominal (kW/CV)	Régimen de trabajo (rpm)	Peso (kg)	Potencia sonora (dB (A))	Nivel sonoro (dB (A))	Factor K _{pa} (dB(A))	Vibraciones ahw (m/s ²)	Factor K [®] (m/s ²)	Modo Eco	ErgoManillar	Recogedor de hierba abatible	Ajuste central de la altura de corte	Cuchilla de flujo optimizado
Cortacéspedes de batería																					
RMA 235	6311 011 1411	199,00	–	33	25–65 (5 niveles, central)	–	30	–	Litio-ión COMPACT	–	3.400	14 ^③	89	76	2	1,80	0,90	● ^⑤	–	●	●
Kit RMA 235 con AK 20 y AL 101	6311 200 0006	299,00	250 ^②	33	25–65 (5 niveles, central)	–	30	–	Litio-ión COMPACT	–	3.400	15,2 ^④	89	76	2	1,80	0,90	● ^⑤	–	●	●
Kit RMA 235 con AK 30 y AL 101	6311 200 0008	349,00	300 ^②	33	25–65 (5 niveles, central)	–	30	–	Litio-ión COMPACT	–	3.400	15,3 ^④	89	76	2	1,80	0,90	● ^⑤	–	●	●
RMA 339	6320 011 1415	299,00 ^①	–	37	30–70 (5 niveles, central)	○	40	–	Litio-ión COMPACT	–	3.350	16 ^③	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●
Kit RMA 339 con AK 20 y AL 101	6320 011 1440	399,00	370 ^②	37	30–70 (5 niveles, central)	○	40	–	Litio-ión COMPACT	–	3.350	17,2 ^④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●
Kit RMA 339 con AK 30 y AL 101	6320 011 1441	449,00	400 ^②	37	30–70 (5 niveles, central)	○	40	–	Litio-ión COMPACT	–	3.350	17,3 ^④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●
RMA 339 C NUEVO	6320 011 1420	349,00 ^①	–	37	30–70 (5 niveles, central)	○	40	–	Litio-ión COMPACT	–	3.350	16 ^③	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●
Kit RMA 339 C con AK 20 y AL 101 NUEVO	6320 011 1442	449,00	370 ^②	37	30–70 (5 niveles, central)	○	40	–	Litio-ión COMPACT	–	3.350	17,2 ^④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●
Kit RMA 339 C con AK 30 y AL 101 NUEVO	6320 011 1443	499,00	400 ^②	37	30–70 (5 niveles, central)	○	40	–	Litio-ión COMPACT	–	3.350	17,3 ^④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●
RMA 443 C	6338 011 1411	499,00 ^①	–	41	25–75 (6 niveles, central)	○	55	–	Litio-ión PRO	–	3.150	21 ^③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●
RMA 443 TC	6338 011 1420	549,00 ^①	–	41	25–75 (6 niveles, central)	○	55	T/4,0	Litio-ión PRO	–	3.150	23 ^③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●
RMA 448 TC	6358 011 1420	599,00 ^①	–	46	25–75 (6 niveles, central)	○	55	T/4,0	Litio-ión PRO	–	3.150	24 ^③	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●
Cortacéspedes eléctricos																					
RME 235	6311 011 2413	179,00	300	33	25–65 (5 niveles, central)	–	30	–	–	1.200	3.200	13	93	79	2	1,40	0,70	–	–	●	●
RME 339 C	6320 011 2415	299,00	500	37	30–70 (5 niveles, central)	○	40	–	–	1.200	3.200	15	93	79	1	0,50	0,25	–	●	●	●
RME 443	6338 011 2405	349,00	600	41	25–75 (6 niveles, central)	○	55	–	–	1.500	2.900	20	96	82	2	1,40	0,70	–	–	●	●
RME 545 V	6340 011 2425	549,00 ^①	800	43	25–80 (7 niveles, central)	○	60	V/2,4–4,0	–	1.600	2.800	32	94	82	2	2,80	1,40	–	–	●	●

● De serie
○ Disponible como accesorio

Denominaciones de modelo
C = Equipamiento de confort
T = Tracción de 1 marcha
V = Tracción Vario

① Precio sin batería ni cargador
② Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de batería utilizado, hay otros factores que influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo, las características del césped (obstáculos), la altura, densidad y humedad de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías se puede aumentar la capacidad de trabajo.

③ Peso sin batería
④ Peso con batería, sin cargador
⑤ Factores K_{pa}/K según la Directiva 2006/42/ECRS
⑥ El modo Eco del RMA 235 no se puede desactivar.



Técnica

- Equipo de corte sincronizado**
Las dos cuchillas del equipo de corte sincronizado están colocadas a 90 grados. Su sincronización hace que no lleguen a tocarse. El resultado es una calidad de corte constante y un transporte óptimo de la hierba hasta el canal de expulsión.
- Embrague de cuchilla electromagnético**
Las cuchillas del equipo de corte pueden activarse o desactivarse fácilmente desde el panel de control.
- Dispositivo de guía de hierba**
El dispositivo de guía de hierba en ambos laterales del equipo de corte alcanza también la hierba de los bordes y la empuja hacia las cuchillas. Así se consigue un corte preciso en los bordes.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Confort

- Asiento amortiguado y regulable**
La posición del asiento puede adaptarse para usuarios de casi cualquier estatura. Este ajuste individual puede efectuarse sin emplear herramientas.
- Tracción a las ruedas de 1 pedal**
Con la tracción a las ruedas de 1 pedal es posible cambiar entre la marcha hacia delante y la marcha atrás con una palanca manual, facilitando así las maniobras. El pedal sensible a la presión permite graduar con precisión la velocidad entre su nivel máximo y la detención total. El pedal del freno aparte permite una detención inmediata.
- Fácil vaciado del recogedor**
El recogedor de hierba de polímero con forma de pala de excavadora, puede vaciarse cómodamente desde el asiento del conductor y es muy fácil de limpiar gracias a su elaborado diseño.



Tractores cortacésped Serie T4

- Para particulares y jardineros
- Cómodo manejo
- Expulsión lateral compacta, excepto modelo RT 4082
- Alto rendimiento gracias a sus amplios anchos de corte

RT 4082



452 cm³, 7,6 kW/10,3 CV, 197 kg[Ⓞ]. Tractor cortacésped ágil y compacto con gran comodidad de conducción y manejo. Para el cuidado de superficies más extensas. Con la tracción de 1 pedal específica de STIHL.

Ref. 6140 200 0004, precio 2.990,00 €

RT 4097 SX



344 cm³, 7,2 kW/9,8 CV, 197 kg[Ⓞ]. Tractor cortacésped con expulsión lateral y gran comodidad de conducción y manejo. Para el cuidado de superficies muy extensas. Con la tracción de 1 pedal específica de STIHL.

Ref. 6165 200 0009, precio 2.790,00 €

S = Expulsión lateral
X = Modelo Economy
Ⓞ Peso neto sin combustible



Tractores cortacésped Serie T5

- Para particulares y jardineros
- Muy alto rendimiento gracias a sus amplios anchos de corte
- Con motor de 1 o 2 cilindros
- Recogedor de hierba con 250 l

RT 5097 Z



656 cm³, 8,7 kW/11,8 CV, 236 kg[Ⓞ]. Potente tractor cortacésped con gran comodidad de conducción y manejo. Para el cuidado de superficies extensas. Con la tracción de 1 pedal específica de STIHL y recogedor de hierba de 250 litros.

Ref. 6160 200 0020, precio 3.990,00 €

➤ **Otras versiones:**
RT 5097, RT 5097 C véase la tabla de la página 130

C = Modelo confort
L = Equipamiento de lujo (por ejemplo, control de velocidad)
Z = Motor B&S de 2 cilindros
Ⓞ Peso neto sin combustible



Tractores cortacésped Serie T6

- Para particulares con necesidades especiales y jardineros
- Máximo rendimiento gracias a los mayores anchos de corte
- Control de velocidad, excepto en el modelo RT 6112 C
- Equipo de corte sincronizado

RT 6112 ZL



656 cm³, 8,7 kW/11,8 CV, 263 kg[Ⓞ]. Potente tractor cortacésped con extraordinaria comodidad de conducción y manejo. Para el cuidado de superficies muy extensas. Con la tracción de 1 pedal específica de STIHL y recogedor de hierba de 350 litros.

Ref. 6170 200 0024, precio 5.190,00 €

➤ **Otras versiones:**
RT 6112 C véase la tabla de la página 130

RT 6127 ZL



724 cm³, 14,7 kW/20,0 CV, 269 kg[Ⓞ]. El tractor cortacésped más potente, con una extraordinaria comodidad de conducción y manejo. Para el cuidado de superficies especialmente extensas. Con la tracción de 1 pedal específica de STIHL y recogedor de hierba de 350 litros.

Ref. 6170 200 0027, precio 5.590,00 €



Accesorios para tractores cortacésped

-  Equipamiento para cortar césped
-  Para protección de las inclemencias del tiempo

Kit para mulching



Con cuchilla multifuncional y accesorio de mulching

AMK 082
Ancho de corte de 80 cm para el modelo RT 4082
Ref. 6907 007 1024
Precio 129,00 €

AMK 097
Ancho de corte de 95 cm para la Serie T5
Ref. 6907 007 1029
Precio 96,00 €

AMK 097 S
Ancho de corte de 95 cm para la Serie T4
Ref. 6907 007 1012
Precio 57,00 €

AMK 127
Ancho de corte de 110 cm + 125 cm para los modelos de la Serie T6
Ref. 6907 007 1032
Precio 96,00 €

Funda



Para almacenamiento y como protección frente al polvo y las inclemencias del tiempo.

AAH 200
Para el modelo RT 4082 y la Serie T4
Ref. 6907 900 3506
Precio 151,00 €

AAH 300
Para las Series T5 y T6
Ref. 6907 700 2101
Precio 165,00 €

ACB 010



Cargador para todas las baterías de tractores cortacésped.

Ref. 6907 430 2520
Precio 71,00 €

Deflector



Para la expulsión trasera del material cortado.

ADF 400
Para el modelo RT 4082
Ref. 6907 760 6926
Precio 147,00 €

ADF 500
Para las Series T5 y T6
Ref. 6907 760 6931
Precio 103,00 €

PICK UP 300



Remolque basculante para el transporte versátil en el jardín, también puede usarse como carretilla. Volumen de 150 l

Ref. 6907 730 5003
Precio 365,00 €

AGW 098



Rodillo, 98 cm de ancho, para todos los modelos de tractor cortacésped.

Ref. 6907 760 3601
Precio 317,00 €

APO 030



Extractor de gasolina para todos los modelos de gasolina.

Ref. 0000 630 0501
Precio 16,30 €



Robots cortacésped, cortacéspedes, tractores cortacésped y escarificadores

Tractores cortacésped													Potencia nominal (kW/CV)	Régimen de trabajo (rpm)	Dimensiones largo x ancho x alto (cm)	Peso ^① (kg)	Potencia sonora (dB [A])	Nivel sonoro (dB [A])	Factor K _{PA} ^② (dB[A])	Vibraciones ahv (m/s ²)	Factor K ^③ (m/s ²)	Tracción a las ruedas de 1 pedal	Equipo de corte sincronizado	Embrague de cuchilla electromagnético	Dispositivo de guía de hierba	Asiento amortiguado y regulable	Expulsión lateral	Fácil vaciado del recogedor	
Referencia	Precio recomendado en euros	Superficies de césped de hasta ... (m ²)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Función de mulching	Recogedor de hierba (l)	Caja de cambios	Capacidad del depósito (l)	Tipo de motor	Cilindrada (cm ³)																			
RT 4082	6140 200 0004	2.990,00	4.000	80	35-90	○	250	hidrostática	6	STIHL EVC 4000	452		7,6/10,3	2.700	213×90×118	197	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	●	-	●	●	●	-	●	
RT 4097 SX	6165 200 0009	2.790,00	6.000	95	35-90	○	-	hidrostática	9	B&S Serie 3130 PowerBuilt OHV	344		7,2/9,8	3.100	187×116×116	197	100	86	1	0,50/2,40	0,25/1,20	●	-	●	●	●	●	-	●
RT 5097	6160 200 0018	3.490,00	6.000	95	30-100	○	250	hidrostática	9	B&S Serie 3130 PowerBuilt OHV	344		6,5/8,8	2.750	242×101×116	228	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	-	●	●	●	-	●	
RT 5097 C	6160 200 0019	3.690,00	6.000	95	30-100	○	250	hidrostática	9	B&S Serie 4155 Intek OHV	500		8,2/11,1	2.750	242×101×116	231	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	-	●	●	●	-	●	
RT 5097 Z	6160 200 0020	3.990,00	6.000	95	30-100	○	250	hidrostática	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 cilindros)	656		8,7/11,8	2.750	242×101×116	236	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10	●	-	●	●	●	-	●	
RT 6112 C	6170 200 0023	4.790,00	8.000	110	30-100	○	350	hidrostática	9	B&S Serie 4175 Intek OHV	500		8,7/11,8	2.550	260×117×116	247	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	
RT 6112 ZL	6170 200 0024	5.190,00	8.000	110	30-100	○	350	hidrostática	9	B&S Serie 7160 Intek OHV (2 cilindros)	656		8,7/11,8	2.700	260×117×118	263	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	
RT 6127 ZL	6170 200 0027	5.590,00	10.000	125	30-100	○	350	hidrostática	9	B&S Serie 8240 Intek OHV (2 cilindros)	724		14,7/20,0	3.000	260×132×118	269	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	

● De serie
○ Disponible como accesorio

B&S = Briggs&Stratton
OHV = Válvulas en cabeza

C = Equipamiento de confort (motor más potente)
L = Equipamiento de lujo (por ejemplo, control de velocidad)
S = Expulsión lateral

X = Modelo Economy
Z = Motor B&S de 2 cilindros

① Peso neto sin combustible
② Factores K_{PA}/K según la Directiva 2006/42/ECRS
③ Dichos valores hacen referencia al asiento/volante



Técnica

- 1 Carcasa de polímero**
La carcasa de polímero está hecha de material de alta tecnología que combina una gran ligereza con alta resistencia y robustez.
- 2 Motor con sistema de arranque fácil**
Gracias a la tecnología SmartChoke, el motor arranca a cualquier temperatura con el mínimo esfuerzo.
- 3 Rodillos aireadores**
Con sus dientes flexibles, el rodillo para airear elimina el musgo y los enredos de hierba sin tener que cortar el césped. El rodillo para airear y la unidad de escarificado pueden montarse o desmontarse rápidamente con herramientas convencionales.
- 4 Unidad de escarificado**
Las cuchillas fijas permiten una ventilación efectiva del césped. Sus hojas afiladas y robustas contribuyen a un resultado duradero y efectivo.

Confort

- 5 Fácil activación de la cuchilla**
Las cuchillas de dos filos pueden activarse fácilmente sobre la marcha, consiguiendo así un escarificado cuidadoso del césped.
- 6 Ajuste de la profundidad de corte en el manillar**
Con ayuda de la empuñadura giratoria ergonómica, la profundidad de corte de las cuchillas puede ajustarse a seis niveles para adaptarla a la superficie.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Escarificadores y accesorios

- Para particulares y jardineros
- Para eliminar enredos de hierba y musgo
- Para mejorar la calidad del césped
- De fácil manejo

RL 540



149 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, 33 kg[Ⓞ]. Potente escarificador de gasolina para el trabajo en superficies de mayor extensión. Ancho de trabajo 38 cm, 7 cuchillas de 2 filos.

Ref. 6290 011 3105, precio 689,00 €

RLE 240



230 V, 1,5 kW, 16 kg. Compacto escarificador eléctrico para escarificar y remover superficies poco extensas. Ancho de trabajo 34 cm, 20 cuchillas. Incluye rodillo para airear y recogedor de hierba.

Ref. 6291 011 5610, precio 199,00 €

AFK 050



Recogedor de hierba de 50 l, para RL 540.

Ref. 6910 700 9601
Precio 65,00 €

APO 030



Extractor de gasolina para todos los modelos de gasolina.

Ref. 0000 630 0501
Precio 16,30 €

6


6

Referencia	Precio recomendado en euros	Superficies de césped de hasta ... (m ²)	Ancho de trabajo (cm)	Profundidad de corte (mm)	Recogedor de hierba	Tipo de motor	Cilindrada (cm ³)	Potencia nominal/régimen nominal (kW/CV)	Potencia nominal (W)/régimen nominal (kW/CV)	Peso (kg)	Potencia sonora (dB [A])	Nivel sonoro (dB [A])	Factor K _{pA} (dB[A])	Vibraciones ahw (m/s ²)	Factor K _v (m/s ²)	Ajuste de la profundidad de corte en el manillar	Rodillos aireadores
Escarificadores																	
RL 540	6290 011 3105	689,00	2.000	38	25, ajustable en 6 niveles	○ Kohler Serie XT675 OHV SC	149	2,2/3,0	2.800	33 [Ⓢ]	94	81	2	4,12	2,06	●	—
RLE 240	6291 011 5610	199,00	500	34	15, central	● —	—	—	1.500/ 4.100	16	94	78	3	5,80	2,32	—	●

● De serie
○ Disponible como accesorio

SC = SmartChoke
OHV = Válvulas en cabeza

Ⓢ Peso neto sin combustible
Ⓣ Factores K_{pA}/K según la Directiva 2006/42/ECRS





Cualquiera que vaya a trabajar en terrenos difíciles necesita máquinas que se puedan ajustar de manera flexible. Desde los bordes del césped hasta los arbustos leñosos, desde los matorrales densos hasta los árboles jóvenes: nuestros cortabordes y desbrozadoras afrontan cualquier reto de forma fiable.

Acabar con los matorrales... de raíz.

Desbrozadoras de gasolina	139
Desbrozadoras de gasolina para superficies pequeñas y bordes de césped	139
Desbrozadoras de gasolina para superficies medianas de césped y maleza	140
Desbrozadoras de gasolina para paisajismo y superficies extensas de césped y maleza	142
Desbrozadoras de gasolina para trabajos forestales y de obras públicas	144
Cortabordes y desbrozadoras de batería	147
Cortabordes eléctricos	149
Desbrozadoras de mochila	150
Accesorios para cortabordes y desbrozadoras	152
» Resumen cortabordes y desbrozadoras	154
Herramientas de corte e hilos de corte	160
» Resumen hilos de corte	162
Hilos de corte	164
» Resumen herramientas de corte	166
Accesorios para herramientas de corte	168



FS 38



27,2 cm³, 0,65 kW/0,9 CV, 4,2 kg[Ⓞ]. La desbrozadora más ligera de la gama STIHL. Ideal para recortar bordes de césped. Con empuñadura multifuncional y motor 2-MIX.

Ref. 4140 012 2353
Precio 179,00 €

FS 40



27,2 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, 4,4 kg[Ⓞ]. Muy manejable. Ideal para lugares de difícil acceso. Empuñadura multifuncional. Motor 2-MIX.

Ref. 4144 011 2309
Precio 219,00 €

Técnica

- 1 **Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y el aire fresco minimiza la pérdida de combustible aumentando la potencia y reduciendo al mismo tiempo el consumo.
- 2 **STIHL M-Tronic (M)**
La gestión totalmente electrónica del motor garantiza siempre el mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. El sistema facilita considerablemente el arranque ya que solo hay una posición en el interruptor de arranque, lo que permite arrancar la máquina con menos tirones de la cuerda.



Confort

- 3 **STIHL ErgoStart (E)**
Un arranque fácil y sin tirones gracias a un muelle adicional entre el cigüeñal y la cuerda de arranque. Basta con tirar suavemente para arrancar la máquina.
- 4 **Sistema antivibración STIHL**
El sistema antivibración STIHL reduce las vibraciones en las empuñaduras para permitir un trabajo más cómodo y con menos esfuerzo. Versión de 4 puntos a partir del modelo FS 311.
- 5 **Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando, incluido el regulador de velocidad ECOSPEED, en una sola mano. Un manejo más fácil y seguro.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Desbrozadoras de gasolina para superficies pequeñas y bordes de césped

- Adecuadas para usuarios ocasionales
- Para uso en superficies pequeñas
- Ideales para recortar bordes de césped
- Fáciles de arrancar

[Ⓞ] Peso sin combustible, sin herramienta de corte y protector

Precio recomendado en euros

FS 55 R



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, 4,4 kg[Ⓞ]. Para trabajar con total comodidad incluso en lugares estrechos. Empuñadura multifuncional, manillar cerrado, motor 2-MIX.

Ref. 4140 200 0526
Precio 259,00 €

➤ **Otras versiones:**
FS 55
véase tabla página 154



Desbrozadoras de gasolina para superficies medianas de césped y maleza

- Para terrenos y jardines de mayor tamaño
- Para cortar superficies de césped más extensas
- Máquinas potentes con diversas herramientas de corte

FS 56 C-E



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 CV, 5,2 kg[Ⓞ]. Con arranque fácil STIHL ErgoStart. Tubo recto. Con manillar ergonómico y un óptimo ángulo de trabajo para hierba tierna y en superficies lisas. Motor 2-MIX.

FS 56 C-E con cabezal de hilo AutoCut C 26-2
Ref. 4144 200 0195
Precio 329,00 €

FS 56 C-E con cuchilla de cortahierbas 230-4
Ref. 4144 200 0022
Precio 329,00 €

FS 70 C-E



27,2 cm³, 0,9 kW/1,2 CV, 5,4 kg[Ⓞ]. Para trabajos de siega en hierba resistente. Con arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, motor 2-MIX.

Ref. 4144 200 0215
Precio 379,00 €

➤ **Otras versiones:**
FS 70 RC-E
véase tabla página 154

FS 89



28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 CV, 5,8 kg[Ⓞ]. Para trabajar en superficies con hierba dura. Arranque simplificado, manillar abierto, empuñadura con botón de stop, motor 4-MIX[®], depósito de combustible de más capacidad. Eje de transmisión flexible.

Ref. 4180 200 0682
Precio 429,00 €

➤ **Otras versiones:**
FS 89 R
véase tabla página 154





Desbrozadoras de gasolina para paisajismo y superficies extensas de césped y maleza

-  Robustas, fuertes y potentes
-  Para segar grandes superficies de hierba
-  Para eliminar maleza
-  Adecuadas también para matorrales y arbustos espesos

FS 91



28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 CV, 5,8 kg[Ⓞ]. Para trabajar en superficies con hierba dura. Arranque simplificado, manillar abierto, empuñadura con botón de stop, motor 4-MIX[®], depósito de combustible de más capacidad. Eje de transmisión rígido.

Ref. 4180 200 0688
Precio 479,00 €

➤ **Otras versiones:**
FS 91 R
véase tabla página 158

FS 94 C-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 CV, 4,9 kg[Ⓞ]. Sistema antivibración de 1 punto, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura con regulador de velocidad ECOSPEED, con manillar abierto y motor 2-MIX.

Ref. 4149 200 0097
Precio 519,00 €

➤ **Otras versiones:**
FS 94 RC-E
véase tabla página 158

FS 111



31,4 cm³, 1,05 kW/1,45 CV, 5,8 kg[Ⓞ]. Potente desbrozadora para trabajar con hierba dura. Arranque simplificado, manillar abierto, empuñadura con botón de stop, motor 4-MIX[®], depósito de combustible de más capacidad. Eje de transmisión rígido.

Ref. 4180 200 0695
Precio 529,00 €

➤ **Otras versiones:**
FS 131 R
véase tabla página 154

FS 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, 5,8 kg[Ⓞ]. Especialmente potente. Muy adecuada para trabajos en superficies con hierba dura. Arranque simplificado, manillar abierto, empuñadura con botón de stop, motor 4-MIX[®], depósito de combustible de más capacidad. Eje de transmisión rígido.

Ref. 4180 200 0691
Precio 579,00 €

➤ **Otras versiones:**
FS 131 R
véase tabla página 154

FS 235

NUEVO



36,3 cm³, 1,55 kW/2,1 CV, 6,8 kg[Ⓞ]. Corte impresionante. Siega y limpieza de matorral. Robusta y equipada con botón de stop, sistema antivibración de 1 punto, motor 2-MIX, manillar abierto y manillar cerrado, arnés/sistema de transporte.

Ref. 4151 200 0015
Precio 599,00 €

➤ **Otras versiones:**
FS 235 R
véase tabla página 154

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

Denominación del producto que incluye la letra C:
Muchas máquinas STIHL están equipadas de serie con detalles que mejoran el confort. Estos modelos llevan una C en la denominación. Por ejemplo, FS 460 C-EM. La C significa que este modelo está equipado con E, arranque fácil STIHL ErgoStart y con M, gestión electrónica del motor.

FS 240 C-E



37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 CV, 7,1 kg[Ⓞ]. Ideal para trabajos de siega relacionados con la agricultura y la jardinería. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 2-MIX, tubo recto, eje de transmisión rígido.

FS 240 C-E con cabezal de hilo AutoCut C 26-2
Ref. 4147 200 0308
Precio 659,00 €

FS 240 C-E con cuchilla de matorrales 250-3
Ref. 4147 200 0166
Precio 659,00 €

FS 260 C-E



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 CV, 7,7 kg[Ⓞ]. Para trabajos exigentes de siega en la agricultura y la jardinería. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 2-MIX.

FS 260 C-E con cabezal de hilo AutoCut C 26-2
Ref. 4147 200 0261
Precio 749,00 €


FS 260 C-E con cuchilla de matorrales 250-3
Ref. 4147 200 0107
Precio 749,00 €



Desbrozadoras de gasolina para trabajos forestales y de obras públicas

- Máquinas profesionales cómodas, duraderas y potentes
- Para trabajos forestales, de paisajismo y de obras públicas
- Para eliminar matorrales y malezas
- Para trabajos de siega en grandes superficies

FS 311



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, 7,2 kg[Ⓞ]. Más ligera y especialmente potente. Para trabajos de siega en hierba enredada y maleza. Arranque simplificado, manillar abierto, empuñadura con botón de stop, motor 4-MIX[Ⓞ], transmisión sin mantenimiento, tubo rígido.

FS 311 con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Ref. 4180 200 0593
Precio 759,00 €

FS 311 con cuchilla de matorrales 300-3
Ref. 4180 200 0594
Precio 759,00 €

FS 360 C-EM



37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 CV, 8,5 kg[Ⓞ]. Para trabajos en hierba dura. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas. Motor 2-MIX con gestión electrónica M-Tronic.

FS 360 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Ref. 4147 200 0266
Precio 869,00 €

FS 360 C-EM con cuchilla de matorrales 300-3
Ref. 4147 200 0209
Precio 869,00 €

FS 410 C-EM




41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 CV, 8,5 kg[Ⓞ]. Para trabajos en hierba dura. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas. Motor 2-MIX con gestión electrónica M-Tronic.

FS 410 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Ref. 4147 200 0271
Precio 969,00 €

FS 410 C-EM con cuchilla de matorrales 300-3
Ref. 4147 200 0217
Precio 969,00 €

FS 460 C-EM



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, 8,5 kg[Ⓞ]. Para trabajos intensivos en hierba resistente. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas. Motor 2-MIX con gestión electrónica M-Tronic.

FS 460 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Ref. 4147 200 0257
Precio 1.069,00 €

FS 460 C-EM con cuchilla de matorrales 300-3
Ref. 4147 200 0043
Precio 1.069,00 €

Consejo profesional de STIHL:



Asegúrese de utilizar el protector adecuado para la herramienta de corte. Existen protectores diferentes para cabezales y herramientas de metal. En la página 169. encontrará un resumen de los protectores.

FS 490 C-EM



51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 CV, 9,1 kg[Ⓞ]. Para trabajos profesionales. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 2-MIX, gestión electrónica del motor STIHL M-Tronic, arranque simplificado.

FS 490 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Ref. 4148 200 0074
Precio 1.169,00 €

FS 490 C-EM con cuchilla de matorrales 300-3
Ref. 4148 200 0030
Precio 1.169,00 €

FS 510 C-EM



51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 CV, 10,2 kg[Ⓞ]. Para trabajos profesionales. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 2-MIX, gestión electrónica del motor M-Tronic, arranque simplificado.

FS 510 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 56-2
Ref. 4148 200 0072
Precio 1.299,00 €

FS 510 C-EM con cuchilla de matorrales 350-3
Ref. 4148 200 0055
Precio 1.299,00 €

FS 560 C-EM



57,1 cm³, 2,8 kW/3,8 CV, 10,2 kg[Ⓞ]. La desbrozadora más potente de STIHL. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 2-MIX, gestión electrónica del motor M-Tronic, arranque simplificado.

FS 560 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 56-2
Ref. 4148 200 0073
Precio 1.429,00 €

FS 560 C-EM con cuchilla de matorrales 350-3
Ref. 4148 200 0069
Precio 1.429,00 €

FS 560 C-EM con cuchilla de triturar 320-2
Ref. 4148 200 0020
Precio 1.429,00 €

Encontrará el equipamiento de protección individual (EPI) para desbrozadoras en las páginas 300 y 303.



Cortabordes y desbrozadoras de batería

- Sin cables
- Movilidad y respeto al medio ambiente
- Fácil manejo
- Especialmente adecuadas para zonas sensibles al ruido como áreas residenciales, hospitales o colegios

FSA 45



Lithium-Ion



Compacto cortabordes para trabajos sencillos de siega y limpieza en jardines particulares. Batería litio-ión integrada (36 Wh) con indicador de carga. Tubo y manillar ajustable sin herramientas, ángulo de trabajo del cabezal regulable por ejemplo, para cortes de bordes en vertical. Sencillo cambio entre cuchillas PolyCut e hilo. Con distanciador. Peso 2,3 kg[Ⓞ]. Tiempo de carga 145 min/ 210 min (80 % / 100 %).

Ref. 4512 011 5701
Precio 129,00 €

FSA 56



AK 10
Lithium-Ion
COMPACT



Ligero cortabordes con un potente rendimiento. Diámetro de corte 280 mm. Tubo regulable con un botón y regulación del manillar sin herramientas, agarre suave. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo. Peso 2,5 kg[Ⓞ].

FSA 56 sin batería ni cargador
Ref. 4522 011 5704
Precio 199,00 €
FSA 56 con AK 10 y AL 101
Ref. 4522 011 5718
Precio 249,00 €

FSA 65



Desbrozadora de batería para trabajos de limpieza en el césped. Diámetro de corte 300 mm. Manillar cerrado. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo. Peso 2,7 kg[Ⓞ].

FSA 65 sin batería ni cargador
Ref. 4852 011 5700
Precio 239,00 €

FSA 85



Desbrozadora de batería muy adecuada para trabajar a lo largo de obstáculos así como alrededor de árboles y arbustos. Diámetro de corte 350 mm. Manillar cerrado. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo. Regulación continua de revoluciones. Con distanciador. Peso 2,8 kg[Ⓞ].

FSA 85 sin batería ni cargador
Ref. 4852 011 5701
Precio 259,00 €

FSA 90



Desbrozadora de batería con herramienta de corte metálica. Muy adecuada para trabajar en superficies con hierba dura. Diámetro de corte 260 mm con disco cortahierbas. Manillar de dos manos, empuñadura con regulador de velocidad ECOSPEED. Peso 3,2 kg[Ⓞ].

FSA 90 con cabezal de hilo AutoCut 25-2 sin batería ni cargador
Ref. 4863 200 0002
Precio 389,00 €

FSA 90 con disco cortahierbas 260-2 sin batería ni cargador
Ref. 4863 200 0001
Precio 389,00 €

➤ **Otras versiones:**
FSA 90 R
véase tabla página 158

FSA 130[Ⓞ]



Potente y ligera desbrozadora con herramienta metálica. Muy adecuada para trabajar en superficies con hierba dura. Diámetro de corte 250 mm con cuchilla matorrales. Manillar de dos manos. Regulación de potencia en dos etapas. Preparada para utilizarla con la batería de mochila AR o con el cinturón AP (accesorios en página 28), peso 4,5 kg[Ⓞ].

FSA 130 con cabezal de hilo AutoCut C 26-2 sin batería ni cargador
Ref. 4867 200 0000
Precio 499,00 €

FSA 130 con cuchilla matorral 250-3 sin batería ni cargador
Ref. 4867 200 0003
Precio 499,00 €

➤ **Otras versiones:**
FSA 130 R
véase tabla página 158



Cortabordes eléctricos

- Sencillo y cómodo manejo
- Para cuidar el jardín
- Para uso en zonas sensibles al ruido como áreas residenciales, hospitales y colegios
- Especialmente adecuados para trabajar alrededor de piedras, plantas, macetas y bordes de césped

FSE 31



230 V, 245 W, 2,2 kg[Ⓞ]. Para recortar bordes de césped. Manillar simple, ajuste del manillar sin herramientas, cabezal basculante.

Ref. 4815 011 4100
Precio 59,00 €

FSE 60



230 V, 540 W, 3,9 kg[Ⓞ]. Para trabajos de limpieza y recorte de césped en superficies pequeñas. Cómodo cabezal de hilo que permite bobinar hilo nuevo al golpearlo suavemente contra el suelo.

Ref. 4809 011 4122
Precio 129,00 €

FSE 52



230 V, 500 W, 2,2 kg[Ⓞ]. Para trabajos de limpieza y recorte en jardines particulares. Telescópico, ajuste del manillar sin herramientas, distanciador, cabezal basculante.

Ref. 4816 011 4100
Precio 89,00 €

FSE 71



230 V, 540 W, 4,0 kg[Ⓞ]. Para perfilar y cortar pequeñas superficies. Manillar suave y cerrado, protector de sobrecarga. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente contra el suelo.

Ref. 4809 011 4123
Precio 149,00 €

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.

FSE 81



230 V, 1.000 W, 4,7 kg[Ⓞ].
Ideal para segar pequeñas zonas con hierba silvestre. Manillar suave y redondo, protector de sobrecarga electrónico, rueda distanciadora. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente contra el suelo.

Ref. 4809 011 4124
Precio 179,00 €



Desbrozadoras de mochila

- Para trabajos de siega en terrenos difíciles o de fuertes pendientes
- Especialmente adecuadas para viñedos, plantaciones de frutales y praderas de montaña
- Cómodo sistema de transporte
- Tubo flexible

FR 235

NUEVO



36,3 cm³, 1,55 kW/2,1 CV, 10,3 kg[Ⓞ]. Corte impresionante. Siega y limpieza de matorral. Robusta y equipada con botón de stop, sistema antivibración de 1 punto, descompresión automática, motor 2-MIX, empuñadura multifunción, manillar cerrado.

Ref. 4151 200 0016, precio 799,00 €

FR 460 TC-EFM



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, 11,4 kg[Ⓞ]. Ideal para trabajos extensos en arceles y lugares de difícil acceso. Con arranque eléctrico, pulsando un botón, para no tener que quitarse la mochila. Sistema antivibración STIHL, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifunción, manillar cerrado, motor 2-MIX, gestión electrónica del motor M-Tronic, botón de stop, bolsa de herramientas.

Con cabezal de hilo AutoCut 36-2
Ref. 4147 200 0306, precio 1.199,00 €

Con cuchilla matorrales 250-3
Ref. 4147 200 0281, precio 1.199,00 €

FR 410 C-E



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 CV, 10,8 kg[Ⓞ]. Arranque fácil STIHL ErgoStart. Sistema antivibración STIHL, empuñadura multifunción, manillar cerrado, motor 2-MIX, botón de stop, bolsa de herramientas.

Con cabezal de hilo AutoCut 25-2
Ref. 4147 200 0305, precio 979,00 €

Con cuchilla matorrales 250-3
Ref. 4147 200 0177, precio 979,00 €





Accesorios para cortabordes y desbrozadoras

- Prácticos
- Más seguridad y comodidad

Arnés forestal ADVANCE



Gran libertad de movimiento. Especialmente ergonómico para trabajos con discos de sierra circular. Muy ligero. Se le puede acoplar la mochila de herramientas.

Talla estándar, para FS 91–FS 560
Ref. 4147 710 9003
Precio 88,00 €

Versión XXL para usuarios corpulentos de > 1,90 m, para FS 91–FS 560
Ref. 4147 710 9009
Precio 103,00 €

Cierre de pecho



Para arneses ADVANCE. Mayor sujeción del arnés.

Ref. 0000 790 7700
Precio 6,30 €

Arnés simple



De serie en la mayoría de las desbrozadoras STIHL. Para trabajar con menos esfuerzo y de forma más segura. Para FS 38, FS 40, FS 50, HL y HT.

Ref. 4119 710 9012
Precio 8,50 €

Arnés forestal ADVANCE X-TREEm



Extremadamente ergonómico para trabajos forestales para trabajos forestales largos con discos de sierra circular y para tareas de siega. Gran comodidad gracias a la parte trasera de longitud regulable y al reparto de peso continuo entre la cadera y el hombro, para FS 89–FS 560 y FSA 90.

Ref. 0000 710 9001
Precio 142,00 €

Arnés



Para FSA 65, FSA 85, FSA 90 R y HLA 65. Incluye anillo de fijación.

Ref. 4852 007 1000
Precio 14,30 €

Arnés universal



ADVANCE
 Particularmente ergonómico, cómodo y ligero. Se puede complementar con el cierre de pecho y la mochila de herramientas.

Talla estándar, para FS 50–FS 560 y FSA 90
Ref. 4147 710 9002
Precio 75,00 €

Versión XXL para usuarios corpulentos de > 1,80 m, para FS 50–FS 560 y FSA 90
Ref. 4147 710 9004
Precio 86,00 €



ADVANCE PLUS universal arnés de alta visibilidad naranja fluorescente

Perfectamente combinable con la ropa de protección, para cortar el césped en zonas peligrosas, con anilla para colocar y quitar la desbrozadora rápidamente, para FS 50–FS 560 y FSA 90.

Ref. 0000 710 9000
Precio 91,00 €

Arnés doble



Su acolchado blando alivia la tarea en trabajos de larga duración. Para FS 55–FS 560 y FSA 90.

Ref. 4119 710 9001
Precio 38,00 €

Mochila de herramientas



Para arneses ADVANCE. Con dos compartimentos.

Ref. 4147 881 5700
Precio 47,00 €

Apoyo acolchado



Apoyo acolchado, con kit de conexión para conectar con el sistema de transporte, en el cinturón para batería o con el arnés de la batería de mochila AR.

Ref. 0000 007 1045
Precio 29,00 €

Protector de mano para trabajos forestales



Práctico protector de mano para FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 y FS 560.

Ref. 4147 790 9102
Precio 22,00 €

Kit de mantenimiento (sin fotografía)

Piezas de mantenimiento importantes para que la máquina siga funcionando a la perfección. Compuesto de filtro de aire, filtro de combustible y bujía.

Para FS 40, FS 50, FS 56, FS 70

Ref. 4140 007 1800
Precio 6,50 €

Para FS 87, FS 90, FS 100
Ref. 4180 007 1800
Precio 10,20 €

Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Peso (kg)Ⓞ	Nivel sonoroⓈ (dB(A))	Potencia sonoraⓈ (dB(A))	Vibraciones izquierda/derechaⓈ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIXⓈ)	Longitud total sin herramienta de corte (cm)	Herramienta de corte estándar	Capacidad del depósito (l)	Tubo de transmisión	Sistema antivibración STIHL	STIHL ErgoStart (E)	Descompresión automática	Empuñadura multifuncional	Manillar cerrado/abierto/simple	Ajuste del manillar sin herramientas	Arnés	Segar/triturar/serrar	
Desbrozadoras de gasolina para superficies pequeñas y bordes de césped																					
FS 38	4140 012 2353	179,00	27,2	0,65/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	0,33	flexible	-	○	-	●	-/-●	-	○	●/-/-
FS 40	4144 011 2309	219,00	27,2	0,7/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	0,34	flexible	-	○	-	●	-/-●	-	○	●/-/-
FS 55 R	4140 200 0526	259,00	27,2	0,75/1,0	4,4	95	108	8,5/8,5	2-MIX	170	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,33	flexible	-	○	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
FS 55	4140 200 0523	279,00	27,2	0,75/1,0	4,9	95	109	4,5/4,0	2-MIX	170	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,33	flexible	-	○	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
FS 55	4140 200 0522	279,00	27,2	0,75/1,0	4,9	95	109	4,5/4,0	2-MIX	170	Cuchilla de cortahierbas 230-2	0,33	flexible	-	○	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
Desbrozadoras de gasolina para superficies medianas de césped y maleza																					
FS 56 C-E	4144 200 0195	329,00	27,2	0,8/1,1	5,2	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,34	flexible	-	●	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
FS 56 C-E	4144 200 0022	329,00	27,2	0,8/1,1	5,2	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	Cuchilla de cortahierbas 230-4	0,34	flexible	-	●	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
FS 70 RC-E	4144 200 0206	349,00	27,2	0,9/1,2	4,8	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,34	flexible	-	●	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
FS 70 C-E	4144 200 0215	379,00	27,2	0,9/1,2	5,4	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cortahierbas	0,34	flexible	-	●	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
FS 89 R	4180 200 0683	399,00	28,4	0,95/1,3	5,5	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,71	flexible	1 punto	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/-
FS 89	4180 200 0682	429,00	28,4	0,95/1,3	5,8	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y matorrales	0,71	flexible	1 punto	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/-
Desbrozadoras de gasolina para paisajismo y superficies extensas de césped y maleza																					
FS 91 R	4180 200 0686	449,00	28,4	0,95/1,3	5,5	95	106	3,2/2,5	4-MIX®	180	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,71	rígido	1 punto	-	●	●	●/-/-	●	●	●/-/○
FS 91	4180 200 0688	479,00	28,4	0,95/1,3	5,8	95	106	3,2/2,5	4-MIX®	180	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y matorrales	0,71	rígido	1 punto	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
FS 94 RC-E	4149 200 0095	489,00	24,1	0,9/1,2	4,6	93	107	4,5/6,5	2-MIX	178	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,54	rígido	1 punto	●	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
FS 94 C-E	4149 200 0097	519,00	24,1	0,9/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cortahierbas	0,54	rígido	1 punto	●	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
FS 111	4180 200 0695	529,00	31,4	1,05/1,45	5,8	95	106	3,7/3,7	4-MIX®	180	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y matorrales	0,71	rígido	1 punto	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
FS 131 R	4180 200 0680	549,00	36,3	1,4/1,9	5,5	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,71	rígido	1 punto	-	●	●	●/-/-	●	●	●/-/○
FS 131	4180 200 0691	579,00	36,3	1,4/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y matorrales	0,71	rígido	1 punto	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
FS 235 R NUEVO	4151 200 0017	579,00	36,3	1,55/2,1	6,6	99	113	6,8/6,5	2-MIX	182	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,81	rígido	1 punto	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/○
FS 235 NUEVO	4151 200 0015	599,00	36,3	1,55/2,1	6,8	99	113	5,1/4,1	2-MIX	182	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y matorrales	0,81	rígido	1 punto	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/○
FS 240 C-E	4147 200 0308	659,00	37,7	1,7/2,3	7,1	98	108	4,6/4,0	2-MIX	180	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,75	rígido	1 punto	●	-	●	-/●/-	●	●	●/-/○
FS 240 C-E	4147 200 0166	659,00	37,7	1,7/2,3	7,1	98	108	4,6/4,0	2-MIX	180	Cuchilla de matorrales 250-3	0,75	rígido	1 punto	●	-	●	-/●/-	●	●	●/-/○
FS 260 C-E	4147 200 0261	749,00	41,6	2,0/2,7	7,7	100	112	4,2/4,6	2-MIX	168	Cabezal de hilo AutoCut 46-2	0,75	rígido	1 punto	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 260 C-E	4147 200 0107	749,00	41,6	2,0/2,7	7,7	100	112	4,2/4,6	2-MIX	168	Cuchilla de matorrales 250-3	0,75	rígido	1 punto	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○

● De serie ○ Opcional (accesorios) E = ErgoStart R = Manillar cerrado Ⓞ Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector

Ⓢ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) con herramienta de corte estándar Ⓢ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s² con herramienta de corte estándar

Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Peso (kg)Ⓛ	Nivel sonoroⓂ (dB(A))	Potencia sonoraⓂ (dB(A))	Vibraciones izquierda/derechaⓂ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIXⓂ)	Longitud total sin herramienta de corte (cm)	Herramienta de corte estándar	Capacidad del depósito (l)	Tubo de transmisión	Sistema antivibración STIHL	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Descompresión automática	Empuñadura multifuncional	Manillar cerrado/abierto/simple	Ajuste del manillar sin herramientas	Arnés	Segar/triturar/serrar	
Desbrozadoras de gasolina para trabajos forestales y de obras públicas																						
FS 311	4180 200 0593	759,00	36,3	1,4/1,9	7,2	98	110	2,9/2,9	4-MIX®	181	Cabezal de hilo AutoCut 46-2	0,71	rígido	4 puntos	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 311	4180 200 0594	759,00	36,3	1,4/1,9	7,2	98	110	2,9/2,9	4-MIX®	181	Cuchilla de matorrales 300-3	0,71	rígido	4 puntos	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 360 C-EM	4147 200 0266	869,00	37,7	1,7/2,3	8,5	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	Cabezal de hilo AutoCut 46-2	0,75	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 360 C-EM	4147 200 0209	869,00	37,7	1,7/2,3	8,5	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	Cuchilla de matorrales 300-3	0,75	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 410 C-EM	4147 200 0271	969,00	41,6	2,0/2,7	8,5	99	111	2,0/1,7	2-MIX	179	Cabezal de hilo AutoCut 46-2	0,75	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 410 C-EM	4147 200 0217	969,00	41,6	2,0/2,7	8,5	99	111	2,0/1,7	2-MIX	179	Cuchilla de matorrales 300-3	0,75	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 460 C-EM	4147 200 0257	1.069,00	45,6	2,2/3,0	8,5	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	Cabezal de hilo AutoCut 46-2	0,75	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 460 C-EM	4147 200 0043	1.069,00	45,6	2,2/3,0	8,5	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	Cuchilla de matorrales 300-3	0,75	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 490 C-EM	4148 200 0074	1.169,00	51,6	2,4/3,3	9,1 [Ⓜ]	102	116	2,8/2,8	2-MIX	179	Cabezal de hilo AutoCut 46-2	0,99	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 490 C-EM	4148 200 0030	1.169,00	51,6	2,4/3,3	9,1 [Ⓜ]	102	116	2,8/2,8	2-MIX	179	Cuchilla de matorrales 300-3	0,99	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 510 C-EM	4148 200 0072	1.299,00	51,6	2,4/3,3	10,2 [Ⓜ]	103	117	3,0/3,0	2-MIX	176	Cabezal de hilo AutoCut 56-2	0,99	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 510 C-EM	4148 200 0055	1.299,00	51,6	2,4/3,3	10,2 [Ⓜ]	103	117	3,0/3,0	2-MIX	176	Cuchilla de matorrales 350-3	0,99	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 560 C-EM	4148 200 0073	1.429,00	57,1	2,8/3,8	10,2 [Ⓜ]	104	117	3,3/3,3	2-MIX	176	Cabezal de hilo AutoCut 56-2	0,99	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 560 C-EM	4148 200 0069	1.429,00	57,1	2,8/3,8	10,2 [Ⓜ]	104	117	3,3/3,3	2-MIX	176	Cuchilla de matorrales 350-3	0,99	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
FS 560 C-EM	4148 200 0020	1.429,00	57,1	2,8/3,8	10,2 [Ⓜ]	104	117	3,3/3,3	2-MIX	176	Cuchilla de triturar 320-2	0,99	rígido	4 puntos	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○

● De serie
○ Opcional (accesorios)

E = ErgoStart
M = M-Tronic

Ⓛ Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector

Ⓜ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) con herramienta de corte estándar
Ⓜ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s² con herramienta de corte estándar

Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Potencia (W)	Peso (kg)	Nivel sonoro ^① (dB(A))	Potencia sonora ^② (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Longitud total sin herramienta de corte (cm)	Diámetro herramienta de corte (mm)	Herramienta de corte estándar	Capacidad del depósito (l)	Tubo de transmisión	Sistema antivibración STIHL	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	STIHL M-Tronic (M)	Descompresión automática	Empuñadura multifuncional	Manillar cerrado/abierto/simple	Ajuste del manillar sin herramientas	Arnés	Sagar/triturar/serrar	
Desbrozadoras de batería																										
FSA 45 ^③	4512 011 5701	129,00	–	–	18	–	2,3 ^④	77	87	1,7/4,9	–	110	≤ 250	Cabezal de hilo y Polycut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 56 ^③	4522 011 5704	199,00 ^⑤	–	–	36	–	2,5 ^④	72	86	3,5/3,5	–	147	280	Cabezal de hilo AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 56 ^③ + AK 10 + AL 101	4522 011 5718	249,00	–	–	36	–	3,3 ^⑥	72	86	3,5/3,5	–	147	280	Cabezal de hilo AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 65 ^③	4852 011 5700	239,00 ^⑤	–	–	36	–	2,7 ^④	75	91	1,3/1,1	–	153	300	Cabezal de hilo AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 85 ^④	4852 011 5701	259,00 ^⑤	–	–	36	–	2,8 ^④	77	94	1,4/0,8	–	165	350	Cabezal de hilo AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 90 R ^④	4863 200 0005	369,00 ^⑤	–	–	36	–	2,8 ^④	78	90	4,8/3,5	–	177	380	Cabezal de hilo AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 90 ^④	4863 200 0002	389,00 ^⑤	–	–	36	–	3,2 ^④	73	84	1,0/1,0	–	177	380	Cabezal de hilo AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 90 ^④	4863 200 0001	389,00 ^⑤	–	–	36	–	3,2 ^④	73	84	1,0/1,0	–	177	260	Disco cortahierbas 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 130 R ^④	4867 200 0002	479,00 ^⑤	–	–	36	–	3,9 ^④	83	94	3,3/3,5	–	175	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	–	rígido	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 130 ^④	4867 200 0000	499,00 ^⑤	–	–	36	–	4,5 ^④	82	94	1,4/1,9	–	175	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	–	rígido	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSA 130 ^④	4867 200 0003	499,00 ^⑤	–	–	36	–	4,5 ^④	82	94	1,4/1,9	–	175	260	Cuchilla matorrales 250-3	–	rígido	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cortabordes eléctricos																										
FSE 31	4815 011 4100	59,00	–	–	230	245	2,2 ^④	82	92	1,2/1,8	–	110	245	Cabezal de hilo ATS 201	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSE 52	4816 011 4100	89,00	–	–	230	500	2,2 ^④	81	94	3,0/4,5	–	131	300	Cabezal de hilo AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSE 60	4809 011 4122	129,00	–	–	230	540	3,9 ^④	83	94	3,9/3,6	–	153	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSE 71	4809 011 4123	149,00	–	–	230	540	4,0 ^④	82	93	3,3/2,9	–	153	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSE 81	4809 011 4124	179,00	–	–	230	1.000	4,7 ^④	83	93	2,9/2,2	–	153	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Desbrozadoras de mochila																										
FR 235	NUEVO 4151 200 0016	799,00	36,3	1,55/2,1	–	–	10,3 ^④	99	113	4,9/4,9	–	272	320	Cabezal de hilo AutoCut 36-2	0,81	rígido	●	–	–	–	●	●	●/–/–	●	–	●/–/–
FR 410 C-E	4147 200 0305	979,00	41,6	2,0/2,7	–	–	10,8 ^④	99	113	2,0/2,0	–	280	420	Cabezal de hilo AutoCut 25-2	0,75	rígido	●	●	–	–	–	●	●/–/–	●	–	●/–/–
FR 410 C-E	4147 200 0177	979,00	41,6	2,0/2,7	–	–	10,8 ^④	99	113	2,0/2,0	–	280	420	Cuchilla matorrales 250-3	0,75	rígido	●	●	–	–	–	●	●/–/–	●	–	●/–/–
FR 460 TC-EFM	4147 200 0306	1.199,00	45,6	2,2/3,0	–	–	11,4 ^④	99	112	2,0/2,0	–	280	420	Cabezal de hilo AutoCut 36-2	0,75	rígido	●	●	●	●	–	●	●/–/–	●	–	●/–/–
FR 460 TC-EFM	4147 200 0281	1.199,00	45,6	2,2/3,0	–	–	11,4 ^④	99	112	2,0/2,0	–	280	420	Cuchilla matorrales 250-3	0,75	rígido	●	●	●	●	–	●	●/–/–	●	–	●/–/–

● De serie ○ Opcional (accesorios) E = ErgoStart F = Elektrostart M = M-Tronic R = Manillar cerrado T = Tubo divisible ① Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) con herramienta de corte estándar ② Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s² con herramienta de corte estándar ③ Régimen de revoluciones fijo ④ Ajuste regulable del régimen de revoluciones ⑤ Peso con batería ⑥ Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector ⑦ Peso con batería ⑧ Peso sin batería, sin cargador ⑨ Peso sin batería, herramienta de corte y protector ⑩ Peso sin cable, con herramienta de corte y protector ⑪ Precio sin batería ni cargador



Herramientas de corte e hilos de corte

- Las más diversas herramientas e hilos de corte para diferentes aplicaciones
- Herramientas para siega y mantenimiento de arboledas jóvenes
- Hilos de corte fabricados con materiales resistentes a la abrasión y que conservan la elasticidad a largo plazo
- Hilos de corte con diferentes formas, secciones y diámetros

Hierba y vegetación poco densa



Cabezal de hilo FixCut

De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. Montaje sencillo de secciones de hilo individuales.



Cabezal de hilo TrimCut

De 2 hilos para trabajos de siega y aclarado. El hilo se ajusta manualmente.



Cabezal de hilo AutoCut

De 2 o cuatro hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal contra el suelo.



Cabezal de hilo SuperCut

De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se mantiene automáticamente en la longitud óptima de corte.



Cabezal de hilo DuroCut

De 2 o 4 hilos, para trabajos de superficies y aclarado en hierba resistente. Montaje sencillo. Compatible con hilos hasta 4,0 mm y con los hilos cortados dentados.



Cabezal de hilo PolyCut

Cabezal de corte de uso universal para trabajos de aclarado. Con 2 o 3 cuchillas móviles de material sintético.



Vegetación densa Juncos y arbustos



Cuchilla de triturado

De acero con 2 alas, para el aclarado y eliminación de hierba resistente y crecida, de matorrales y de zarzales.



Sierra circular con dientes en pico

Herramienta especial de acero para desbrozadoras a partir de una potencia media. Para arbustos leñosos y troncos finos.



Sierra circular con dientes tipo cincel

Herramienta especial de acero para desbrozadoras a partir de una potencia media. Para arbustos leñosos, troncos finos y trabajos de aserrado y desmonte.



Sierra circular de metal duro

Herramienta muy robusta para trabajos en zonas secas y arenosas así como para cortar en zonas cercanas al suelo.

Disco cortahierbas

De metal. Con 2, 4, 8 o 40 dientes. Para trabajos de siega en hierba resistente y seca así como en carrizos.



Cuchilla de matorrales

De acero con dos o tres alas, reversible. Para el aclarado y eliminación de hierba resistente y enredada, así como de matorrales y zarzales.

Arbustos y árboles finos



Cabezales de corte^①

	Referencia	Precio recomendado en euros	Díámetro de hilos de corte (mm) ^②	Forma de los hilos de corte	FS 38/FS 40	FS 55 R/FS 56 R/FS 70 RC-E/FS 56 C-E/FS 70 C-E	FS 55	FS 89/FS 91/FS 111	FS 94 RC-E/FS 94 C-E	FS 131	FS 235/FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311/FS 350/FS 380/FS 450	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM	FS 460 C-EM/FS 490 C-EM	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56/FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 90 R/FSA 90	FSA 130 R/FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 131 T/FR 235	FR 350/FR 480/FR 480 C-F	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM	
Cabezal de corte FixCut																											
FixCut 31-2	4001 710 2105	25,00	2,4/2,7/3,0/3,3/4,0	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●
Cabezal de corte TrimCut																											
TrimCut 31-2	4002 710 2156	20,00	2,4/2,7/3,0	○□⊗□◇	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	●	●	●
TrimCut 41-2	4003 710 2108	24,00	2,4/2,7/3,0	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TrimCut 51-2	4005 710 2104	25,00	2,4/2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cabezal de corte AutoCut																											
Bobina de hilo	6421 710 4300	8,20	1,4	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Bobina de hilo	4008 710 4300	7,40	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bobina de hilo	4008 710 4301	10,20	2,0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AutoCut 2-2	4008 710 2100	16,10	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AutoCut 2-2	4008 710 2103	15,80	2,0	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AutoCut C 4-2	4006 710 2121	16,30	2,0	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	19,40	2,0/2,4	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
AutoCut 25-2	4002 710 2108	22,00	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	25,00	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
AutoCut 36-2	4002 710 2170	34,00	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
AutoCut 46-2	4003 710 2115	34,00	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AutoCut 56-2	4005 710 2107	40,00	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cabezal de corte SuperCut																											
SuperCut 20-2	4002 710 2162	36,00	2,4	○□⊗	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
SuperCut 40-2	4003 710 2140	53,00	2,4	○□⊗	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabezal de corte PolyCut																											
PolyCut 2-2 ^③	4008 710 2102	20,00	1,4/1,6	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PolyCut 7-3 ^③	4006 710 2127	20,00	2,0/2,4	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PolyCut 27-3 ^③	4002 710 2176	29,00	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	●	-	●	
PolyCut 47-3 ^③	4003 710 2117	34,00	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabezal de corte DuroCut																											
DuroCut 5-2 ^④	4006 710 2125	19,40	1,6/2,0/2,4/L	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DuroCut 20-2 ^③	4002 710 2182	27,00	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
DuroCut 40-4 ^④	4005 710 2114	40,00	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Recomendado
○ Combinable
- No permitido

① Usar obligatoriamente con protector
② Las cifras en negrita indican el diámetro de hilo del cabezal de corte.

③ También se puede equipar con hilos de corte cortados a un largo fijo.
④ Con 6 secciones de hilo L

⑤ Con 12 secciones de hilo XL
⑥ Con 12 secciones de hilo XXL

○ Hilo redondo
□ Hilo High-Tech en forma de cruz CF3 Pro

⊗ Hilos redondos y silenciosos
□ Hilo cuadrado
◇ Hilo pentagonal



Resumen de colores y grosores de los hilos de corte					
1,4 mm		-	-	-	-
1,6 mm		-		-	-
2,0 mm		-		-	-
2,4 mm					
2,7 mm					
3,0 mm			-		
3,3 mm			-		-
4,0 mm		-		-	-

Juegos de cuchillas sintéticas



Para PolyCut 2-2, ocho cuchillas sintéticas.

Ref. 4008 007 1000
Precio 2,80 €



Para PolyCut 7-3, 27-3, 47-3, doce cuchillas sintéticas.

Ref. 4002 007 1000
Precio 5,10 €

Secciones de hilo

48 secciones de hilo por paquete.



Para DuroCut 5-2 y 20-2, tamaño L, 2 mm, dentado
Ref. 0000 930 3503
Precio 7,20 €

Para DuroCut 20-2 y 40-4, tamaño XL, 3 mm, dentado
Ref. 0000 930 3504
Precio 10,20 €

Para DuroCut 40-4, tamaño XXL, 4 mm, dentado
Ref. 0000 930 3505
Precio 13,30 €

Para DuroCut 40-4, tamaño XXL, 4 mm, redondo (sin fotografía)
Ref. 0000 930 3605
Precio 10,50 €



Secciones de hilo para cabezales DuroCut

Para realizar un buen trabajo con vegetación alta, densa y ligeramente leñosa utilice nuestras secciones de hilo DuroCut. Su estructura con un núcleo flexible y un exterior duro con dientes de corte, garantiza una larga vida útil y una gran potencia de siega. Con los dientes de corte se pueden cortar bordes exactos.

Precio recomendado en euros

	Referencia	Precio por metro	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud (m)
Hilos de corte redondo (rollos/blister)					
	0000 930 2284	0,21	3,40	1,4	16,0
	0000 930 2334	0,21	4,00	1,6	19,0
	0000 930 2258	0,09	172,00	1,6	1.956,0
	0000 930 2335	0,30	4,20	2,0	14,0
	0000 930 2336	0,16	9,40	2,0	60,0
	0000 930 2337	0,13	15,60	2,0	119,0
	0000 930 2338	0,38	5,30	2,4	14,0
	0000 930 2339	0,30	12,20	2,4	41,0
	0000 930 2340	0,23	19,40	2,4	83,0
	0000 930 2246	0,17	43,00	2,4	253,0
	0000 930 2341	0,51	4,60	2,7	9,0
	0000 930 2343	0,26	17,10	2,7	65,0
	0000 930 2227	0,19	40,00	2,7	208,0
	0000 930 2344	0,32	17,10	3,0	53,0
	0000 930 2542	0,25	40,00	3,0	162,0
	0000 930 2543	0,23	63,00	3,0	271,0
	0000 930 2345	0,85	5,10	3,3	6,0
	0000 930 2347	0,48	18,20	3,3	38,0
	0000 930 2287	0,30	41,00	3,3	137,0
	0000 930 2569	0,27	152,00	3,3	573,0
	0000 930 3607	0,62	16,80	4,0	27,0 [Ⓢ]
	0000 930 3603	0,34	30,00	4,0	87,0 [Ⓢ]
Hilo trenzado CF3 Pro (rollos/blister)					
	0000 930 4300	0,44	15,30	2,4	35,0
	0000 930 4303	0,39	27,00	2,4	70,0
	0000 930 4313	0,33	70,00	2,4	212,0
	0000 930 4301	0,59	15,30	2,7	26,0
	0000 930 4304	0,51	27,00	2,7	53,0
	0000 930 4314	0,39	67,00	2,7	172,0
	0000 930 4302	0,73	15,30	3,0	21,0
	0000 930 4305	0,63	27,00	3,0	43,0
	0000 930 4315	0,48	64,00	3,0	134,0
	0000 930 4311	0,65	22,00	3,3	34,0
	0000 930 4316	0,53	60,00	3,3	113,0

© Para DuroCut

	Referencia	Precio por metro	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud (m)
Hilos de corte redondo y silencioso (rollos/blister)					
	0000 930 2415	0,23	4,30	1,6	19,0
	0000 930 2416	0,34	4,70	2,0	14,0
	0000 930 2418	0,19	11,20	2,0	60,0
	0000 930 2420	0,30	12,20	2,4	41,0
	0000 930 2421	0,25	21,00	2,4	83,0
	0000 930 2535	0,19	49,00	2,4	253,0
	0000 930 2422	0,57	5,10	2,7	9,0
	0000 930 2423	0,31	20,00	2,7	65,0
	0000 930 2414	0,22	45,00	2,7	208,0
	0000 930 3700	0,70	21,00	4,0	30,0 [Ⓢ]
Hilos de corte cuadrado (rollos/blister)					
	0000 930 2643	0,26	17,10	2,7	65,0
	0000 930 2616	0,19	40,00	2,7	208,0
	0000 930 2644	0,32	17,10	3,0	53,0
	0000 930 2619	0,25	40,00	3,0	162,0
	0000 930 2645	0,48	18,20	3,3	38,0
	0000 930 2622	0,30	41,00	3,3	137,0
Hilos de corte pentagonales (rollos/blister)					
	0000 930 3340	0,21	9,90	2,4	48,0
	0000 930 3341	0,21	20,00	2,4	97,0
	0000 930 3339	0,14	42,00	2,4	291,0
	0000 930 3343	0,21	16,30	2,7	77,0
	0000 930 3303	0,20	42,00	2,7	215,0
	0000 930 3344	0,28	16,30	3,0	58,0
	0000 930 3305	0,21	42,00	3,0	203,0
	0000 930 3306	0,19	66,00	3,0	339,0

Herramientas de corte de metal

	Referencia	Precio recomendado en euros	FS 55 R/FS 55/FS 56 R/FS 56/FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 80/FS 85/FS 89/FS 91/FS 111/FS 131/FS 130	FSA 130 R	FS 94 RC-E/FS 94 C-E/FS 90 R	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM	FS 460 C-EM/FS 490 C-EM		FS 450	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FR 131 T/FR 235	FR 350/FR 480/FR 480 C-F	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM	
Disco cortahierbas^①																			
230 mm (2 F)	4001 713 3805	10,10	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-	●	●	●	
260 mm (2 F)	4001 713 3812	16,80	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-	●	●	●	
230 mm (4 F)	4001 713 3801	14,80	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-	●	●	●	
230 mm (4 F)	4000 713 3801	14,60	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	-	-	-	-	
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	14,60	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-	●	●	●	
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	16,80	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	●	-	-	-	
250 mm (40 Z) ^②	4001 713 3806	42,00	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-		-	-	●	●	●	
250 mm (40 Z) ^②	4000 713 3806	42,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	●	-	-	-	
Cuchilla de matorrales^①																			
250 mm (3 F)	4112 713 4100	21,00	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-		-	-	●	●	●	
300 mm (3 F)	4119 713 4100	26,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	-	-	-	-	
305 mm «Especial» (2 F) ^③	4000 713 4103	31,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	●	-	-	-	
350 mm «Especial» (3 F) ^③	4000 713 4100	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	●	-	-	-	
Cuchilla de triturado^{④⑤}																			
270 mm (2 F)	4000 713 3903	25,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	-	-	-	-	
320 mm (2 F)	4000 713 3902	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	●	-	-	-	
Sierra circular con dientes en pico^{⑤⑥}																			
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	22,00	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	22,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	-	-	-	-	
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	22,00	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●		●	●	-	-	-	
Sierra circular con dientes tipo cincel^{⑤⑥}																			
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	24,00	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	24,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	-	-	-	-	
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	27,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	●	-	-	-	
200 mm (22 Z) HP ^⑦	4001 713 4203	27,00	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-		●	-	-	-	-	
200 mm (22 Z) HP ^⑦	4000 713 4203	27,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		-	-	-	-	-	
225 mm (22 Z) HP ^⑦	4000 713 4202	30,00	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		●	●	-	-	-	
Sierra circular de metal duro^{⑤⑥}																			
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	39,00	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●		●	●	-	-	-	

● Recomendado
○ Combinable
- No permitido

F = Alas
Z = Dientes

① Usar obligatoriamente con protector
② Más capacidad de carga, larga vida útil
③ Reducida proyección de material cortado

④ Usar obligatoriamente con protector para triturar
⑤ Aprobación solo para FS con manillar abierto
⑥ Solo permitido con tope, véase página 169

⑦ HP = High-Performance (alto rendimiento, 20 % más de potencia de corte)





Accesorios para herramientas de corte

- Para los más diversos tipos de tareas y aplicaciones
- Protectores y limas
- Consulte toda la información sobre protectores en su tienda especialista

Mangos para lima



De madera. Para todas las limas triangulares, planas y redondas de 4,0 a 5,5 mm.

Ref. 0811 490 7860
Precio 1,20 €



FH 3

Empuñadura blanda. Para limas planas de hasta 150 mm.

Ref. 0000 881 4503
Precio 3,80 €

Protección contra el desgaste



Para DuroCut 20-2.

Ref. 4005 007 1001
Precio 6,10 €



Para PolyCut 27-3, 47-3.

Ref. 4003 007 1000
Precio 9,20 €

Lima plana con bordes redondos



Para cuchillas de matorrales y sierras circulares con dientes en pico. Longitud 200 mm.

Ref. 0814 212 3310
Precio 7,10 €

Portalimas con lima redonda



Para sierras circulares con dientes tipo cincel.

Ref. 5605 750 4343
Precio 8,20 €

Triscador



Para sierras circulares con dientes tipo cincel.

Ref. 4020 893 5000
Precio 10,10 €

	Referencia	Precio recomendado en euros	Díámetro de circunferencia de corte máx. (hilo/metal) (mm)	FS 55/FS 56/FS 70	FS 89/FS 91/FS 111/FS 131/FS 240/FS 130/FR 410/FR 460/FS-KM	FS 94	FS 260/FS 311/FS 360/FS 410/FS 460/FS 480	FS 510/FS 560	FSA 90
Protector universal para cabezales de corte de hilo, discos cortahierbas y cuchillas de matorrales									
	4180 007 1028	22,00	420/260	-	●	-	-	-	-
	4119 007 1013	17,30	420/305	-	-	●	-	-	-
Protector para discos cortahierbas y cuchillas de matorrales									
	4863 710 8100	15,80	-/260	-	-	-	-	-	●
	4144 710 8116	12,20	-/230	●	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	20,00	-/305	-	-	-	●	-	-
	4148 710 8101	20,00	-/350	-	-	-	-	●	-
Protectores para cabezales de corte de hilo y PolyCut									
	4144 710 8117	12,20	420/-	●	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	20,00	480/-	-	-	-	●	●	-
	4863 710 8120	15,30	380/-	-	-	-	-	-	●
	4180 007 1030	21,00	420/-	-	●	-	-	-	-
	4133 007 1007	12,20	420/-	-	-	●	-	-	-
Protectores para triturado									
	4147 710 8102	26,00	-	-	-	-	●	-	-
	4148 710 8103	28,00	-	-	-	-	-	●	-
	7019 200 0000	33,00	-	-	-	-	●	-	-
	7019 200 0029	87,00	-	-	-	-	-	●	-
Protectores para sierras circulares (tope y protección para sierras circulares) ①									
	4147 710 8200	20,00	-/200	-	-	-	●	-	-
	4148 710 8201	20,00	-/225	-	-	-	-	●	-

① Aprobación solo para FS con manillar abierto

En nuestros cortasetos y cortasetos de altura se esconde una tecnología inteligente, así como todos los conocimientos sobre los requisitos para el cuidado de zonas verdes. El resultado: un rendimiento excelente.

8

8

El seto va tomando forma ... en cada corte.



Cortasetos	173
Cortasetos de gasolina	173
Cortasetos de batería	174
Cortasetos eléctricos	176
Accesorios para cortasetos	178
» Resumen cortasetos	178
Cortasetos de altura y accesorios	181
» Resumen	183



Técnica

- 1 Electrónica EC STIHL**
En la línea de batería PRO, el control electrónico reconoce cada carga de trabajo interactuando con el motor EC. El resultado: una velocidad de carrera constante, incluso en la poda más dura, y una potencia óptima de forma continua.
- 2 Motor eléctrico STIHL (EC)**
Además de un impresionante rendimiento de corte, los cortasetos profesionales de batería de la línea PRO están equipados con motor EC con inversión del sistema de rotación. Esto permite que, en caso necesario, la cuchilla funcione en vacío.

Confort

- 3 Empuñadura multifuncional giratoria**
Da igual si tiene que trabajar en el lateral o en la parte superior del seto: los cortasetos profesionales se dejan guiar cómodamente y están bien equilibrados. La empuñadura se gira con toda facilidad para ajustarse al trabajo.
- 4 Geometría especial de las cuchillas**
La geometría de las cuchillas y de la caja reductora, especialmente definida para podar o perfilar, garantiza un excelente rendimiento de corte.
- 5 Empuñadura con interruptor interior**
Más cómodo y ahorra esfuerzo, especialmente en trabajos largos.

Seguridad

- 6 Protector de corte atornillado**
Reduce el riesgo de lesiones al usuario. Se cambia con toda facilidad cuando se desgasta.
- 7 Protector de punta atornillado**
Protege la punta de la cuchilla en trabajos cercanos al suelo y a la pared. Fácil de cambiar.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



HS 45



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, a partir de 4,7 kg[Ⓢ]. Modelo básico para el mantenimiento de plantas leñosas en el jardín de su vivienda. Sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada.

Long. de corte	Ref.	Precio
45 cm	4228 011 2924	319,00 €
60 cm	4228 011 2925	339,00 €

HS 56 C-E



21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 CV, 4,5 kg[Ⓢ]. Ideal para jardineros paisajistas y agricultores. Sistema antivibración STIHL, STIHL ErgoStart, sistema de filtro de aire de larga duración, mando unificado, cierre del depósito sin herramientas, cuchillas de doble filo, protección anticorte y protector de punta atornillado.

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4242 011 2945	529,00 €

Cortasetos de gasolina

- Potentes, ligeros y con un gran rendimiento de corte
- Para uso en superficies grandes
- Para el mantenimiento de parques y jardines
- Corte óptimo de setos espesos y de árboles ornamentales

E = ErgoStart Ⓢ Peso sin combustible, completo

Precio recomendado en euros

HS 82 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, a partir de 5,3 kg[ⓐ]. Máquina profesional con velocidad de corte baja para un corte potente. Procedimiento de arranque simplificado para un arranque cómodo. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de doble filo, empuñadura multifuncional giratoria, protección anticorte y protector de punta atornillado, botón de stop.

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4237 011 2977	599,00 €
75 cm	4237 011 2978	649,00 €

HS 82 T



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, a partir de 4,9 kg[ⓐ]. Máquina profesional con velocidad de corte alta para un corte fino. Procedimiento de arranque simplificado para un arranque cómodo. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de doble filo, empuñadura multifuncional giratoria, protección anticorte y protector de punta atornillado, botón de stop.

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4237 011 2985	599,00 €
75 cm	4237 011 2986	649,00 €

HS 87 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, 5,5 kg[ⓐ]. Máquina profesional con velocidad de corte baja para un corte potente, con cuchilla de un filo. Procedimiento de arranque simplificado para un arranque cómodo. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de doble filo, protector de punta atornillado, botón de stop, baja velocidad de cuchilla.

Long. de corte	Ref.	Precio
75 cm	4237 011 2991	679,00 €

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

R = Poda T = Perfilado [ⓐ] Peso sin combustible, completo

Precio recomendado en euros



Cortasetos de batería

- Para usuarios particulares y profesionales
- Para cortar setos en zonas sensibles al ruido como áreas residenciales, hospitales, colegios
- Manejo cómodo y sencillo
- Excelente rendimiento de corte

HSA 25



Lithium-Ion

Recortasetos de batería con cuchilla de setos para la poda y el cuidado de setos de hoja perenne y arbustos de hoja pequeña. Incluye cuchilla de césped para recortar el borde del césped junto a paredes, vallas y macizos de flores. Ergonómico, manillar engomado, vibraciones reducidas. Peso 0,9 kg[ⓐ]. Con batería integrada no compatible con otras máquinas. Para los trabajos a ras de suelo recomendamos el tubo telescópico (página 178).

Incluye:

- 1 batería litio-ión, 21,6 Wh, autonomía de la batería de hasta 110 min.
- 1 cargador, tiempo de carga 140 minutos/180 minutos (80 %/100 %)
- 1 cuchilla cortasetos, longitud de corte 17 cm
- 1 cuchilla de césped, ancho de corte 11 cm
- 1 bolsa de transporte negra/naranja con ojales para fijación en la pared

Long. de corte	Ref.	Precio
17 cm	4515 011 3506	129,00 €

HSA 45



Lithium-Ion

Cortasetos de batería muy ligero con buen rendimiento de corte para recortar arbustos y setos en zonas cercanas a viviendas. Cuchillas de un filo con 24 mm de distancia entre dientes, protección anticorte integrada, protector de punta atornillado, batería integrada de iones de litio (36 Wh) con indicador de carga, peso 2,3 kg[ⓐ]. Tiempo de carga de la batería 145 min/210 min (80 %/100 %).

Long. de corte	Ref.	Precio
50 cm	4511 011 3501	129,00 €

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.

[ⓐ] Peso con batería y herramienta de corte

[ⓑ] Peso con batería
[Ⓒ] Peso sin batería

[ⓓ] Explicación de los símbolos en la página 335

HSA 56



AK 10 Lithium-Ion COMPACT

Cortasetos de batería muy ligero con un alto rendimiento. Para el perfilado de arbustos y setos en jardines particulares. Cuchilla de un filo, con punta en forma de gota y 30 mm de distancia entre dientes. Protección integrada en la punta. Peso 2,9 kg[ⓐ].

HSA 56 sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
45 cm	4521 011 3504	199,00 €

HSA 56 con AK 10 y AL 101

Long. de corte	Ref.	Precio
45 cm	4521 011 3518	249,00 €

HSA 66



AP 100 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

Cortasetos de batería con un gran rendimiento de corte con un reducido peso y una carrera constante con carga, incluso en las aplicaciones más exigentes. 30 mm de distancia entre dientes, geometría de cuchillas con forma de gota que retiene mejor las ramas entre los dientes, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada, protector de punta atornillado, peso 3,1 kg[ⓐ].

HSA 66 sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
50 cm	4851 011 3520	249,00 €

HSA 86



AP 200 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

Cortasetos de batería con mayor rendimiento de corte y eficiencia en combinación con un reducido peso y un número constante de ciclos por minuto con carga, incluso en las aplicaciones de poda. 33 mm de distancia entre dientes, cuchillas de doble filo en dos longitudes, protecciones anticorte y de punta atornilladas, peso 3,0 kg[ⓐ].

HSA 86 sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
62 cm	4851 011 3521	279,00 €

HSA 94 R



Robusto y extremadamente potente cortasetos de batería profesional con menor velocidad de cuchilla para cortes más potentes. Carrera constante también bajo carga en trabajos duros de poda. Empuñadura multifuncional giratoria con regulación de revoluciones en tres etapas. Cuchilla de doble filo para poda, protección de punta y cuchillas. Peso a partir de 4,1 kg[Ⓜ]. Funcionamiento por batería con la ayuda de la bolsa para cinturón AP con cable de conexión o un sistema de transporte (véase la página 28).

HSA 94 R sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4869 011 3502	499,00 €
75 cm	4869 011 3503	549,00 €

HSA 94 T



Robusto y extremadamente potente cortasetos de batería profesional con mayor velocidad de cuchilla para cortes más precisos. Carrera constante también bajo carga. Empuñadura multifuncional giratoria con regulación de revoluciones en tres etapas. Cuchilla de doble filo para perfilado, protección de punta y cuchillas. Peso a partir de 3,7 kg[Ⓜ]. Funcionamiento con batería con la ayuda de la bolsa para cinturón AP con cable de conexión o un sistema de transporte (véase la página 28).

HSA 94 T sin batería ni cargador

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4869 011 3511	499,00 €
75 cm	4869 011 3512	549,00 €



Cortasetos eléctricos

- Para cortar setos y arbustos en jardines particulares
- Fáciles de manejar
- Particularmente ligeros y silenciosos

HSE 42



230 V, 420 W, 3,0 kg[Ⓜ]. Ideal para perfilar y cortar ramas finas. Protector de corte integrado y protector de punta atornillado. Protector de mano pequeño para mejorar la visibilidad. Freno de cuchillas mecánico. Cuchilla de 1 filo. Con dispositivo antitirones para el cable.

Long. de corte	Ref.	Precio
45 cm	4818 011 3500	119,00 €

HSE 52



230 V, 460 W, 3,1 kg[Ⓜ]. Ideal para recortar y cortar ramas pequeñas y delgadas. Con protector de mano pequeño para mejorar la visibilidad. Con freno de cuchilla mecánico y dispositivo antitirones del cable. Con protector en la punta atornillado.

Long. de corte	Ref.	Precio
50 cm	4818 011 3501	149,00 €

HSE 61



230 V, 500 W, desde 3,9 kg[Ⓜ]. Con empuñadura giratoria en 5 posiciones para un corte cómodo y flexible. Cuchilla de un filo. Protección anticorte y en la punta atornilladas. Vibraciones reducidas. Dispositivo antitirones del cable.

Long. de corte	Ref.	Precio
50 cm	4812 011 3526	189,00 €
60 cm	4812 011 3500	199,00 €

HSE 71



230 V, 600 W, desde 4,1 kg[Ⓜ]. Potente cortasetos eléctrico con motor de 600 vatios y vibraciones reducidas para ramas gruesas. Empuñadura giratoria en 5 posiciones.

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4812 011 3527	219,00 €
70 cm	4812 011 3528	229,00 €

HSE 81



230 V, 650 W, desde 4,2 kg[Ⓜ]. Ideal para setos gruesos y duros. Protección anticorte y de punta atornilladas. Cuchilla de doble filo con gran distancia entre dientes. Empuñadura giratoria en 5 posiciones. Vibraciones reducidas. Dispositivo antitirones del cable.

Long. de corte	Ref.	Precio
60 cm	4812 011 3530	299,00 €
70 cm	4812 011 3531	309,00 €



Máxima comodidad

Pantalón de protección MultiProtect HS

Ideal para trabajos con cortasetos; muy buena protección de las piernas y gran comodidad.

» Más información en la página 301

Tubo telescópico para HSA 25



Permite trabajar con HSA 25 en posición erguida. Cambio de batería en el manillar, ángulo de trabajo regulable 125° de forma continua y longitud desde 95 hasta 110 cm, ruedas de desplazamiento.

Ref. 4515 710 7100
Precio 51,00 €

Bolsa de transporte



Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Apropiado para KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 y todos los motores Combi con manillar cerrado.

Ref. 0000 881 0507
Precio 41,00 €

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de corte (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Potencia (W)	Peso (kg)	Nivel sonoro ^① (dB(A))	Potencia sonora ^② (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Longitud total (cm)	Número de ciclos (min ⁻¹)	Distancia entre dientes (mm)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Filtro de aire de larga duración	Empuñadura giratoria
Cortasetos de gasolina																				
HS 45	4228 011 2924	319,00	45	27,2	0,75/1,0	-	-	4,7 ^③	97	107	10,0/9,0	2-MIX	95	3.800	30	●	●	-	●	-
HS 45	4228 011 2925	339,00	60	27,2	0,75/1,0	-	-	5,0 ^③	97	107	10,0/9,0	2-MIX	110	3.800	30	●	●	-	●	-
HS 56 C-E	4242 011 2945	529,00	60	21,4	0,65/0,9	-	-	4,5 ^③	95	107	4,7/5,5	2-MIX	104	3.640	34	●	-	●	●	-
HS 82 R	4237 011 2977	599,00	60	22,7	0,7/1,0	-	-	5,3 ^③	94	107	2,4/2,6	2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	●
HS 82 R	4237 011 2978	649,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,6 ^③	94	107	2,6/2,7	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	●
HS 82 T	4237 011 2985	599,00	60	22,7	0,7/1,0	-	-	5,1 ^③	95	107	2,7/2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	●
HS 82 T	4237 011 2986	649,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,3 ^③	95	107	3,6/2,1	2-MIX	133	5.100	30	●	-	-	●	●
HS 87 R	4237 011 2991	679,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,5 ^③	96	106	3,3/2,9	2-MIX	124	3.200	38	●	-	-	●	-
Cortasetos de batería																				
HSA 25	4515 011 3506	129,00	17	-	-	10,8	-	0,6 ^④	70	80	1,2/1,4 ^⑤	-	50	2.000	19	-	-	-	-	-
HSA 45	4511 011 3501	129,00	50	-	-	18	-	2,3 ^⑤	54	77	1,4/1,5	-	92	2.500	24	-	-	-	-	-
HSA 56	4521 011 3504	199,00 ^⑥	45	-	-	36	-	2,9 ^⑥	80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
HSA 56 + AK 10 + AL 101	4521 011 3518	249,00	45	-	-	36	-	3,7 ^⑦	80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
HSA 66	4851 011 3520	249,00 ^⑥	50	-	-	36	-	3,1 ^⑥	83	94	3,7/2,3	-	103	3.000	30	-	-	-	-	-
HSA 86	4851 011 3521	279,00 ^⑥	62	-	-	36	-	3,3 ^⑥	83	94	3,7/2,3	-	115	3.000	33	-	-	-	-	-
HSA 94 R	4869 011 3502	499,00 ^⑥	60	-	-	36	-	4,1 ^⑥	83	94	3,6/3,1	-	117	2.800/3.000/3.200 ^⑧	38	-	-	-	-	●
HSA 94 R	4869 011 3503	549,00 ^⑥	75	-	-	36	-	4,4 ^⑥	84	95	4,2/3,3	-	132	2.800/3.000/3.200 ^⑧	38	-	-	-	-	●
HSA 94 T	4869 011 3511	499,00 ^⑥	60	-	-	36	-	3,9 ^⑥	85	96	4,0/3,1	-	118	4.400/4.700/5.000 ^⑧	30	-	-	-	-	●
HSA 94 T	4869 011 3512	549,00 ^⑥	75	-	-	36	-	4,1 ^⑥	86	97	3,2/3,1	-	130	4.400/4.700/5.000 ^⑧	30	-	-	-	-	●
Cortasetos eléctricos																				
HSE 42	4818 011 3500	119,00	45	-	-	230	420	3,0 ^⑨	84	95	3,1/1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
HSE 52	4818 011 3501	149,00	50	-	-	230	460	3,1 ^⑨	84	95	3,1/1,5	-	101	3.400	23	-	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3526	189,00	50	-	-	230	500	3,9 ^⑨	85	96	5,3/3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	-	●
HSE 61	4812 011 3500	199,00	60	-	-	230	500	4,1 ^⑨	85	96	5,3/3,3	-	121	3.200	29	-	-	-	-	●
HSE 71	4812 011 3527	219,00	60	-	-	230	600	4,1 ^⑨	88	99	3,8/2,6	-	123	2.800	36	-	-	-	-	●
HSE 71	4812 011 3528	229,00	70	-	-	230	600	4,2 ^⑨	88	99	3,8/2,6	-	133	2.800	36	-	-	-	-	●
HSE 81	4812 011 3530	299,00	60	-	-	230	650	4,2 ^⑨	88	99	3,5/2,5	-	123	2.800	36	-	-	-	-	●
HSE 81	4812 011 3531	309,00	70	-	-	230	650	4,4 ^⑨	88	99	3,5/2,5	-	133	2.800	36	-	-	-	-	●

● De serie


E = ErgoStart
R = Poda
T = Perfilado

① Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Peso sin combustible, completo

④ Peso sin batería y herramienta de corte
⑤ Peso con batería

⑥ Peso sin batería
⑦ Peso con batería, sin cargador
⑧ Peso sin cable

⑨ Con cuchilla para setos y cuchilla para hierba
⑩ Etapa 1/etapa 2/etapa 3
⑪ Precio sin batería ni cargador



Técnica

- 1 Cuchilla de doble filo**
Garantiza un corte preciso y potente también en ramas gruesas.
- 2 Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de los gases de escape y el aire fresco minimiza la pérdida de combustible, aumentando la potencia y reduciendo el consumo al mismo tiempo.

Confort

- 3 Empuñadura multifuncional**
La empuñadura multifuncional del cortasetos de altura le permite controlar todas las funciones del motor.
- 4 Reductora de construcción ligera**
Carcasa de magnesio. Muy ligera.
- 5 Manillar cerrado**
El manillar cerrado ofrece una gran movilidad y un manejo más fácil, incluso en lugares estrechos.

Seguridad

- 6 Fácil sistema de regulación**
La cuchilla se ajusta escalonadamente hasta 145° en ambos sentidos.
- 7 Posición de transporte**
La cuchilla se dobla en paralelo al tubo y se bloquea para transportarlo en el mínimo espacio posible.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Cortasetos de altura y accesorios

- Para profesionales del paisajismo y para usuarios particulares exigentes
- Para setos particularmente anchos, altos o largos
- Para cortar desde el suelo de forma fácil y cómoda

HL 92 C-E



21,4 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, 5,9 kg[Ⓞ]. Para trabajos profesionales en setos altos y para el trabajo a ras del suelo. Máquina ligera, motor 2-MIX con ECOSPEED para regular las revoluciones, STIHL ErgoStart, regulación de cuchilla 145°, longitud total 232 cm.

Ref. 4243 200 0033
Precio 659,00 €

HL 94 C-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 CV, 6,1 kg[Ⓞ]. Para trabajos profesionales en setos altos y para el trabajo a ras del suelo. Reductora de bajo peso, con ECOSPEED para regular las revoluciones para intervalos de trabajo prolongados en zonas sensibles al ruido, STIHL ErgoStart, cuchilla regulable 145°, longitud total 242 cm.

Ref. 4243 200 0024
Precio 699,00 €

➤ **Otras versiones:**
HL 94 KC-E
véase tabla página 183

Denominación del producto que incluye la letra C:
Muchas máquinas STIHL están equipadas de serie con detalles que mejoran el confort. Estos modelos llevan una C en la denominación. Por ejemplo, HL 94 C-E. La C significa que este modelo está equipado con E, arranque fácil STIHL ErgoStart.

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

E = ErgoStart K = Tubo corto Ⓞ Peso sin combustible, completo

Precio recomendado en euros

HLA 56



NUEVO



Cortasetos de altura de batería ligero para cortar setos altos y arbustos en el jardín de su casa. Cuchillas de un filo con forma de gota, ángulo de corte regulable escalonadamente de -45° a +90°, tubo divisible para facilitar el transporte. Longitud de transporte 115 cm, longitud total 210 cm, peso 3,8 kg^②.

HLA 56 sin batería ni cargador
Ref. HA01 011 2904
Precio 239,00 €

Prolongador de tubo HLA **NUEVO**



De aluminio. Para el uso del cortasetos de batería HLA 56. Alcance de la prolongación 50 cm, peso 500 g.

Ref. HA01 820 5000
Precio 34,00 €

HLA 65



AP 100 **EC MOTOR**



Cortasetos de altura de batería para setos altos y anchos. Ergonómico y equilibrado. Régimen constante de revoluciones, incluso con carga de trabajo. Cuchilla regulable 115° de doble filo. Se puede plegar para transporte. Longitud total 205 cm, peso 3,5 kg^②.

HLA 65 sin batería ni cargador
Ref. 4859 011 2900
Precio 349,00 €

Arnés



Para el uso del cortasetos de batería HLA 65. Incluye anillo de fijación.

Ref. 4852 007 1000
Precio 14,30 €

HLA 85



AP 200 **EC MOTOR**



Cortasetos de altura de batería con gran alcance para uso profesional. Con tubo telescópico. Régimen de velocidad en progresión continua. Cuchilla de doble filo regulable 115°. Longitud en posición de transporte 1,80 cm, longitud total 260 – 330 cm, peso 4,4 kg^②.

HLA 85 sin batería ni cargador
Ref. 4859 011 2920
Precio 449,00 €

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.

HLE 71



230 V, 600 W, 5,9 kg^③. Especialmente adecuado para cortar setos anchos y altos en zonas sensibles al ruido. Cuchilla regulable en 125° de doble filo. Manillar suave. Con posición de transporte y protector de sobrecarga. Longitud total 254 cm.

Ref. 4813 011 2909
Precio 419,00 €

Arnés acolchado RTS



Para tareas de larga duración. Ajustable al tamaño del cuerpo, permite realizar trabajos con ergonomía y con poco esfuerzo, adecuado para podadoras de altura, motores Combi con HT-KM o HL-KM 145° (no KMA 130 R), HL 94 C-E (no HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 y HLE 71, SP 92 C-E, SP 92 TC-E y SP-KM.

Ref. 0000 790 4400
Precio 144,00 €

Brida para tubo telescópico



Ofrece la máxima ergonomía en combinación con el arnés simple o con el arnés acolchado RTS. Se pone y quita con toda facilidad. Se suministra de serie en HT 103 y HT 131. Adecuada también para HTA 85 y HLA 85.

Ref. 0000 790 8600
Precio 10,10 €

Bolsa de transporte



Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Apropiado para KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 y todos los motores Combi con manillar cerrado.

Ref. 0000 881 0507
Precio 41,00 €



Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de corte (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Potencia (W)	Peso (kg)	Nivel sonoro ^④ (dB(A))	Potencia sonora ^④ (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha ^⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Longitud total (cm) ^⑥	Número de ciclos (min ⁻¹)	Distancia entre dientes (mm)	Sistema antivibración STIHL	
Cortasetos de altura de gasolina																
HL 92 C-E (145°)	4243 200 0033	659,00	50	21,4	0,75/1,0	–	5,9 ^②	91	106	4,1/4,5	2-MIX	232	3.600	34	●	
HL 94 KC-E (145°)	4243 000 0016	689,00	60	24,1	0,9/1,2	–	5,7 ^②	91	106	4,5/4,5	2-MIX	199	3.615	34	●	
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	699,00	60	24,1	0,9/1,2	–	6,1 ^②	91	106	4,5/4,5	2-MIX	242	3.615	34	●	
Cortasetos de altura de batería																
HLA 56 NUEVO (135°)	HA01 011 2904	239,00 ^①	45	–	–	36	3,8 ^②	76	87	1,5/1,5	–	210	2.800	30	–	
HLA 65 (115°)	4859 011 2900	349,00 ^①	50	–	–	36	3,5 ^②	85	94	3,5/3,5	–	205	3.000	33	–	
HLA 85 (115°)	4859 011 2920	449,00 ^①	50	–	–	36	4,4 ^②	75	94	2,0/2,0	–	260–330	3.000	33	–	
Cortasetos de altura eléctrico																
HLE 71 (125°)	4813 011 2909	419,00	50	–	–	230	600	5,9 ^③	84	95	7,6/3,6	–	254	4.000	35	–

① De serie


④ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²

② Con equipo de corte
③ Peso sin combustible, completo


⑥ Precio sin batería ni cargador

Ofrecemos vareadores para garantizar una aplicación especialmente eficaz. Equipados con tecnología moderna, garantizan que pueda varear las máximas aceitunas posibles de las ramas en poco tiempo y además realizando menos esfuerzo.

Tecnología
avanzada ...
que da sus
frutos.



Vareadores	187
Accesorios para vareadores	189
» Resumen	189



Técnica

- 1 Varillas**
Con varillas en «V» fabricadas en fibra de carbono resistente y muy ligera.
- 2 Filtro de aire de larga duración**
Alarga los intervalos de limpieza del filtro y protege el motor de forma fiable, incluso en condiciones extremas.
- 3 Bomba manual de combustible**
Al apretarla varias veces antes de arrancar, aporta el combustible suficiente y reduce el número de tirones de la cuerda aproximadamente un 40 %.

Confort

- 4 Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están en una sola mano. Para un manejo más fácil y seguro.
- 5 Caja reductora con engrase permanente**
Para un servicio con mantenimiento reducido.
- 6 Tubo divisible de aluminio**
Ligero, robusto, divisible y con revestimiento flexible para una mejor sujeción.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Vareadores

- De peine y de gancho
- Máxima vibración a la rama y mínima vibración al usuario
- Cumplen la directiva sobre prevención de riesgos para trabajar una jornada completa

SP 92 C-E



21,4 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, 5,4 kg[Ⓛ]. Vareador muy ligero con varillas para aceitunas y frutos pequeños. Motor 2-MIX, sistema antivibración STIHL, STIHL ErgoStart, empuñadura de mando con regulación de revoluciones ECOSPEED, arnés, velocidad de varillas regulable, longitud total 231 cm.

Ref. 4259 011 0704
Precio 1.099,00 €

➤ Otras versiones:
SP 92 TC-E
véase tabla página 190

SPA 65



El vareador de batería SPA 65 supone un avance radical para el trabajo en el olivar por su agilidad, autonomía, salud para el usuario y ergonomía. Mínimas vibraciones al usuario y máximas a la rama. Batería compatible con las máquinas de la línea PRO. Longitud total 225 cm. Peso 3,3 kg[Ⓜ].

SPA 65 sin batería ni cargador
Ref. 4855 011 0700
Precio 699,00 €

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.

E = ErgoStart
T = Tubo divisible

Ⓛ = Peso sin combustible, completo
Ⓜ = Peso sin batería

SP 451



44,3 cm³, 2,1 kW/2,9 CV, 13,9 kg[Ⓞ]. Potente vareador con gancho para aceitunas y frutos pequeños. Sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, arnés, gran alcance, buena relación peso/potencia, longitud total 283 cm.

SP 451 vara corta
Ref. 4246 200 0004
Precio 1.649,00 €

SP 451 vara larga
Ref. 4246 200 0005
Precio 1.679,00 €

SP 471

NUEVO



45,4 cm³, 2,1 kW/2,9 CV, 14,0 kg[Ⓞ]. Alta potencia vareador con gancho para aceitunas y frutos pequeños. Sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, arnés, gran alcance, buena relación peso/potencia. Disponible con dos diferentes longitudes de vara.

SP 471 vara corta
Ref. 4246 200 0013
Precio 1.799,00 €

SP 471 vara larga
Ref. 4246 200 0014
Precio 1.829,00 €

SP 481



48,7 cm³, 2,2 kW/3,0 CV, 13,9 kg[Ⓞ]. Vareador de gancho potente y eficaz. Excelente vibración a la rama y mínimas vibraciones al usuario. Con arnés. Longitud total 283 cm.

SP 481 vara corta
Ref. 4246 200 0006
Precio 1.849,00 €

SP 481 vara larga
Ref. 4246 200 0007
Precio 1.879,00 €



Accesorios para vareadores

-  Peines para diversas posibilidades de uso
-  Prolongadores de tubo para facilitar el trabajo
-  Cómodo sistema de mochila

Arnés acolchado RTS



Para tareas de larga duración. Ajustable al tamaño del cuerpo, permite realizar trabajos con ergonomía y con poco esfuerzo, adecuado para podadoras de altura, motores Combi con HT-KM o HL-KM 145° (no KMA 130 R), HL 94 C-E (no HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 y HLE 71, SP 92 C-E, SP 92 TC-E y SP-KM.

Ref. 0000 790 4400
Precio 144,00 €

SP-KM



Para cosechar cómodamente aceitunas, nueces y pistachos. Con dos varillas en «V», muy ligero y bajo nivel de vibraciones. Apto para KM 56 RC-E, KM 90 R, KM 94 RC-E, KM 111 R y KMA 130 R.

Ref. 4249 740 5000
Precio 749,00 €

Prolongadores de tubo



De aluminio. Alcance 50 cm, peso 0,6 kg. Adecuado para SP 92 T, SP 92 TC-E y SP-KM.

Ref. 0000 710 7100, precio 68,00 €



De fibra de carbono. Prolongador de tubo extraligero, eje hueco de aluminio, alcance de la prolongación 1 m, peso 0,9 kg. Adecuado para SP 92, SP 92 TC-E y SP-KM.

Ref. 4180 710 7105, precio 113,00 €

	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Peso (kg)	Nivel sonoro ^① (dB(A))	Potencia sonora ^② (dB(A))		Vibraciones izquierda/derecha ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Longitud total (cm)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL EgoStart	Arnés
Vareadores de gasolina															
	SP 92 C-E	4259 011 0704	1.099,00	21,4	0,75 / 1,0	5,4 ^③	93	104	4,1/4,5	2-MIX	231	●	-	●	●
	SP 92 TC-E	4259 011 0705	1.159,00	21,4	0,75 / 1,0	5,6 ^③	93	104	4,1/4,5	2-MIX	231	●	-	●	●
	SP 451 vara corta	4246 200 0004	1.649,00	44,3	2,1 / 2,9	13,9 ^③	102	113	5,7/5,7	-	283	●	●	-	●
	SP 451 vara larga	4246 200 0005	1.679,00	44,3	2,1 / 2,9	14,0 ^③	102	113	5,7/5,7	-	323	●	●	-	●
	SP 471 vara corta	NUEVO 4246 200 0013	1.799,00	45,4	2,1 / 2,9	13,9 ^③	102	113	5,7/5,7	-	283	●	●	-	●
	SP 471 vara larga	NUEVO 4246 200 0014	1.829,00	45,4	2,1 / 2,9	14,0 ^③	102	113	5,7/5,7	-	323	●	●	-	●
	SP 481 vara corta	4246 200 0006	1.849,00	48,7	2,2 / 3,0	13,9 ^③	102	113	5,7/5,7	-	283	●	●	-	●
	SP 481 vara larga	4246 200 0007	1.879,00	48,7	2,2 / 3,0	14,0 ^③	102	113	5,7/5,7	-	323	●	●	-	●
Vareador de batería															
	SPA 65	4855 011 0700	699,00 ^⑤	-	-	3,3 ^④	84	95	2,5/2,5	-	225	●	-	-	●

● De serie E = ErgoStart ① Valor K RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) ③ Peso sin combustible, completo ⑤ Precio sin batería ni cargador
 T = Tubo divisible ② Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 m/s² ④ Peso sin batería



Los problemas para triturar los restos del jardín... son historia.



El jardín es el lugar perfecto para desconectar y reponer fuerzas. Ayúdense de nuestras biotrituradoras y recupere el espacio para lo que de verdad importa. Sus potentes motores (de gasolina y eléctricos) y sus innovadores sistemas de corte, convierten rápidamente los restos de ramas y hojas en valioso compost y material para mulching.

Biotrituradoras de jardín	194
Guía para elegir biotrituradoras	195
Accesorios para biotrituradoras	198
» Resumen de biotrituradoras	198



Técnica

1 Sistema de dos cámaras

Dispone de dos aberturas de llenado individuales, una para ramaje más duro y otra para material triturado blando o mixto. Cada cámara está equipada con cuchillas especiales para el material introducido.

Tecnología de cambio de sentido de giro

El interruptor giratorio permite cambiar el sentido de giro de las cuchillas trituradoras. Con la marcha a la derecha desmenuza material duro, como ramas, mientras que con la marcha a la izquierda las cuchillas convierten los restos blandos de plantas en masa de compostaje. Esta distinción en función del material triturado permite proteger las cuchillas de forma efectiva.

2 Cuchilla con estructura tipo sándwich

Gracias a la unidad de cuchillas especial tipo sándwich, el material triturado se desmenuza de forma óptima con un bajo nivel de vibraciones. La cuchilla de alas adicionales contribuye a mejorar el desmenuzamiento.

Confort

3 Abertura en forma de trébol

La abertura en forma de trébol de la tapa de la carcasa facilita la introducción del ramaje. El material más blando puede introducirse por la abertura grande.

4 Tolva de llenado insonorizada

La tolva de llenado insonorizada minimiza el ruido del triturado.

5 Interruptor de seguridad "clic y girar"

Tanto el botón de conexión como el interruptor de seguridad están integrados en el tornillo de cierre. El motor se detiene inmediatamente con un giro.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Trabajo a medida: guía para elegir su biotrituradora

El primer paso para elegir la biotrituradora adecuada es decidir entre un modelo eléctrico y uno de gasolina. Aparte de saber si disponemos de una toma de corriente, también son decisivas otras cuestiones como el volumen de trabajo, las características del material (duro o blando) y el grosor máximo de las ramas que se deben triturar. Además, existen modelos especialmente silenciosos para emplear en lugares donde el nivel de ruido deba ser bajo.



Biotrituradoras de gasolina

Las biotrituradoras de gasolina son la opción a elegir cuando se deben triturar grandes cantidades de material sin depender de la existencia de una toma de corriente. Independientemente de dónde se encuentren, su motor de gasolina tiene potencia más que suficiente para desmenuzar incluso ramas gruesas.

- Sin necesidad de toma de corriente
- Motor de gasolina especialmente potente
- Alto volumen de trabajo, ideal para terrenos grandes




Biotrituradoras eléctricas

La gran variedad de la gama de biotrituradoras eléctricas permite afrontar las tareas más diversas. Desde el triturado ocasional de pequeñas cantidades de restos vegetales hasta el triturado habitual de ramas gruesas, siempre hay un modelo adecuado para cada objetivo.

- Para jardines y terrenos con toma de corriente
- Potentes motores eléctricos
- Versión silenciosa. Por ejemplo, GHE 140 L

Recomendación de modelo en función del material triturado





GH 370 S^①



190 cm³, 3,4 kW/4,6 CV. Potente biotrituradora de gasolina para un alto volumen de trabajo con ramas gruesas. Sin necesidad de toma de corriente. Con unidad de cuchillas tipo sándwich.

Ref. 6001 200 0008, precio 1.195,00 €

GHE 140 L



230 V, 2,5 kW. Biotrituradora eléctrica compacta y plegable con potente motor para el triturado ocasional de ramas de grosor mediano. Con toma de corriente, abertura en forma de trébol, recogedor integrado de material triturado y tecnología de rodillos silenciosa.

Ref. 6013 011 1136, precio 439,00 €

GHE 150



230 V, 2,5 kW. Biotrituradora eléctrica compacta con potente motor para el triturado ocasional de ramas de grosor mediano. Con toma de corriente, unidad de cuchillas de tipo sándwich y abertura en forma de trébol.

Ref. 6008 011 1130, precio 419,00 €

GH 460 C



344 cm³, 5,8 kW/7,9 CV. Potente biotrituradora de gasolina para un alto volumen de trabajo con ramas gruesas y material blando. Sin necesidad de toma de corriente. Ideal para cantidades de material especialmente grandes. Con sistema de dos cámaras, unidad de cuchillas tipo sándwich e interruptor de seguridad "clic y girar".

Ref. 6012 200 0012, precio 2.295,00 €

GHE 105



230 V, 2,2 kW. Biotrituradora eléctrica compacta con un eficaz motor para el triturado ocasional de ramas de grosor mediano y material blando. Con toma de corriente y abertura en forma de trébol.

Ref. 6007 011 1175, precio 329,00 €

GHE 250



230 V, 2,5 kW. Biotrituradora eléctrica con un potente motor para el triturado regular de ramas de grosor mediano y material blando. Ideal para grandes cantidades de material. Con toma de corriente y unidad de cuchillas de tipo sándwich.

Ref. 6008 011 1030, precio 529,00 €

➤ **Otras versiones:**
GHE 250 S^① véase la tabla de la página 198

Biotrituradoras y accesorios

- Para aficionados a la jardinería y paisajistas
- Para el triturado de material duro y blando
- Con motores de gran potencia
- Eficientes cuchillas y sistemas de desmenuzado
- Gran gama de modelos, también máquinas silenciosas

C = Versión confort L = Silencioso S = Astillar
 ① Especialmente adecuado para ramaje

GHE 355



230 V, 2,5 kW. Biotrituradora eléctrica con un potente motor para el triturado regular de ramas de grosor mediano y material blando. Ideal para grandes cantidades de material. Con toma de corriente, unidad de cuchillas de tipo sándwich y tecnología de cambio de sentido de giro.

Ref. 6011 011 1020, precio 699,00 €

GHE 420



230 V, 3,0 kW. Biotrituradora eléctrica con un potente motor para el triturado regular de ramas de mayor grosor y material blando. Ideal para grandes cantidades de material. Con toma de corriente, sistema de dos cámaras, unidad de cuchillas tipo sándwich e interruptor de seguridad "clic y girar".

Ref. 6012 200 0009, precio 1.319,00 €

ATZ 300



Tolva recta con Multi-Cut 350, para GH 370 S.

**Ref. 6903 007 1007
Precio 238,00 €**

AHB 050



Recogedor de material triturado de 50 l, no requiere apoyo, para todas las biotrituradoras excepto GHE 140 L, GHE 420 y GH 460 C.

**Ref. 6903 760 2546
Precio 37,00 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Grosor máx. ramas (Ø en mm)		Tipo de motor	Cilindrada (cm³)	Potencia nominal (kW/CV)	Potencia nominal (W)	Régimen de trabajo (rpm)	Tensión nominal	Herramienta de corte (régimen nominal)	Peso (kg)	Potencia sonora (dB [A])	Nivel sonoro (dB [A])	Factor K _{PA} (dB[A])	Sistema de dos cámaras	Unidad de cuchillas tipo sándwich	Tecnología de cambio de sentido de giro	Abertura en forma de trébol	Interruptor de seguridad "clic y girar"
Biotrituradoras de gasolina																				
GH 370 S^①	6001 200 0008	1.195,00	45		B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	3,4/4,6	-	3.000	-	Multi-Cut 370	42 ^②	102	92	3	-	●	-	-	-
GH 460 C	6012 200 0012	2.295,00	75		B&S Serie 3115 PowerBuilt OHV	344	5,8/7,9	-	2.800	-	Multi-Cut 450	75 ^②	108	97	3	●	●	-	-	●
Biotrituradoras eléctricas																				
GHE 140 L	6013 011 1136	439,00	40		-	-	-	2.500	-	230 V~	Rodillo de cuchillas (40 rpm)	24	93	85	3	-	-	-	●	-
GHE 105	6007 011 1175	329,00	35		-	-	-	2.200	-	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 rpm)	19	104	93	3	-	-	-	●	-
GHE 150	6008 011 1130	419,00	35		-	-	-	2.500	-	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 rpm)	26	99	89	2	-	●	-	●	-
GHE 250	6008 011 1030	529,00	30		-	-	-	2.500	-	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 rpm)	27	103	92	3	-	●	-	-	-
GHE 250 S^①	6008 011 1140	529,00	35		-	-	-	2.500	-	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 rpm)	27	100	90	3	-	●	-	-	-
GHE 355	6011 011 1020	699,00	35		-	-	-	2.500	-	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 rpm)	30	100	94	3	-	●	●	-	-
GHE 420	6012 200 0009	1.319,00	50		-	-	-	3.000	-	230 V~	Multi-Cut 450 (2.800 rpm)	52	106	98	4	●	●	-	-	●

● De serie

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Válvulas en cabeza

C = Versión confort
L = Silencioso
S = Astillar

① Especialmente adecuado para ramaje
② Peso neto sin combustible
③ Factor K_{PA} según la Directiva 2006/42/ECRS

Suciedad abundante ... rendimiento limpio.



Incluso las mayores tareas pueden ser realmente fáciles. Con nuestras máquinas de limpieza es posible reorganizar rápidamente la casa y el jardín. Su gran potencia le permite hacer frente a la suciedad incrustada.



Sopladores	203
Sopladores de gasolina	203
Sopladores de batería	205
Sopladores eléctricos	207
Accesorios para sopladores	208
» Resumen sopladores	210
Picadores/aspiradores de gasolina y eléctricos y accesorios » Resumen	212
Barredora y barredora de batería	215
» Resumen	216
Hidrolimpiadoras compactas y de gama media	218
Accesorios para hidrolimpiadoras compactas y de gama media	222
Detergentes y limpiadores para hidrolimpiadoras	224
Hidrolimpiadoras profesionales	226
Accesorios para hidrolimpiadoras profesionales	228
» Resumen hidrolimpiadoras	230
Aspiradoras de líquidos y sólidos	233
Accesorios para aspiradoras de líquidos y sólidos	235
» Resumen aspiradoras de líquidos y sólidos	236



BG 56



27,2 cm³, 4,1 kg[Ⓞ]. Limpia sin esfuerzo las hojas caídas o la hierba cortada. Boquilla redonda, botón de stop.

Ref. 4241 011 1738, precio 259,00 €

BG 66-D

Versión silenciosa



27,2 cm³, 4,4 kg[Ⓞ]. Baja emisión de ruido con potente caudal de aire. Silenciador integrado, boquilla redonda, catalizador, botón de stop.

Ref. 4241 011 1736, precio 299,00 €

BG 86



27,2 cm³, 4,4 kg[Ⓞ]. Para limpiar grandes superficies cubiertas de hojarasca y restos de césped cortado. Gracias al filtro HD2, es también adecuado para su uso en entornos con mucho polvo. Boquilla redonda, boquilla plana, sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop.

Ref. 4241 011 1740, precio 349,00 €

➤ Otras versiones:
BG 86 C-E véase tabla página 210

Técnica

- 1 **STIHL ErgoStart (E)**
Un arranque fácil y sin tirones mediante un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque, que almacena la fuerza. El motor arranca tirando suavemente de la cuerda de arranque.
- 2 **Silenciador**
El silenciador, integrado en el tubo de soplado, reduce el nivel de ruido manteniendo un alto rendimiento de soplado.
- 3 **Filtro HD2**
Este filtro de aire atrapa incluso el polvo fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor. Se puede lavar. Recomendamos nuestro detergente STIHL Varioclean y agua caliente.

Confort

- 4 **Sistema antivibración STIHL**
Elementos amortiguadores que reducen la transmisión de las vibraciones de motor a las manos y los brazos, permitiendo un mayor confort en el trabajo.
- 5 **Palanca de aceleración con botón de stop**
La palanca de aceleración se puede bloquear en la posición de aceleración máxima. Solo hay que pulsar con el pulgar para apagar el motor. La máquina queda automáticamente preparada para arrancar de nuevo.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Sopladores de gasolina

- Para usuarios particulares y para profesionales del mantenimiento de parques y jardines
- Especialmente potentes
- Limpian incluso las capas húmedas de hojas caídas
- Manejo cómodo

D = Catalizador E = ErgoStart Ⓞ Peso sin combustible, completo

Precio recomendado en euros

BR 200



27,2 cm³, 5,7 kg®. Máquina compacta y muy ligera. Sistema antivibración STIHL, sistema de arranque simplificado, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop, con asa.

Ref. 4241 011 1603, precio 449,00 €

BR 430



63,3 cm³, 10,2 kg®. Potente soplador para eliminar con toda comodidad restos de césped y setos, hojarasca u otros residuos en grandes superficies. Agarre suave, sistema antivibración STIHL, arnés de correas anchas, STIHL ElastoStart, sistema de arranque simplificado, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop, con asa.

Ref. 4244 011 1620, precio 559,00 €

BR 450 C-EF

Arranque pulsando un botón



63,3 cm³, 11,5 kg®. Soplador muy potente con arranque eléctrico STIHL para reiniciar el soplador con toda comodidad. Arranque por cuerda adicional con STIHL ErgoStart para arrancar a temperaturas inferiores a 0 °C, agarre suave, sistema antivibración STIHL, arnés de correas anchas, sistema de arranque simplificado, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop, con asa, tubo del soplador de regulación continua, ajuste de la posición de la empuñadura sin herramientas.

Ref. 4244 011 1632, precio 699,00 €

➤ Otras versiones:

BG 450 véase tabla página 210

BR 500

Versión silenciosa



64,8 cm³, 10,1 kg®. Medidas activas como el motor 4-MIX® y medidas pasivas como el silenciador integrado, reducen claramente el nivel de ruido. Por tanto, especialmente adecuado para trabajos de limpieza en zonas sensibles al ruido. Agarre suave. Sistema antivibración STIHL. Gatillo del acelerador regulable con botón de stop. Arnés de correas ergonómicas y anchas.

Ref. 4282 200 0011, precio 619,00 €

BR 600



64,8 cm³, 10,2 kg®. Muy potente. Alto rendimiento de soplado. Agarre suave. Sistema antivibración STIHL. Motor 4-MIX®. Gatillo del acelerador regulable con botón de stop. Arnés de correas ergonómicas y anchas. Garantía de 2 años para uso profesional.

Ref. 4282 200 0013, precio 669,00 €

BR 700



64,8 cm³, 10,8 kg®. El soplador más potente con una enorme fuerza de soplado. Regulación de la empuñadura sin herramientas, regulación continua del tubo de soplado. Agarre suave. Motor 4-MIX®. Gatillo del acelerador regulable con botón de stop. Arnés de correas ergonómicas y anchas. Garantía de 2 años para uso profesional.

Ref. 4282 200 0015, precio 739,00 €



Sopladores de batería

- Ideal para tareas de limpieza en zonas sensibles al ruido como hospitales, guarderías infantiles o zonas residenciales
- Los modelos más silenciosos de la gama
- Sin cables y sin emisiones

BGA 45

Lithium-Ion



Manejable soplador de batería para la limpieza de superficies pequeñas en jardines. Batería integrada con indicador de carga. Peso 2,0 kg®. Tiempo de carga 210 min/300 min (80%/100%).

Ref. 4513 011 5901, precio 129,00 €

BGA 56

AK 20 Lithium-Ion COMPACT



Soplador de batería ergonómico y equilibrado con un diseño que permite trabajar sin esfuerzo. Con boquilla redonda, agarre suave, regulación de longitud del tubo en tres posiciones para mantener la fuerza de soplado incluso estando lejos del suelo. Peso 2,1 kg®.

BGA 56 sin batería ni cargador
Ref. 4523 011 5904, precio 179,00 €

BGA 56 con AK 20 y AL 101
Ref. 4523 011 5918, precio 249,00 €

Nivel de confort C en el nombre del producto: Muchos equipos STIHL están equipados de serie con opciones que aumentan el nivel de confort de la máquina y se reconocen por una C en el nombre del producto, como BR 450 C-EF. La E significa que dispone de STIHL ErgoStart y la F que tiene arranque eléctrico.

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.

BGA 85



Soplador de batería de muy fácil y cómodo manejo. Boquilla redonda, empuñadura blanda, regulación continua de revoluciones, funcionamiento silencioso, peso 3,2 kg[Ⓜ].

BGA 85 sin batería ni cargador
Ref. 4853 011 5900, precio 269,00 €

BGA 100



Soplador de batería para uso profesional. Silencioso, ligero y muy potente. Especialmente indicado para zonas urbanas sensibles al ruido. Boquilla redonda, empuñadura engomada, tres niveles de potencia con función turbo, regulación de longitud del tubo en tres etapas, enganche de sujeción para el apoyo acolchado. Peso 2,5 kg[Ⓜ].

BGA 100 sin batería ni cargador
Ref. 4866 011 5900, precio 449,00 €



BGE 71



230 V, 1,1 kW, 3,0 kg[Ⓜ]. Para limpiar superficies pequeñas a medianas en zonas cercanas a viviendas. Con boquilla plana y dispositivo antitirones del cable. Disponible accesorio opcional para aspirado.

Ref. 4811 011 1544, precio 109,00 €

BGE 81



230 V, 1,4 kW, 3,3 kg[Ⓜ]. Para limpiar superficies grandes en zonas cercanas a viviendas. Con agarre suave, boquilla plana, ajuste progresivo de revoluciones, botón de bloqueo de la potencia de soplado y dispositivo antitirones del cable. Disponible accesorio opcional para aspirado.

Ref. 4811 011 1552, precio 139,00 €



Consejo profesional de STIHL:

Las hojas mojadas y pegadas al suelo pueden recogerse con facilidad con el BGA 100 en combinación con una boquilla plana. Debido a la gran velocidad del aire, las hojas se despegan fácilmente del suelo y los objetos más pesados se desplazan a mayor velocidad. Encontrará más información sobre datos técnicos en www.stihl.es.



Sopladores eléctricos

- Para usuarios particulares
- Ideales para zonas sensibles al ruido
- Agradablemente silenciosos
- Potente rendimiento de soplado



Consejo profesional de STIHL:

Su soplador eléctrico se convierte fácilmente en un aspirador que tritura las hojas y las recoge en un saco. Estas hojas trituradas son muy adecuadas para abonar el suelo y se pueden esparcir directamente. Más información sobre el juego de aspiración en la página 208.

Ⓜ Explicación de los símbolos en la página 335
 Ⓜ Peso sin batería
 Ⓜ Peso sin cable



Juego de aspiración



Para convertir el soplador en un picador/aspirador. Para BG 56 y BG 86.

Ref. 4241 700 2200
Precio 84,00 €

Cierre de pecho



Para que el arnés quede bien colocado. Para BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 y BR 700.

Ref. 0000 790 7700
Precio 6,30 €

Apoyo acolchado



Apoyo acolchado, con kit de conexión para conectar con el sistema de transporte, en el cinturón para batería o con el arnés de la batería de mochila AR.

Ref. 0000 007 1045
Precio 29,00 €

Juego de aspiración



Para convertir el soplador eléctrico en un picador/aspirador eléctrico. Para BGE 71 y BGE 81.

Ref. 4811 700 2201
Precio 70,00 €

Arnés de cadera



Reparte el peso de manera uniforme y descarga la espalda. Para BR 430, BR 450.

Ref. 4203 710 9102
Precio 24,00 €

Juego de limpieza de canalones



Su tubo de aprox. 3 m permite limpiar los canalones cómodamente. Para BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 y BGE 81.

Ref. 4241 007 1003
Precio 51,00 €

Bolsa de transporte



Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Apropiado para KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 85, BGA 100 y todos los motores Combi con manillar cerrado.

Ref. 0000 881 0507
Precio 41,00 €



Accesorios para sopladores

- Aumentan las posibilidades de uso
- Diversas boquillas
- Juego de limpieza de canalones
- Arnese para trabajar con comodidad

Referencia	Precio recomendado en euros	Forma	Adecuado para soplador	Uso	
Boquillas planas					
	4866 701 8301	9,80	recta	BGA 56, BGA 100	Facilita la eliminación de objetos pesados o mojados debido a la gran velocidad del aire. Permiten trabajar en superficies extensas gracias a su chorro de aire dirigido en paralelo al suelo.
	4241 708 6302	11,20	curvada	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81	
	4606 701 8301	12,20	curvada	BGA 85	
	4282 708 6340	7,00	curvada	BR 430, BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	16,00	curvada	BR 700	
Boquillas redondas					
	4244 708 6301	8,20	recta	BR 450	Para trabajar con menos esfuerzo.
	4282 708 6370	8,20	recta	BR 500	
	4282 708 6350	8,20	recta	BR 600	
	4282 708 6302	8,20	recta	BR 700	

Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Tensión nominal (V)	Potencia (kW)	Peso (kg)	Nivel sonoro ^① (dB(A))	Potencia sonora ^② (dB(A))	Vibraciones derecha ^③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Potencia de soplado (N)Ⓞ	Velocidad del aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Caudal de aire (m³/h) con boquilla redonda/plana	Velocidad máxima del aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Max. caudal de aire (m³/h)Ⓞ	Boquilla redonda/boquilla plana	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	Cinturón de pecho/armés de cadera	Juego de aspiración	Catalizador (D)		
Sopladores de gasolina																								
BG 56	4241 011 1738	259,00	27,2	-	-	4,1 ^⑤	90	104	7,5	2-MIX	13	60/-		700/-	71/-	730	●/○	-	○	-	-/-	○	-	
BG 66-D	4241 011 1736	299,00	27,2	-	-	4,4 ^⑤	86	99	7,8	2-MIX	10	51/-		630/-	62/-	730	●/-	-	○	-	-/-	-	●	
BG 86	4241 011 1740	349,00	27,2	-	-	4,4 ^⑤	90	104	2,5	2-MIX	15	63/74		755/620	76/89	810	●/●	●	●	-	-	-/-	○	-
BG 86 C-E	4241 011 1741	369,00	27,2	-	-	4,4 ^⑤	90	104	1,9	2-MIX	15	63/74		755/620	76/89	810	●/●	●	●	-	-	-/-	○	-
BR 200	4241 011 1603	449,00	27,2	-	-	5,7 ^⑤	96	103	3,0	2-MIX	12	56/-		680/-	67/-	800	●/-	●	-	-	-	○/-	-	-
BR 430	4244 011 1620	559,00	63,3	-	-	10,2 ^⑤	101	108	2,5	2-MIX	26	82/-		850/-	98/-	1.300	●/○	●	●	-	-	○/○	-	-
BR 450	4244 011 1635	599,00	63,3	-	-	11,5 ^⑤	102	108	2,5	2-MIX	28	83/-		1.090/-	99/-	1.430	●/-	●	-	-	-	○/○	-	-
BR 450 C-EF	4244 011 1632	699,00	63,3	-	-	11,5 ^⑤	102	108	2,5	2-MIX	28	83/-		1.090/-	99/-	1.430	●/-	●	-	●	●	○/○	-	-
BR 500	4282 200 0011	619,00	64,8	-	-	10,1 ^⑤	90	100	1,4	4-MIX [®]	22	77/-		925/-	93/-	1.380	●/○	●	-	-	-	○/○	-	-
BR 600	4282 200 0013	669,00	64,8	-	-	10,2 ^⑤	100	108	1,8	4-MIX [®]	32	89/-		1.150/-	106/-	1.720	●/○	●	-	-	-	○/●	-	-
BR 700	4282 200 0015	739,00	64,8	-	-	10,8 ^⑤	101	109	2,5	4-MIX [®]	35	74/-		1.550/-	88/-	1.860	●/○	●	-	-	-	○/●	-	-
Sopladores de batería																								
BGA 45	4513 011 5901	129,00	-	18	-	2,0 ^⑦	76	87	3,2	-	5	38/-		420/-	44/-	500	●/-	-	-	-	-	-/-	-	-
BGA 56	4523 011 5904	179,00 ^⑩	-	36	-	2,1 ^⑦	79	91	2,5	-	9	45/48		600/530	54/58	750	●/○	-	-	-	-	-/-	-	-
BGA 56 + AK 20 + AL 101	4523 011 5918	249,00	-	36	-	3,3 ^⑧	79	91	2,5	-	9	45/48		600/530	54/58	750	●/○	-	-	-	-	-/-	-	-
BGA 85	4853 011 5900	269,00 ^⑩	-	36	-	3,2 ^⑦	83	98	2,5	-	10	47/40		665/800	56/49	845	●/○	-	-	-	-	-/-	-	-
BGA 100	4866 011 5900	449,00 ^⑩	-	36	-	2,5 ^⑦	80	90	2,5	-	17 ^⑨	63 ^⑨ /68		840 ^⑨ /760	75 ^⑨ /81	1.040	●/○	-	-	-	-	-/-	-	-
Sopladores eléctricos																								
BGE 71	4811 011 1544	109,00	-	230	1,1	3,0 ^⑦	85	100	1,0	-	9	-/58		-/485	-/70	670	-/●	-	-	-	-	-/-	○	-
BGE 81	4811 011 1552	139,00	-	230	1,4	3,3 ^⑦	89	103	4,1	-	12	-/68		-/565	-/82	750	-/●	-	-	-	-	-/-	○	-

● De serie
○ Opcional (accesorios)
D = Catalizador
E = ErgoStart
F = Elektrostart
① Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Combinación de velocidad del aire y caudal de aire
④ Sin dispositivo de soplado/boquilla
⑤ Peso sin combustible, completo
⑥ Peso con batería
⑦ Peso sin batería
⑧ Peso con batería, sin cargador
⑨ Peso sin cable
⑩ En modo turbo
⑪ Precio sin batería ni cargador



Consejo profesional STIHL:

Si trabaja en una zona sensible al ruido, asegúrese de que su modelo de soplador sea silencioso. El soplador STIHL BR 500, por ejemplo, ha sido concebido para su uso en zonas sensibles al ruido. La reducción del ruido percibido por el oído humano

alcanza hasta un 59 % en comparación con el modelo anterior (medido según EN ISO 22868). A pesar de sus emisiones sonoras relativamente bajas, el BR 500 es una máquina potente y fiable con alto rendimiento de soplado.





SH 56



27,2 cm³, 5,2 kg[Ⓛ]. Ideal para la limpieza de superficies medianas. Regulación en progresión continua del régimen de revoluciones, boquilla redonda.

Ref. 4241 011 0920
Precio 299,00 €

SHE 71



230 V, 1,1 kW, 4,1 kg[Ⓛ]. Eléctrico. Muy adecuado para trabajar en zonas cercanas a viviendas. Convertible en soplador. Con función de triturado, no de picado.

Ref. 4811 011 0819
Precio 149,00 €

SH 86



27,2 cm³, 5,6 kg[Ⓛ]. Ideal para la limpieza de grandes superficies. Regulación en progresión continua del régimen de revoluciones, boquilla redonda, boquilla plana, STIHL ElastoStart, sistema antivibración STIHL, filtro HD2.

Ref. 4241 011 0922
Precio 399,00 €

➤ Otras versiones:
SH 86 C-E
véase tabla página 213

SHE 81



230 V, 1,4 kW, 4,5 kg[Ⓛ]. Eléctrico. Para zonas más extensas. Convertible en soplador. Con tubo de soplado y boquilla plana. Con función de triturado, no de picado.

Ref. 4811 011 0840
Precio 179,00 €

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

Precio recomendado en euros

Ⓛ Peso sin combustible, completo
Ⓜ Peso sin cable

Saco recogedor



45 l. Para trabajos muy polvorientos. Para SH 56 y SH 86.

Ref. 4229 708 9702
Precio 30,00 €


Boquilla plana en ángulo



Para SH 56, SH 86, SHE 71 y SHE 81.

Ref. 4241 708 6302
Precio 11,20 €

Juego de limpieza de canalones



Para limpiar la suciedad y la hojarasca. Tubo de soplado de aprox. 3 m de longitud, para SH 56, SH 86, SHE 71 y SHE 81.

Ref. 4241 007 1003
Precio 51,00 €

Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm ³)	Tensión nominal (V)	Potencia (kW)	Peso (kg), incl. accesorio	Nivel sonoro [Ⓜ] (dB(A))	Potencia sonora [Ⓜ] (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha [Ⓜ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [Ⓛ])	Caudal de aire (m ³ /h) en modo de aspiración	Capacidad del saco (l)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Boquilla redonda/plana	Regulación electrónica de revoluciones	Dispositivo de soplado [Ⓜ]	Bomba manual de combustible
Picadores/aspiradores de gasolina																		
SH 56	4241 011 0920	299,00	27,2	-	-	5,2 [Ⓛ]	94	105	8,5/7,5	2-MIX	710	45	-	○	-	●/○	●	●
SH 86	4241 011 0922	399,00	27,2	-	-	5,6 [Ⓛ]	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	●	-	●/●	●	●
SH 86 C-E	4241 011 0933	419,00	27,2	-	-	5,6 [Ⓛ]	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	-	●	●/●	●	●
Picadores/aspiradores eléctricos																		
SHE 71	4811 011 0819	149,00	-	230	1,1	4,1 [Ⓜ]	85	101	1,2/0,8	-	580	45	-	-	-	-/●	-	●
SHE 81	4811 011 0840	179,00	-	230	1,4	4,5 [Ⓜ]	88	103	5,6/2,6	-	650	45	-	-	-	-/●	●	●

● De serie
○ Opcional (accesorios)

E = ErgoStart


Ⓜ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓛ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓛ El picador/aspirador se puede utilizar también como soplador

Picadores/aspiradores de gasolina y eléctricos y accesorios

- Para profesionales y usuarios particulares
- Para aspirar y picar hojas caídas y restos de hierba y poda
- También se pueden utilizar como soplador





Técnica

- 1 Lamina de estanqueidad y filtro de aire**
Una lámina de estanqueidad giratoria y dos filtros de aire de espuma retienen incluso las partículas más finas durante el barrido.
- 2 Sistema de barrido STIHL MultiClean**
Permite recoger sin problema diferentes tipos de suciedad, desde materiales pesados y mojados hasta latas de bebidas o incluso botellas de plástico. Con el rodillo barreador de STIHL MultiClean PLUS (en el modelo KGA 770) se recoge incluso el polvo más fino. Este sistema permite barrer sin que el material se quede trabado debajo de la máquina.
- 3 Cepillos de bajo desgaste**
Cuatro años de garantía para los cepillos de nailon de bajo desgaste.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Confort

- 4 Práctico depósito**
Recoge mucha cantidad pero ocupa poco espacio. La máquina se puede guardar apoyada en el depósito sin que se salga el contenido.
- 5 Regulación centralizada de la altura**
La regulación centralizada de la altura permite ajustar las barredoras a diferentes entornos. Los cepillos laterales aseguran la limpieza, incluso junto a paredes o bordillos.
- 6 Transmisión de larga duración y manillar ergonómico regulable en altura**
Se manejan con toda comodidad gracias a su peso reducido, a sus ruedas grandes con óptima transmisión de empuje y a su manillar ergonómico.



Barredora, barredora de batería y accesorios

- Para usuarios particulares y profesionales
- Para limpiar caminos, patios, aparcamientos, gasolineras o naves industriales
- Barren suciedad gruesa, fina, pesada y mojada
- Con los eficientes sistemas de barrido STIHL MultiClean y MultiClean PLUS

KG 550



Capacidad del depósito 25 l, anchura de barrido 55 cm, 6,0 kg. Para tareas de barrido alrededor de la casa. Sistema de barrido STIHL MultiClean, regulación centralizada de la altura de 8 posiciones, rodillos guía laterales, adecuada para uso en el exterior, 4 años de garantía de vida útil para los cepillos de nailon de bajo desgaste.

Ref. 4860 019 4705, precio 219,00 €

KG 770



Capacidad del depósito 50 l, ancho de trabajo 77 cm, 13,0 kg. Para barrer superficies más grandes como patios de colegio, gasolineras, aparcamientos o naves. Equipada con el sistema STIHL MultiClean. Peso reducido y transmisión directa por lo que exige menos esfuerzo. Con regulación centralizada de altura. Garantía de 4 años para los cepillos de nailon.

Ref. 4860 019 4706, precio 498,00 €



KGA 770



Barredora de batería para grandes superficies tanto en el interior como en el exterior. Con sistema de barrido STIHL MultiClean PLUS, regulación centralizada de altura de 8 posiciones. Con rodillo lateral, asa de transporte, manillar ergonómico regulable en 2 alturas y rodillo multifunción para guiarlo incluso por desniveles del terreno. Se almacena de canto para ocupar menos espacio. Empuje ligero gracias al accionamiento con batería de los cepillos y al rodillo central. Garantía de 4 años en los cepillos de nailon de desgaste reducido. Capacidad del depósito 50 l, ancho de barrido 77 cm. Peso 16,0 kg[Ⓞ].

KGA 770 sin batería ni cargador
Ref. 4860 011 4703, precio 729,00 €

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.



Técnica

- 1 Manómetro/regulador de presión y caudal**
 Para regular cómodamente el caudal y la presión de agua al trabajo que estamos realizando. Con el manómetro se controla la presión actual.
- 2 Motor de bajas revoluciones y robusta bomba de latón con pistones con camisa cerámica**
 El motor ofrece todo el rendimiento necesario con menos revoluciones, lo que reduce el nivel sonoro y prolonga la vida útil del motor y de la bomba. Los pistones con baño cerámico reducen el desgaste al mínimo lo que también prolonga la vida útil de la bomba.
- 3 Desconexión automática y desconexión retardada del motor**
 Al cerrar la pistola, el motor eléctrico se detiene automáticamente y se interrumpe la conexión eléctrica. En las máquinas con desconexión retardada del motor, el motor continúa funcionando durante 20 segundos tras cerrar la pistola. Así se reducen los ciclos de conexión y desconexión y se alarga la vida útil de la máquina.

Confort

- 4 Dos depósitos de detergente**
 Para el uso de productos diferentes. Se puede alternar fácilmente entre ambos depósitos.
- 5 Lanza profesional**
 Cómoda lanza profesional. Ahorra esfuerzo gracias a su abertura reducida y agarre cómodo. Su diseño ergonómico ayuda a evitar los retrocesos del chorro de agua. Su acople rápido permite un cambio fácil de boquillas y accesorios.
- 6 Manillar plegable**
 Para facilitar el transporte, el manillar se pliega con toda comodidad.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Referencia	Precio recomendado en euros	Capacidad del depósito (l)	Ancho de trabajo (cm)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel sonoro [Ⓞ] (dB(A))	Potencia sonora [Ⓞ] (dB(A))	Para superficies hasta... (m²)	Sistema de barrido	Regulación centralizada de la altura	Protector para ruedas grandes	Lamina de estanqueidad grandes filtro de aire	Soporte interior de cerdas	Manillar ergonómico	Accionamiento a batería (para cepillos)	Zona interior: adoquines/pavimento sellado	Zona exterior: asfalto/hormigón lavado/adoquines/losetas
Barredora																	
KG 550	4860 019 4705	219,00	25	55	6,0	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-/-	-/-	●/●/●/●	
KG 770	4860 019 4706	498,00	50	77	13,0	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-/-	●/●	●/●/●/●	
Barredora de batería																	
KGA 770	4860 011 4703	729,00 [Ⓞ]	50	77	36	16,0 [Ⓞ]	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

Ⓞ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Precio sin batería ni cargador



RE 88



10–100 bar, 520 l/h, 8,9 kg.
Ligera y manejable. Boquilla rotativa y boquilla de chorro plano, manguera de alta presión de malla textil de 6 m, soporte para accesorios en la carcasa, dosificador de detergente.

Ref. 4787 012 4500
Precio 169,00 €

RE 100

NUEVO



10–110 bar, 440 l/h, 16,6 kg.
Hidrolimpiadora de 110 bares duradera con múltiples opciones de equipamiento. Cabezal de la bomba de aluminio, motor de inducción silencioso, con carro integrado, dosificador de detergente con pulverizador, boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable con regulación de presión, acoplamiento antitorsión y acoplamiento rápido en la pistola, posición de reposo de la lanza durante los descansos, manguera de alta presión de 6 m, asa de transporte.

Ref. 4950 012 4500
Precio 199,00 €

RE 110

NUEVO



10–110 bar, 440 l/h, 17,6 kg.
Hidrolimpiadora de 110 bares cómoda y con equipamiento adicional. Lanza larga con agarre suave para trabajar cómodamente, mango telescópico de aluminio, compartimento lateral con espacio para boquillas y cable eléctrico, acople rápido en la salida de alta presión, manguera de alta presión de 7 m.

Ref. 4950 012 4520
Precio 249,00 €

RE 120

NUEVO



10–125 bar, 500 l/h, 20,0 kg.
Potente hidrolimpiadora de 125 bares con diversas características cualitativas. Dosificador de detergente con pulverizador, asa de transporte adicional de aluminio de alta calidad en la parte inferior, robusta y duradera manguera de alta presión de 8 m de malla metálica, pistola con válvula de latón.

Ref. 4950 012 4540
Precio 349,00 €

RE 130 PLUS

NUEVO



10–135 bar, 500 l/h, 21,2 kg.
Potente hidrolimpiadora de 135 bares con un plus de comodidad. Tambor para manguera con guía para guardar de manera sencilla y cómoda la manguera de alta presión, manguera de alta presión de 9 m de malla metálica.

Ref. 4950 012 4560
Precio 399,00 €

Hidrolimpiadora compactas

- Limpieza perfecta en la terraza, el patio, el jardín, la piscina o el vehículo[Ⓢ]
- Versátiles y fáciles de manejar
- Compactas para ocupar poco espacio

Encontrará los accesorios correspondientes a partir de la página 222.

[Ⓢ] Consulte la normativa vigente sobre aguas residuales antes de utilizar la hidrolimpiadora

Precio recomendado en euros





RE 143



10–140 bar, 610 l/h, 26,2 kg.
Potente y compacta. Máxima comodidad. Con boquilla rotativa y boquilla plana. Con mango telescópico de aluminio, tapa frontal abatible para accesorios, asa de transporte, regulación de presión/caudal y manómetro central. Manguera de 9 m y depósito de detergente de 2 l.

Ref. 4768 012 4512
Precio 589,00 €

RE 143 PLUS



10–140 bar, 610 l/h, 27,2 kg.
Multiuso con un PLUS en comodidad ya que dispone de tambor para colocar la manguera. Manguera de alta presión de 12 m de malla metálica. Manguera textil plana con carrete. Cabezal de la bomba de latón, regulación de presión/caudal, manómetro, depósito de detergente y dosificador.

Ref. 4768 012 4501
Precio 689,00 €

RE 163



10–150 bar, 650 l/h, 26,4 kg.
Cabeza de bomba de latón, pistones con baño cerámico, regulación de presión/caudal, manómetro central. De serie con boquilla rotativa y boquilla plana. Mango telescópico de aluminio, tapa frontal abatible para guardar boquillas. Manguera de 9 m de malla metálica. Soporte giratorio para el cable de red. Depósito de detergente de 2 l.

Ref. 4769 012 4508
Precio 699,00 €

RE 163 PLUS



10–150 bar, 650 l/h, 27,6 kg.
Con tambor de manguera y manguera textil plana. Cabeza de bomba de latón, pistones con baño cerámico, regulación de presión/caudal, manómetro central. De serie con boquilla rotativa y boquilla plana. Mango telescópico de aluminio, tapa frontal abatible para guardar boquillas. Manguera de 12 m de malla metálica. Soporte giratorio para el cable de red. Depósito de detergente de 2l.

Ref. 4769 012 4502
Precio 799,00 €



Hidrolimpiadoras de gama media

- Para usuarios profesionales y usuarios particulares exigentes
- Perfectas para trabajos de limpieza en piscinas, garajes o talleres
- Hasta 150 bares de presión de trabajo para eliminar la suciedad más difícil

Encontrará los accesorios correspondientes a partir de la página 222.



Accesorios para hidrolimpiadoras RE 88–RE 163 PLUS

- Amplían sus posibilidades de uso
- Soluciones versátiles que facilitan el trabajo
- Accesorios para trabajos especiales de limpieza

Cepillos de lavado



NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!

Cepillo para lavado de superficies

Anchura aprox. 285 mm. Para limpiar superficies delicadas. Con labio de goma integrado para eliminar los restos de agua, para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4910 500 6000
Precio 21,00 €



NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!

Juego de limpieza de vehículos

Compuesto por un cepillo de lavado, una boquilla para vehículos y una boquilla angular de 90°, para RE 88–RE 130 PLUS.

Ref. 4910 500 6100
Precio 28,00 €



NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!

Cepillo rotativo

Ø 155 mm. Para limpiar superficies delicadas, con corona rotativa y ángulo de trabajo regulable, para RE 88–RE 163 PLUS[Ⓞ].

Ref. 4910 500 5900
Precio 38,00 €

Limpiador de superficies



RA 82

Para la limpieza rápida y sin salpicaduras de grandes superficies planas. Para RE 88 – RE 130 PLUS.

Ref. 4900 500 3903
Precio 39,00 €



RA 101

Para limpiar grandes superficies sin salpicaduras. Incluye prolongación de tubo de pulverización, para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 3902
Precio 71,00 €

Dispositivo anti-retorno incl. acople 3/4"Ⓞ




Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua potable. Para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4900 500 5700
Precio 59,00 €

Tubo de pulverización

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



1080 mm de longitud. Tubo de pulverización robusto, en ángulo y con boquilla, para limpiar lugares de difícil acceso, para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4910 500 1900
Precio 55,00 €

Prolongación del tubo de pulverización

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



430 mm de longitud. Para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4910 500 0900
Precio 26,00 €

Boquilla de espuma

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Alto rendimiento de limpieza gracias a la espuma de gran adherencia. Orientación del chorro de pulverización y ángulo de pulverización ajustables. Con sistema de dosificación y abertura de llenado, para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4910 500 9600
Precio 27,00 €

Prolongaciones de manguera de alta presión[Ⓢ]

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Amplían el alcance. Con acople rápido.

7 m, malla textil para RE 88–RE 130 PLUS
Ref. 4910 500 0801
Precio 36,00 €

9 m, de malla metálica para RE 88–RE 130 PLUS
Ref. 4910 500 0802
Precio 66,00 €

20 m, de malla metálica para RE 143–RE 163 PLUS
Ref. 4910 500 0803
Precio 128,00 €

Manguera textil plana con carrete



12 m de longitud. Manguera de baja presión con carrete para desenrollarla y enrollarla cómodamente y almacenarla en poco espacio. Es posible guardarla directamente en la máquina[Ⓞ].

NUEVO Para RE 110–RE 130 PLUS
Ref. 4910 500 8600
Precio 66,00 €

Para RE 143–RE 163 PLUS
Ref. 4900 500 8600
Precio 56,00 €

Juego de chorro de arena

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Para limpiar mampostería y piezas metálicas. Junto con el granulado STIHL SB 90 ofrece el mejor resultado, para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4910 500 1800
Precio 47,00 €

Juego de limpieza de tuberías

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



15 m de longitud. Adecuado para tuberías estrechas. Con boquilla, para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4910 500 8000
Precio 39,00 €

Filtro de agua

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Protege la bomba de la suciedad del agua de abastecimiento, acople de 3/4". Para RE 88–RE 163 PLUS.

Ref. 4910 500 5400
Precio 8,20 €

Ⓞ Recomendación para RE 88, RE 100, RE 110, RE 120 y RE 130 PLUS: Se utiliza en combinación con la prolongación de tubo de pulverización (ref. 4910 500 0900)

Precio recomendado en euros

Ⓢ Conecte las hidrolimpiadoras sin depósito de agua a la red de agua potable únicamente con el dispositivo anti-retorno

Ⓢ La prolongación de manguera de alta presión no se puede enrollar en el tambor

Ⓞ Recomendación para RE 110, RE 120 y RE 130 PLUS: en combinación con el soporte de manguera (ref. 4950 790 5400), la manguera plana puede almacenarse en su carrete directamente en la máquina. Temperatura máx. de entrada de agua = 20 °C



Detergente universal



Para eliminar diversos tipos de suciedad de superficies duras, en el hogar y el jardín. Adecuado para superficies lacadas, metálicas, de piedra, sintéticas y de cristal.

NUEVO ¡Disponible a partir de Primavera 2019! **CU 100**

1 l
Ref. 0782 516 9100
Precio 6,10 €^①/6,10 €

5 l
Ref. 0782 516 9101
Precio 3,88 €^①/19,40 €

CB 90
(sin fotografía)

¡Hasta fin de existencias!

1 l
Ref. 0797 010 2046
Precio 5,80 €^①/5,80 €

Detergente para piedra y fachadas



Para piedra, fachadas, cemento, superficies de madera o enlosadas. Disuelve el verdín, la suciedad por emisiones, el hollín y el polvo más resistentes.

NUEVO ¡Disponible a partir de Primavera 2019! **CS 100**

5 l
Ref. 0782 516 9500
Precio 4,40 €^①/22,00 €

VP 20
(sin fotografía)

¡Hasta fin de existencias!

5 l
Ref. 0797 010 2045
Precio 6,20 €^①/31,00 €

Detergente para vehículos con cera



Para eliminar en vehículos de todo tipo la suciedad típica de las calles, como sal, polvo y restos de insectos. Sus componentes de encerado espumosos de alta calidad proporcionan un brillo reluciente con efecto de perlado duradero.

NUEVO ¡Disponible a partir de Primavera 2019! **CC 100**

1 l
Ref. 0782 516 9300
Precio 6,10 €^①/6,10 €

5 l
Ref. 0782 516 9301
Precio 3,88 €^①/19,40 €

CC 30
(sin fotografía)

¡Hasta fin de existencias!

1 l
Ref. 0797 010 2047
Precio 5,70 €^①/5,70 €

Detergente para llantas CR 100



500 ml. Para eliminar sin esfuerzo la suciedad muy incrustada. Para todo tipo de llantas de metal ligero y acero.

Ref. 0782 516 9400
Precio 16,40 €^①/8,20 €

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!

Detergente universal Profi CP 200



Para uso profesional y todas las superficies duras, excepto textiles. Elimina los más diversos depósitos de suciedad, como, por ejemplo derrames de grasa y aceite, hollín, polvo e insectos.

1 l
Ref. 0782 516 9200
Precio 7,10 €^①/7,10 €

10 l
Ref. 0782 516 9201
Precio 3,40 €^①/34,00 €

NUEVO

Granulado SB 90



Granulado para chorro de arena en superficies como mampostería o metal. Elimina óxido o capas de pintura antiguas. No contiene silicona, para todos los dispositivos de chorro de arena STIHL.

Cubo 25 kg
Ref. 0797 010 2052
Precio 1,00 €^②/25,00 €

Paquete de recarga 25 kg
Ref. 0797 010 2038
Precio 0,72 €^②/17,30 €

Detergentes y limpiadores para hidrolimpiadoras

- Óptimamente adaptados para su uso con hidrolimpiadoras STIHL
- El detergente adecuado para cada tarea de limpieza
- Pulverizador para suciedad muy incrustada



Consejo profesional de STIHL:

El agente tensioactivo de los detergentes y agentes de limpieza de STIHL es biodegradable (según la norma de detergentes 648/2004 CE). Todos los detergentes y agentes de limpieza de STIHL están libres de ácido nitrilotriacético (NTA). Al utilizar los detergentes y limpiadores, consulte la normativa de aguas residuales en vigor.

① Precio base por litro

② Precio base por kg

Precio recomendado en euros



Ideal para productos de limpieza

SG 11 PLUS

Pulverizador especial para aplicación de productos de limpieza y disolventes.

» Más información en la página 273



RE 232



145 bar, 660 l/h, 36,0 kg.
Con ergonómica lanza profesional STIHL y 10 m de manguera de alta presión de malla metálica. Aspiración y dosificación externa de detergente. Soporte para cable de red y práctico soporte para la pistola de pulverización.

Ref. 4788 012 4500
Precio 999,00 €

RE 272 PLUS



45–150 bar, 620 l/h, 42,0 kg. Hidrolimpiadora con un PLUS en comodidad. Motor de bajas revoluciones. Tambor de manguera, 15 m de manguera de alta presión de malla metálica, segunda lanza con boquilla rotativa, pistones con baño cerámico de bajo desgaste. Lanza profesional de STIHL. Depósito de detergente, regulación de presión/caudal, manómetro y filtro de agua.

Ref. 4788 012 4512
Precio 1.319,00 €

RE 282 PLUS



60–160 bar, 760 l/h, 42,0 kg. Más potente y con un PLUS en comodidad. Motor de bajas revoluciones. Tambor de manguera, 15 m de manguera de alta presión de malla metálica, segunda lanza con boquilla rotativa, tensión de red 400-V, pistones con baño cerámico de bajo desgaste. Lanza profesional de STIHL. Depósito de detergente, regulación de presión/caudal, manómetro y filtro de agua.

Ref. 4788 012 4521
Precio 1.369,00 €

RE 362



35–180 bar, 1.080 l/h, 72,0 kg. Compacta y robusta. Motor de bajas revoluciones que alarga la vida útil. Con dos depósitos de detergente que permiten alternar el producto con sólo pulsar un botón. Innovadora fijación del cable de alimentación. Manillar plegable. Cómoda lanza profesional con regulación integrada de caudal y presión de agua. Manguera de malla metálica de 10 m.

Ref. 4780 012 4510
Precio 1.529,00 €

RE 462 PLUS



35–220 bar, 1.130 l/h, 83,0 kg. La hidrolimpiadora más potente de STIHL, diseñada para tener una larga vida útil y equipada con un PLUS en comodidad. Con tambor de manguera, manguera de alta presión de malla metálica de 20 m, segundo tubo de pulverización con boquilla rotativa. Bomba robusta. Pistones cerámicos. Con dos depósitos para detergente, manillar plegable que facilita el transporte y desconexión retardada del motor.

Ref. 4780 012 4501
Precio 2.029,00 €

Encontrará los detergentes y limpiadores en la página 224 y los accesorios adecuados a partir de la página 228.

Precio recomendado en euros

Hidrolimpiadoras profesionales

- Para agricultores, servicios municipales, empresas forestales y de la construcción
- Para tareas de limpieza difíciles bajo exigencias extremas en condiciones de uso diario y permanente
- Motor y bomba duraderos, escaso mantenimiento
- Excelente ergonomía y amplio equipamiento de serie





Accesorios para hidrolimpiadoras RE 232 – RE 462 PLUS

- Para equipar las hidrolimpiadoras más profesionales
- Boquillas y otros accesorios para trabajos especiales de limpieza

Boquillas



Boquillas de chorro redondo

Ángulo de pulverización 0°, punto de pulverización extremadamente fuerte.

Tamaño de boquilla 0004 para RE 232, RE 272 PLUS
Ref. 4900 502 1003

Tamaño de boquilla 0005 para RE 282 PLUS
Ref. 4900 502 1004

Tamaño de boquilla 0006 para RE 462 PLUS
Ref. 4900 502 1007

Tamaño de boquilla 0007 para RE 362
Ref. 4900 502 1006
Precio unitario 11,20 €



Boquillas de chorro plano

Ángulo de pulverización 30°, boquilla universal para todo tipo de limpieza con alto rendimiento en superficies.

Tamaño de boquilla 2504 para RE 232
Ref. 4900 502 1029

Tamaño de boquilla 2505 para RE 282 PLUS
Ref. 4900 502 1031

Tamaño de boquilla 25055 para RE 462 PLUS
Ref. 4900 502 1032

Precio unitario 11,20 €

Boquillas



Boquillas de chorro plano

Ángulo de pulverización 60°, para superficies delicadas.

Tamaño de boquilla 5006 para RE 232 – RE 462 PLUS
Ref. 4900 502 1060

Tamaño de boquilla 5007 para RE 362
Ref. 4900 502 1061
Precio unitario 11,20 €



Boquillas rotativas (boquilla turbo con efecto fresado)

Sin tubo. El punto de pulverización gira rápidamente. Para suciedad muy incrustada.

W12 040 para RE 232, RE 272 PLUS
Ref. 4900 500 1641
Precio 66,00 €

W12 050 para RE 282 PLUS
Ref. 4900 500 1649
Precio 73,00 €

W11 055 para RE 462 PLUS
Ref. 4900 500 1651
Precio 106,00 €

W11 060 para RE 362
Ref. 4900 500 1662
Precio 105,00 €

W11 065 para RE 362
Ref. 4900 500 1665
Precio 105,00 €

Tubos de pulverización



Recto, sin boquilla. Con acople rápido. Para RE 272 PLUS – RE 462 PLUS.

Longitud 350 mm
Ref. 4925 500 0960
Precio 46,00 €

Longitud 1.070 mm
Ref. 4925 500 0962
Precio 57,00 €

Longitud 1.800 mm
Ref. 4925 500 0963
Precio 69,00 €

Longitud 2.500 mm
Ref. 4925 500 0964
Precio 91,00 €

Tubos de pulverización con boquilla rotativa



Recto. Con boquilla. Acople rápido. El punto de pulverización gira rápidamente. Para suciedad muy incrustada.

W12 040 para RE 232, RE 272 PLUS
Ref. 4925 500 8304
Precio 119,00 €

W12 050 para RE 282 PLUS
Ref. 4925 500 8306
Precio 129,00 €

W11 060 para RE 362
Ref. 4925 500 8301
Precio 157,00 €

W11 055 para RE 462 PLUS
Ref. 4925 500 8300
Precio 157,00 €

Boquilla de espuma



Muy eficaz en limpieza con espuma. Chorro horizontal o vertical, ángulo ajustable, botón de dosificación para concentración de detergente, botella de 1 litro con gran abertura de llenado. Para RE 232 – RE 462 PLUS.

Ref. 4925 500 9600
Precio 53,00 €

Adaptador tornillo/acoplamiento rápido



Adaptador para conectar tubos de pulverización y accesorios con acople de rosca a la lanza profesional con acople rápido.

Ref. 4925 500 6700
Precio 26,00 €

Prolongaciones de manguera de alta presión

Amplían el radio de acción. Utilizar con adaptador. Malla metálica reforzada.



DN 06, M24 x 1,5 para RE 232 – RE 282 PLUS.

Longitud 10 m
Ref. 4925 500 0840
Precio 138,00 €

DN 08, M27 x 1,5 para RE 362 – RE 462 PLUS.

Longitud 10 m
Ref. 4925 500 0842
Precio 138,00 €

Longitud 20 m
Ref. 4925 500 0844
Precio 201,00 €

Adaptador de manguera de alta presión

Para conectar mangueras de alta presión.

M24 x 1,5 para RE 232 – RE 282 PLUS
Ref. 4925 503 0800
Precio 25,00 €

M27 x 1,5 para RE 362 – RE 462 PLUS
Ref. 4925 503 1205
Precio 18,40 €

Juego de chorro de arena



Limpia suciedad en mampostería y pintura u óxido en piezas metálicas. Acople rápido, para granulado STIHL SB 90.

Tamaño de boquilla 05 para RE 232 – RE 282 PLUS
Ref. 4925 500 1800

Tamaño de boquilla 06 para RE 462 PLUS
Ref. 4925 500 1801

Tamaño de boquilla 07 para RE 362
Ref. 4925 500 1802

Precio unitario 180,00 €

Juego de limpieza de tuberías



Muy flexible, también para tuberías estrechas. Con boquilla y acople rápido, para RE 232 – RE 462 PLUS.

Longitud 10 m
Ref. 4925 500 8000
Precio 145,00 €

Longitud 20 m
Ref. 4925 500 8001
Precio 234,00 €

Consejo profesional de STIHL:



Nuestras hidrolimpiadoras profesionales están equipadas de serie con boquillas de alta presión de 30°. Con los accesorios adecuados puede optimizar su hidrolimpiadora y adaptarla a cualquier trabajo de limpieza. Por ejemplo, para la limpieza de superficies grandes la boquilla de 60° es más eficiente. Para zonas de difícil acceso recomendamos el tubo de pulverización en ángulo.

Filtro de agua

3/4". Protege la bomba de la suciedad del agua.



Para RE 232-RE 282 PLUS.

Ref. 4900 500 5405
Precio 33,00 €



Para RE 362-RE 462 PLUS.

Ref. 4900 500 5401
Precio 29,00 €

Dispositivo anti-retorno incl. acople 3/4"ⓐ

Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua.



Para RE 232-RE 282 PLUS.

Ref. 4900 500 5700
Precio 59,00 €



Para RE 362-RE 462 PLUS.

Ref. 4900 500 5701
Precio 64,00 €



Referencia	Precio recomendado en euros	Presión de trabajo (bar)	Presión máxima (bar)ⓐ	Caudal mín. de agua (l/h)	Caudal máx. de agua (l/h)	Temperatura máx. de entrada de agua (°C)	Peso (kg)	Potencia (kW)	Nivel sonoroⓑ (dB(A))	Potencia sonoraⓑ (dB(A))	Vibracionesⓑ (m/s²)	Longitud de cable de red (m)	Tensión nominal (V/Fases/Hz)	Revoluciones (min⁻¹)	Dosificador de detergente/depósito de detergente/aspiración de detergente externa	Depósito de detergente, transparente (l)	Dosificador de detergente	Manguera de alta presión (long. en m), malla metálica	Cabezal de bomba de aluminio/cabeza de bomba de latón/pistones cerámicos	Regulación de presión/caudal en la lanza	Manómetro	Desconexión retardada del motor	Desconexión de seguridad	Mango telescópico de aluminio	Asa de transporte de aluminio	Espacio para boquillas con tapa abatible	Soporte para manguera textil plana/ manguera textil plana con carrete	Acople rápido en la salida de alta presión	Tambor de manguera integrado	Acoplamiento antirrotación en la pistola	Boquilla rotativa/segundo tubo de pulverización con boquilla rotativa	
Hidrolimpiadoras compactasⓐ																																
RE 88	4787 012 4500	169,00	10-100	120	350	520	40	8,9	1,7	78,0	90,5	< 2,5	5	230/1-50	18.000	●/●/●	0,5	6ⓐ	●/●/●	-/-	-	-	-	-	-	-	-/-	-	-	-	●	●/●
RE 100	NUEVO 4950 012 4500	199,00	10-110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	< 2,5	5	230/1-50	2.850	●/●/●	0,5	6ⓐ	●/●/●	-/-	-	-	-	-	-	-/-	-	-	-	-	●	●/●
RE 110	NUEVO 4950 012 4520	249,00	10-110	120	380	440	40	17,6	1,7	67,0	81,0	< 2,5	5	230/1-50	2.850	●/●/●	0,5	7ⓐ	●/●/●	-/-	-	-	●	-	●	o/o	●	-	●	●/●		
RE 120	NUEVO 4950 012 4540	349,00	10-125	140	400	500	40	20,0	2,1	67,0	81,0	≤ 3,8	5	230/1-50	2.850	●/●/●	0,5	●	8	●/●/●	-/-	-	-	●	●	●	o/o	●	-	●	●/●	
RE 130 PLUS	NUEVO 4950 012 4560	399,00	10-135	150	420	500	40	21,2	2,3	72,0	86,0	< 2,5	5	230/1-50	2.850	●/●/●	0,5	●	9	●/●/●	-/-	-	-	●	●	●	o/o	-	●	●	●/●	
Hidrolimpiadoras de gama mediaⓐ																																
RE 143	4768 012 4512	589,00	10-140	150	540	610	60	26,2	2,9	71,7	84,8	< 2,5	5	230/1-50	2.800	-/●/●	2	●	9	-/●/●	●/●	●	-	-	●	●	●	●/o	●	-	●	●/●
RE 143 PLUS	4768 012 4501	689,00	10-140	150	540	610	60ⓐ	27,2	2,9	77,4	90,5	< 2,5	5	230/1-50	2.800	-/●/●	2	●	12	-/●/●	●/●	●	-	-	●	●	●	●/●	-	●	●	●/●
RE 163	4769 012 4508	699,00	10-150	160	570	650	60	26,4	3,3ⓐ	73,5	86,6	< 2,5	5	230/1-50	2.800	-/●/●	2	●	9	-/●/●	●/●	●	-	-	●	●	●	●/o	●	-	●	●/●
RE 163 PLUS	4769 012 4502	799,00	10-150	160	570	650	60ⓐ	27,6	3,3ⓐ	79,7	92,8	< 2,5	5	230/1-50	2.800	-/●/●	2	●	12	-/●/●	●/●	●	-	-	●	●	●	●/●	-	●	●	●/●
Hidrolimpiadoras profesionalesⓐ																																
RE 232	4788 012 4500	999,00	145	200	590	660	60	36,0	3,3ⓐ	75,7	89,9	< 1,5	5	230/1-50	2.800	-/-/●	-	●	10	-/●/●	-/-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-/o
RE 272 PLUS	4788 012 4512	1.319,00	45-150	200	560	620	60	42,0	3,0ⓐ	72,4	86,6	< 1,5	5	230/1-50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	-/●/●	●/●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-/●	
RE 282 PLUS	4788 012 4521	1.369,00	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5ⓐ	73,4	87,6	< 1,5	5	400/3-50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	-/●/●	●/●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-/●	
RE 362	4780 012 4510	1.529,00	35-180	-	1.000	1.080	60	72,0	6,3ⓐ	76,0	87,5	< 2,5	5	400/3-50	1.450	-/●/●	2,5+2,5	●	10	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-/o	
RE 462 PLUS	4780 012 4501	2.029,00	35-220	-	1.050	1.130	60	83,0	7,4ⓐ	75,0	86,5	< 2,5	5	400/3-50	1.450	-/●/●	2,5+2,5	●	20	-/●/●	●/●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-/●

● De serie
○ Accesorio (opcional)
ⓐ Presión máxima permitida
ⓑ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓐ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s², con boquilla plana
ⓑ Consulte la normativa vigente sobre aguas residuales antes de utilizar la hidrolimpiadora
ⓐ Con manguera textil plana, temperatura máx. de entrada de agua = 20 °C
ⓑ La instalación eléctrica en el lugar de utilización debe estar preparado para esta potencia
ⓐ Tejido de PVC



Técnica

- 1 Desconexión retardada**
Al apagar, la aspiradora funciona durante un momento para vaciar completamente el tubo de aspiración.
- 2 Sistema de filtro múltiple**
La combinación de bolsa y filtro protegen aún más. El filtro lavable es higiénico, económico y ecológico.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Confort

- 3 Soporte de accesorios integrado**
Para guardar cómodamente las boquillas y accesorios. Con soportes para la manguera de aspiración y para el cable de red.
- 4 Encendido automático/enchufe (E)**
La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente a través de la herramienta eléctrica conectada al enchufe.
- 5 Limpieza del filtro**
Siempre el mejor rendimiento gracias a una fácil y rápida limpieza del filtro.
- 6 Regulación de revoluciones**
Para regular la potencia de aspirado.



Aspiradores de líquidos y sólidos

- Para usuarios particulares en casas y garajes y para trabajos más profesionales en naves, talleres o industrias
- Uso universal en suciedad seca y mojada
- Amplia gama de accesorios

SE 62



1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Para interiores y exteriores. Aspiración de sólidos o líquidos a elegir. Función de soplado enchufando el tubo de aspiración a la conexión de aire de salida. Sistema de filtro múltiple con fácil limpieza del filtro. De serie con boquilla para suelos, boquilla universal y boquilla para ranuras.

Ref. 4784 012 4400, precio 149,00 €

SE 62 E



1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Enchufe con encendido automático (E) para la conexión de herramientas eléctricas. Aspiración de sólidos o líquidos a elegir. Función de soplado enchufando el tubo de aspiración a la conexión de aire de salida. Sistema de filtro múltiple con fácil limpieza del filtro. Manguera de aspiración de 3,5 m de largo. Tubo de aspiración telescópico. De serie con boquilla para suelos, boquilla universal y boquilla para ranuras.

Ref. 4784 012 4403, precio 189,00 €

Encontrará los accesorios correspondientes a partir de la página 235.

E = Encendido automático/enchufe

Precio recomendado en euros

SE 122 E



1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. enchufe con encendido automático (E) para herramientas eléctricas. Aspiración de sólidos o líquidos a elegir. Regulación del régimen de revoluciones, desconexión retardada. Soporte para accesorios y tubo. Sistema de filtro múltiple con fácil limpieza del filtro. Ruedas giratorias. Tubo de acero inoxidable con acople rápido. De serie con boquilla universal y boquilla para suelos/ranuras.

Ref. 4774 012 4405, precio 439,00 €



Clase de polvo M

Aspiradora de líquidos y sólidos certificada

En empresas de construcción y aserraderos en los que se genera mucho polvo resulta imprescindible utilizar aspiradoras de líquidos y sólidos resistentes para la limpieza.

SE 133 ME



1,4 kW, 250 mbar, 4.500 l/min. Potente aspiradora de líquidos y sólidos con encendido automático de la clase de polvo M. Limpieza de filtro automática sin pérdida de potencia de aspiración, monitorización automática del caudal volumétrico, ajuste en progresión continua del régimen de revoluciones, con adaptadores para alojar cajas de herramientas, accesorios antiestáticos aptos también para limpiar herramientas de batería y eléctricas.

Ref. 4786 012 4430, precio 699,00 €



Accesorios para aspiradoras de líquidos y sólidos

- Para las más diversas posibilidades de uso
- Boquillas para distintos usos
- Tubos de prolongación y adaptadores
- Mangueras de aspiración

Bolsas



Paquete con 5 unidades. Resistentes. Tela reforzada.

Para SE 62 – SE 62 E
Ref. 4901 500 9004
Precio 13,30 €

Con cierre de polvo para SE 122 E
Ref. 4901 500 9007
Precio 29,00 €

Con cierre de polvo para SE 133 ME
Ref. 4901 500 9009
Precio 33,00 €

Filtro



Papel robusto para SE 62 - SE 122 E
Ref. 4709 703 5900
Precio 18,20 €


Filtro de PET resistente y lavable, muy adecuado para aspirar líquidos, para SE 62–SE 122 E
Ref. 4742 703 5900
Precio 30,00 €



Para periodos largos y continuos de aspiración de líquidos. Acero inoxidable, para SE 62–SE 122 E.

Ref. 4901 501 0900
Precio 74,00 €

Bolsa de eliminación de residuos



Para eliminar residuos de manera sencilla y sin emitir polvo. Paquete de 5 uds., plástico, para SE 133 ME.

Ref. 4901 903 4900
Precio 33,00 €



Filtro de pliegues de PTFE, clase de polvo M, lavable, para SE 133 ME.

Ref. 4786 703 5902
Precio 50,00 €

Tubos de mano



Con acople rápido. Conexión Ø 36 mm. Para SE 122 E.

Ref. 4901 500 4702
Precio 40,00 €

Adaptador para herramientas eléctricas



Para conectar herramientas eléctricas. Ø 32 mm. Para SE 62 y SE 62 E.

Ref. 4901 503 1508
Precio 10,00 €



E = Encendido automático/enchufe
M = Clase de polvo

Precio recomendado en euros

Boquillas con cepillo
(Ø de conexión 36 mm)



Boquilla con cepillo
230 mm de longitud. Para limpiar piezas delicadas, por ejemplo, muebles tapizados, para SE 62–SE 133 ME.

Ref. 4901 502 2600
Precio 7,90 €



Boquilla para radiadores
Para limpiar radiadores y celosías. Para SE 62–SE 133 ME.

Ref. 4901 500 2610
Precio 5,80 €

Boquillas
(Ø de conexión 36 mm)



Boquilla Combi
Anchura 270 mm. Con pedal. Para superficies lisas o textiles. Para SE 62–SE 133 ME.

Ref. 4901 500 2501
Precio 28,00 €



Boquilla Vario
Para aspirar superficies lisas y moquetas. Ancho 260 mm, para SE 62–SE 133 ME.

Ref. 4901 500 2701
Precio 13,30 €

Boquillas
(Ø de conexión 36 mm)



Boquilla de suelo
Anchura 450 mm. Para superficies extensas. De aluminio, altura regulable. Para superficies lisas y textiles.

Con cepillo para SE 62–SE 133 ME

Ref. 4901 500 2710
Precio 82,00 €



Boquilla universal
Anchura 115 mm. De material sintético. Con cepillo para pelusas. Para SE 62–SE 133 ME.

Ref. 4901 502 2300
Precio 3,30 €



Boquilla de goma en ángulo
185 mm de longitud. Para aspirar superficies delicadas, para SE 62–SE 133 ME.

Ref. 4901 502 2400
Precio 6,50 €



Boquilla para ranuras
300 mm de longitud. Para limpiar lugares de difícil acceso. De material sintético, para SE 62–SE 133 ME.

Ref. 4901 502 2200
Precio 2,20 €

Kit limpieza vehículos



Compuesto por boquilla para ranuras (300 mm), boquilla con cepillo para asientos, boquilla de goma para suelos/maletero y boquilla universal. Para SE 122–SE 133 ME.

Ref. 4901 500 9500
Precio 60,00 €

Kit limpieza restos voluminosos



Compuesto por boquilla de aspiración, tubos de prolongación (2 x 500 mm), adaptadores (2), manguera de aspiración de 1,75 m de longitud, Ø 50 mm, para SE 122–SE 133 ME.


Ref. 4901 500 9300
Precio 86,00 €

Kit limpieza líquidos



Para aspirar líquidos. Compuesto por boquilla de aspiración, boquilla de goma en ángulo y filtro de acero inoxidable. Para SE 62–SE 133 ME.

Ref. 4901 500 9400
Precio 96,00 €



	Referencia	Precio recomendado en euros	Potencia máx. P _{max} (kW)	Vacío máx. (mbar)	Caudal de aire (l/min)	Peso (kg)	Nivel sonoro (dB(A))	Tensión nominal (V/Fases/Hz)	Capacidad del depósito (l)	Longitud de manguera (m)	Diámetro de manguera (mm)	Aspirado de líquidos/sólidos	Encendido automático/enchufe (E)	Sistema de filtro múltiple	Limpieza del filtro automática/manual	Filtro de papel/filtro	Bolsa de filtro	Tubo de mano con acople rápido	Tubo de aspirado mat. sintético/acero inoxidable	Boquilla para suelos	Boquilla universal/para ranuras	Adaptador para herramienta eléctrica	Regulación de revoluciones	Arranque suave	Desconexión retardada
Aspiradoras de líquidos y sólidos																									
SE 62	4784 012 4400	149,00	1,4	210	3.600	7,5	70,9	230/1~/50	20	2,5	32	●	-	●	-/●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
SE 62 E	4784 012 4403	189,00	1,4	210	3.600	8,0	70,9	230/1~/50	20	3,5	32	●	●	●	-/●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
SE 122 E	4774 012 4405	439,00	1,5	250	3.700	12,3	65,1	230/1~/50	30	3,0	36	●	●	●	-/●	-/●	●	●	-/●	●	●	●	●	●	●
Aspiradora de líquidos y sólidos certificada																									
SE 133 ME	4786 012 4430	699,00	1,4	250	4.500	16,0	68,0	220-240/1~/50-60	42	5,0	32	●	●	●	●	-/●	●	●	-/●	●	●	●	●	●	●

● De serie

E = Encendido automático/enchufe

M = Clase de polvo

⊙ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Terrenos difíciles ... un desafío superado.

No importa donde tenga que realizar el trabajo, nuestros atomizadores y pulverizadores son la opción acertada. Su diseño ergonómico le permite realizar menos esfuerzo, especialmente en lugares en los que resulta más difícil trabajar. Con su gran alcance, estos equipos también resultan adecuados para grandes superficies.



Atomizadores y accesorios	241
» Resumen	242
Pulverizadores y accesorios	243
» Resumen	245



SR 200



27,2 cm³, 10 l, 7,8 kg[Ⓞ]. Ligero y cómodo atomizador gracias a su diseño compacto. Ideal para cultivos de hasta 2,5 m de altura. Arranque simplificado, empuñadura multifuncional, limitador de aceleración y dosificador. Con tapa de protección para evitar pérdidas en el depósito.

Ref. 4241 011 2603, precio 499,00 €

SR 430



63,3 cm³, 14 l, 12,2 kg[Ⓞ]. Potente atomizador para la pulverización en superficies grandes de productos fitosanitarios. Arranque simplificado, empuñadura multifuncional. Cómodo para un trabajo más eficaz y con menos esfuerzo.

Ref. 4244 011 2600, precio 599,00 €

SR 450



63,3 cm³, 14 l, 12,8 kg[Ⓞ]. Iguales características que el modelo SR 430 pero equipado adicionalmente con el depósito 2 en 1 que permite cambiar cómodamente la pulverización de líquido a polvo. Dosificación cómoda y exacta.

Ref. 4244 011 2641, precio 679,00 €

Técnica

1 Depósito 2 en 1

El depósito del atomizador SR 450 se cambia a líquido o granulado con toda facilidad. No se necesitan juegos de conversión ni herramientas.



Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Confort

2 Depósito con gran abertura de llenado

Gracias a su gran abertura, el llenado es rápido y limpio. El acceso al interior del depósito es fácil y se puede limpiar con facilidad.

3 Sistema de dosificación con cómoda palanca

La gran palanca de dosificación del SR 450 para pulverizar o esparcir granulado se encuentra directamente debajo de la empuñadura de mando. Con un solo movimiento usted puede cerrar o abrir el paso de polvo y regular escalonadamente la cantidad exacta.

4 Empuñadura multifuncional

Esta empuñadura contiene los elementos de mando del motor y de la válvula de pulverización. Además de controlar el motor, con una mano se puede conectar y desconectar el caudal de pulverización rápida y cómodamente.

Atomizadores y accesorios

- Para agricultores, viticultores, jardineros
- Para esparcir líquidos, granulados y semillas
- Ergonómicos y muy cómodos
- Muy adecuados para cultivos verticales

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

[Ⓞ] Peso sin combustible, completo

Precio recomendado en euros

Juego de bomba a presión



La bomba a presión mantiene constante la mezcla de líquidos. Contiene un juego de boquillas.

Para SR 200 (sin fotografía)
Ref. 4241 007 1006
Precio 81,00 €

Para SR 430, SR 450
Ref. 4244 007 1004
Precio 96,00 €

Juego de boquillas de dosificación



Para pulverizar en gotas extremadamente finas. Para SR 430, SR 450.

Ref. 4244 007 1022
Precio 6,10 €

Arnés de cadera



Reparte el peso de manera uniforme y descarga la espalda. Para SR 200, SR 430 y SR 450.

Ref. 4203 710 9102
Precio 24,00 €



Consejo profesional de STIHL:

Los cultivos tales como plantas jóvenes y plantones, hortalizas y plantas ornamentales y árboles pequeños se tratan mejor con el pulverizador manual. Con éste se puede conseguir un reparto más preciso y las plantas próximas no se ven afectadas. Para cultivos en altura como hortaliza de crecimiento,

parras, arbustos o árboles es recomendable utilizar el atomizador. El motor de gasolina pone en marcha el propulsor y genera una corriente de aire que levanta las hojas. El líquido se dosifica en la corriente de aire. De esta manera, el producto se deposita sobre la parte inferior de la hoja.



SG 11



1,5 l, 0,46 kg®. Ergonómico pulverizador manual de fácil manejo para esparcir líquidos fitosanitarios. Equipado de serie con boquilla cónica hueca.

Ref. 4255 019 4910
Precio 15,30 €

SG 31



5,0 l, 1,8 kg®. Pulverizador manual especialmente indicado para uso particular. Sencillo manejo gracias a su gran abertura de llenado y a su válvula de cierre ergonómica con tubo telescópico. De serie con boquilla cónica hueca y boquilla de chorro plano.

Ref. 4255 019 4930
Precio 40,00 €

SG 51



12,0 l, 4,5 kg®. Pulverizador de mochila para uso ocasional y profesional. Cómodo manejo con posibilidad de colocar la palanca de la bomba a la derecha o a la izquierda. Válvula de cierre ergonómica. Construcción robusta y duradera.

Ref. 4255 019 4950, precio 101,00 €

SG 71



18,0 l, 4,8 kg®. Pulverizador de mochila para uso profesional. Manejo cómodo con posibilidad de colocar la palanca de la bomba a la izquierda o a la derecha. Válvula de cierre ergonómica con manómetro. Correas de gran calidad y acolchado en la espalda para una mayor ergonomía.

Ref. 4255 019 4970, precio 114,00 €

Pulverizadores y accesorios

- Para casas, jardines y superficies medianas de cultivo
- Para cuidar plantas de manera individual y pulverizar con precisión líquidos fitosanitarios y abonos
- Amplia gama de accesorios para todas las necesidades

Atomizadores®	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Capacidad del depósito (l)	Peso (kg) ①	Nivel sonoro ② (dB(A))	Potencia sonora ② (dB(A))	Vibraciones ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Caudal máx. de aire (m³/h) ④	Alcance horizontal máx. (m)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastStart	Sistema de filtro de aire de larga duración	Función de pulverización	Empuñadura multifuncional
SR 200	4241 011 2603	499,00	27,2	10	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 430	4244 011 2600	599,00	63,3	14	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	-	●
SR 450	4244 011 2641	679,00	63,3	14	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● De serie ① Peso sin combustible, completo ② Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s² ③ Para utilizar atomizadores hay que tener en cuenta la legislación vigente
 ④ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑤ Sin juego de soplado

	Referencia	Precio recomendado en euros	Adecuado para pulverizador	Ángulo/patrón de rociado [ⓐ]	Material	Presión de pulverización óptima (bar)	Uso
Accesorios para pulverizadores							
Tubo de prolongación 	4255 500 0301	6,60	SG 11 (longitud 20 cm)		Sintético	–	Tubo de prolongación para SG 11. Con boquilla de chorro plano. Para pulverizar en plantas de difícil acceso como arbustos espinosos o rosales.
Tubo de prolongación 	4255 500 0303	11,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (longitud 50 cm)	–	Latón	–	Para un tratamiento más exacto y desde mayor distancia de árboles y pequeños arbustos, por ejemplo.
Tubo telescópico 	4255 500 0900	19,00	SG 51, SG 71 (longitud 52–90 cm)	–	Sintético	–	Extensible, amplía el área de trabajo en progresión continua hasta 90 cm.
Campana rectangular 	4255 500 5800	25,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Sintético	–	Concentra el chorro, reduciendo la dispersión del líquido. Evita el contacto del producto con las plantas vecinas.
Boquilla doble 	4255 500 8500	22,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Sintético	2,0	Ideal para tratar grandes superficies o dos bancales al mismo tiempo, la dirección de las boquillas se ajusta individualmente.
Válvulas de presión 	4255 500 7403	30,00	SG 31, SG 51, SG 71 Amarillo	–	Sintético	1,0	Mantienen constante la presión deseada (según cada modelo) con una desviación de ± 10 %. Mediante la presión constante se reducen las fluctuaciones en la cantidad a esparcir y se posibilita un resultado de trabajo óptimo.
	4255 500 7404		SG 31, SG 51, SG 71 Rojo			1,5	
	4255 500 7405		SG 31, SG 51, SG 71 Azul			2,0	
Juego de boquillas 	4255 007 1000	15,30	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 	Sintético	–	Compuesto de dos boquillas de chorro plano para el tratamiento de superficies y dos boquillas cónicas para la pulverización de plantas individuales. [ⓐ] (Para el montaje en SG 51 y SG 71 se requiere un portaboquillas.)
Tubo con 3 boquillas 	4255 500 9702	66,00	SG 51, SG 71 (longitud 100 cm)		Latón	2,0	Con 3 boquillas de chorro plano para pulverizar líquidos fitosanitarios en superficies grandes. Alto rendimiento de trabajo gracias a su ancho de trabajo.
Boquilla de chorro plano de latón 80-04 	4255 502 1700	8,40	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Latón	2,0	Boquilla de chorro plano de gran calibre para trabajos en superficies. Ideal para pulverizar herbicidas en gotas gruesas. (Para el montaje en SG 51 y SG 71 se requiere un portaboquillas.)
Filtro fino 100 m para válvula de cierre 	4255 502 0701	3,60	SG 31, SG 51, SG 71	–	Sintético	–	Filtro fino para la válvula de cierre. Evita que las boquillas de bajo caudal se atasquen.

[ⓐ] Encontrará más información en el glosario de la página 342

	Referencia	Precio recomendado en euros	Adecuado para pulverizador	Ángulo/patrón de rociado [ⓐ]	Material	Presión de pulverización óptima (bar)	Uso
Accesorios para pulverizadores							
Boquilla ajustable de latón 	4255 700 6302	7,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Latón	2,0	Con la boquilla ajustable de latón se puede pulverizar con boquilla cónica o con chorro completo. Ofrece un óptimo resultado incluso en condiciones cambiantes.
Boquilla de chorro plano de latón 65-0025 	4255 502 1701	15,30	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Latón	2,0	Boquilla de chorro plano de bajo calibre y bajo caudal para productos de pulverización muy finos que se deban esparcir con exactitud. (Para montaje en SG 51 y SG 71 se requiere un portaboquillas.)
Boquilla cónica hueca de latón 2,5 mm 	4255 700 6303	3,60	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Latón	2,0	Boquilla especial de gran calibre. Ideal para encalar.
Boquilla cónica maciza de latón 	4255 700 6304	28,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Latón	2,0	Boquilla cónica maciza de bajo caudal. Ideal para la dosificación de precisión como repelentes de animales salvajes o herbicidas. (Para montaje en SG 51 y SG 71 se requiere un portaboquillas.)
Portaboquillas 	4255 500 2800	3,60	SG 21, SG 51, SG 71	–	Sintético	–	Necesario para poder montar boquillas de chorro plano en el pulverizador.



	Referencia	Precio recomendado en euros	Capacidad del depósito (l)	Peso (kg) [ⓑ]	Mandómetro
Pulverizadores[ⓐ]					
SG 11	4255 019 4910	15,30	1,5	0,46	–
SG 31	4255 019 4930	40,00	5,0	1,8	–
SG 51	4255 019 4950	101,00	12,0	4,5	●
SG 71	4255 019 4970	114,00	18,0	4,8	●

● De serie

ⓑ Peso en vacío

ⓐ Para la utilización de pulverizadores hay que tener en cuenta la legislación vigente

Trabajos duros como el acero ... sin problema.



Igual da que sea acero, hormigón, hierro o mampostería, ya que nuestras máquinas son ideales para cualquier trabajo que desee hacer en el ámbito de la construcción: la tronadora permite realizar los trabajos de corte más duros, la cortadora de hormigón ofrece la más alta precisión y nuestras ahoyadoras flexibles facilitan la excavación de hoyos.

Cortadora de hormigón y accesorios	249
» Resumen	250
Tronzadoras	252
Tronzadoras de gasolina y de batería	252
Accesorios para tronadoras	255
» Resumen tronadoras	256
Discos	257
Ahoyadoras y accesorios	261
» Resumen	262



Técnica

- 1 Filtro de aire de larga duración**
El sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2 y filtro adicional capta hasta las partículas más finas y evita que se introduzca el polvo. De este modo se alargan los intervalos de mantenimiento y el motor cuenta con la mejor protección contra el desgaste.
- 2 Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo reduce el consumo. La separación de los gases de escape y el aire fresco minimiza la pérdida de combustible aumentando la potencia y reduciendo al mismo tiempo el consumo.
- 3 Cadenas de diamante**
Cadena STIHL para el corte en mojado. Cuenta con segmentos de diamante, previamente afilados, que ofrecen un rendimiento completo desde el primer corte. Excelente guiado y comportamiento de corte. El perfil del eslabón motriz permite trabajar con suavidad y sin vibraciones.
- 4 Espada con conexión de agua**
La espada está equipada con un drenaje interno de agua que lava y enfría la cadena y la estrella de reenvío. De este modo se garantiza una larga vida de la espada y de la cadena al tiempo que se reduce la cantidad de polvo perjudicial para el usuario.

Confort

- 5 Tensado lateral de cadena**
El tensado lateral de cadena permite tensar la cadena de modo fácil y seguro.
- 6 Conexión de agua con dosificador**
La conexión de agua está directamente colocada en la máquina con lo que se puede conectar muy fácilmente a la red. El agua no solo se utiliza para lavar y fijar el polvo, sino que además es necesaria para lubricar y enfriar la espada y la cadena.



Este símbolo es sinónimo de tecnología Low Stretch, un proceso especial de tratamiento térmico destinado a reducir considerablemente el alargamiento de la cadena.



Este símbolo representa el corte en mojado e indica el uso de agua para tronzar. El agua fija el polvo y sirve para enfriar y lubricar el equipo de corte.



Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Cortadora de hormigón y accesorios

- Para profesionales de la construcción
- Para el corte en mojado de hormigón, piedra natural y mampostería
- Para cortar tubos de fundición dúctil
- Para realizar canteados y cortes de contorno
- Complemento ideal para tronzadoras

GS 461



76,5 cm³, 4,3 kW/5,8 CV, 7,6 kg[Ⓢ]. Combina la manejabilidad de una motosierra con la potencia de una tronzadora. Tensado lateral de la cadena, sistema antivibración STIHL, conexión de agua, válvula de descompresión, STIHL ElastoStart, cuerda de arranque resistente al desgaste, filtro HD2, depósito de relleno vertical con cierre del depósito sin herramientas.

Long. de espada [Ⓢ]	Ref.	Precio
40 cm	4252 200 0012	2.549,00 €

Consejo profesional de STIHL:



La cortadora de hormigón le permite cortar grandes huecos con exactitud y es el complemento ideal de las tronzadoras para, por ejemplo, realizar cortes en ángulos exactos, perforaciones en paredes, canteados y cortes de contorno.

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

[Ⓢ] Peso sin combustible ni espada ni cadena de diamante
[Ⓢ] La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada

Cadena de diamante 36 GBE^①



Cadena especial para corte en mojado rápido, suave y con vibraciones reducidas. Con segmentos de diamante alternos previamente afilados. Para materiales abrasivos como ladrillo y arenisca calcárea. Con tecnología LowStretch.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	3211 050 0064	318,00 €

Garra de guía



Para la cortadora de hormigón GS 461. Para guía y apoyo al cortar hormigón y mampostería.


Ref. 4252 660 0900, precio 43,00 €

Espada Rollomatic G



Espada diseñada para la cortadora de hormigón GS 461. Con canales internos de agua que permiten un óptimo lavado y refrigeración de la espada y la estrella de reenvío.

Long. de espada	Ref.	Precio
40 cm	3006 000 1213	164,00 €



1 Bajo consumo

2 Dosificación precisa

3 Mínimo mantenimiento

7 Peso reducido

6 Fácil de llenar

4 Menos esfuerzo

5 Óptima aglutinación del polvo

Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada (cm) ^②	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Peso (kg) ^③	Nivel sonoro ^④ (dB(A))	Potencia sonora ^④ (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha ^⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Paso de la cadena	STIHL Cadena de diamante	Tensado lateral de cadena	Válvula de descompresión	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	Filtro HD2	Cierre de depósitos sin herramientas	Conexión de agua	Cuerda de arranque resistente al desgaste
Cortadora de hormigón																			
GS 461	4252 200 0012	2.549,00	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•

• De serie ③ Peso sin combustible ni espada ni cadena de diamante ⑤ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 ④ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Técnica

- STIHL Injection (i)**
La inyección electrónica ofrece en todo momento la mezcla perfecta y reduce el consumo de combustible.
- Regulación electrónica del agua**
El suministro de agua se conecta y desconecta automáticamente. El manejo y la dosificación del caudal de agua se efectúa cómodamente mediante las teclas.
- Filtro de aire de larga duración con separación previa, tipo ciclón**
Intervalo de limpieza del filtro de aire hasta 1 año, dependiendo de las condiciones de trabajo.



Confort

- Sistema antivibración STIHL**
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las vibraciones del motor a las manos y a los brazos. Ahorra esfuerzo al trabajar con la máquina de forma manual.
- Conexión de agua**
La conexión de agua, incluida de serie, reduce eficazmente el polvo resultante del corte. Está integrada en la máquina para no entorpecer el trabajo.
- Cierre de depósitos sin herramientas**
Permite abrir y cerrar fácilmente el depósito sin necesidad de herramientas adicionales. El cierre protege el depósito de la entrada de polvo.
- Protector de magnesio**
El protector de disco fabricado en fundición de magnesio es especialmente ligero. La regulación del protector y la conexión de agua tienen diseño ergonómico.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.



Tronzadoras de gasolina y de batería

- Para trabajos de construcción y carreteras, para alquiler de máquinas de construcción así como para profesionales de la jardinería y paisajismo
- Máquinas de gasolina para cortar cemento, piedra, asfalto, acero de construcción y tuberías
- Máquinas de batería para cortar placas, ladrillos, bloques de mampostería y mallazos de acero

TS 410



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 CV, 9,5 kg[Ⓞ]. Tronzadora ligera y manejable. Con disco de 300 mm para cortes de hasta 100 mm de profundidad. El sistema antivibración STIHL garantiza un buen manejo de la tronadora en el corte. Sistema de filtro de aire de larga duración para una larga vida útil del filtro, arranque con poco esfuerzo gracias a la válvula de descompresión.

Ref. 4238 011 2800, precio 1.129,00 €

TS 420



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 CV, 9,7 kg[Ⓞ]. Tronzadora de uso universal para construcción e ingeniería civil. Con disco de 350 mm para una profundidad de corte de hasta 125 mm. El sistema antivibración STIHL garantiza un buen manejo de la tronadora en el corte. Sistema de filtro de aire de larga duración para una larga vida útil del filtro, arranque con poco esfuerzo gracias a la válvula de descompresión.

Ref. 4238 011 2810, precio 1.179,00 €

TS 440



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 CV, 11,1 kg[Ⓞ]. Tronzadora con regulación de protección más grande y la novedad mundial de STIHL, el freno del disco de corte QuickStop. Para discos de 350 mm. Resulta extremadamente eficiente a la hora de cortar tubos y en lugares de difícil acceso gracias al protector ajustable muy hacia atrás. Equipada con regulación electrónica del agua, sistema de filtrado de larga duración.

Ref. 4238 011 2820, precio 1.479,00 €

TS 500i



72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 CV, 10,2 kg[Ⓞ]. Tronzadora de uso universal con STIHL Injection. Para discos de 350 mm. La inyección por control electrónico garantiza un funcionamiento perfecto y un elevado par motor. Con solo una posición de arranque, se enciende con total comodidad. Regulación electrónica del agua para una fácil dosificación del caudal de agua. En combinación con el sistema antivibración de STIHL, que reduce los niveles de vibraciones, la máquina tiene una gran precisión de corte. STIHL ElastoStart y la válvula de descompresión simplifican perceptiblemente el arranque.

Ref. 4250 011 2810, precio 1.489,00 €



Consejo profesional de STIHL:

El protector del modelo TS 440 se coloca de tal forma que se puede acceder al disco desde arriba. Esto facilita considerablemente el manejo en trabajos en tuberías, en esquinas y en cortes de pared. El freno de disco STIHL QuickStop contribuye a la protección. En caso de que se produzca un rebote suficientemente intenso con el protector abierto, el disco se para en un segundo.

Encontrará discos para tronadoras adecuados a partir de la página 257.

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.



TS 700



98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 CV, 11,7 kg^①. La más potente de las tronadoras para discos de 350 mm. Esta tronadora se adecua a la perfección para su uso a la profundidad de corte total y también sobre el tren de guía FW 20. Está equipada con válvula de descompresión y con STIHL ElastoStart para un arranque con menos esfuerzo y con el sistema de filtro de aire de larga duración para una prolongada vida útil del filtro.

Ref. 4224 011 2800, precio 1.559,00 €

TS 800



98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 CV, 12,7 kg^①. Tronadora STIHL para discos de 400 mm. Profundidad de corte máxima de 145 mm, peso reducido gracias al protector de magnesio. Perfectamente adecuada para ranuras de dilatación sobre el tren de guía FW 20. Equipada con válvula de descompresión y STIHL ElastoStart para un arranque sencillo y con el sistema de filtro de aire de larga duración para una elevada vida útil del filtro.

Ref. 4224 011 2820, precio 1.629,00 €

TSA 230



Manejable tronadora de batería para discos de 230 mm. Se puede utilizar en el interior y en el exterior. Profundidad de corte hasta 70 mm. Conexión de agua con llave de paso y conector de manguera para corte en mojado. Bloqueo del husillo y correa de transmisión sin mantenimiento. Peso 3,9 kg^②.

TSA 230 sin batería ni cargador
Ref. 4864 011 6600, precio 419,00 €

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.



Para trabajar con menos polvo

TSA 230 con SE 133 ME

Un complemento imprescindible para trabajos con mucho polvo en recintos cerrados.

» Más información en la página 256

Encontrará discos para tronadoras adecuados a partir de la página 257.

① Peso sin combustible ni disco
② Peso sin batería ni disco
③ Explicación de los símbolos en la página 335
La fotografía muestra el equipamiento especial

Precio recomendado en euros



Accesorios para tronadoras

- Facilitan el trabajo
- Tren de guía para cortes precisos y con una profundidad constante
- Montaje fácil y sin herramientas de la tronadora en el tren de guía

Tren de guía FW 20



Para ajustar la profundidad de corte y reducir el esfuerzo durante largos recorridos. Con limitador de profundidad de corte y guardabarros integrado.

Para TS 410, TS 420, TS 440, TS 500i
Ref. 4224 200 0043, Precio 570,00 €

Para TS 700, TS 800
Ref. 4224 200 0045, Precio 560,00 €

Depósito de agua



13 l. Para tren de guía FW 20.
Ref. 4224 007 1005, Precio 162,00 €

Señalizador de dirección de corte



Para tren de guía FW 20.
Ref. 4205 007 1009, Precio 54,00 €

Consejo profesional de STIHL:



El tren de guía FW 20 se pliega fácilmente y se puede guardar ocupando un espacio mínimo. Lo puede transportar una única persona. Además, el dispositivo de tensado rápido y sus sorprendentes ventajas la convierten en una tronadora de primera clase. Así usted se puede beneficiar de dos aparatos en uno: tronadora y tronadora de tren compacta.



Limitador de profundidad



Permite un tronzado en seco y con poco polvo de materiales minerales de construcción en superficies planas. La profundidad de corte se puede ajustar de modo exacto y en progresión continua, para TSA 230.

Ref. 4864 690 0801
Precio 101,00 €

Depósito de agua a presión



10 l. Para abastecer de agua a la tronadora. No recomendado para la GS 461.

Ref. 0000 670 6000
Precio 107,00 €

Equipamiento de protección a partir de la página 302.



Discos de resina sintética



Acero

Para cortar estructuras de acero y perfiles metálicos en la construcción y metalurgias.



Asfalto/tubos de fundición dúctil

Para trabajos en carreteras y tuberías. Especial para cortar fundición dúctil.



Piedra

Disco de corte para todo tipo de piedra. También para corte en mojado de piedra y hormigón sin producir polvo.

Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel sonoro (dB(A))	Potencia sonora (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX)	Longitud total (cm)	Disco (mm)	Profundidad máx. de corte (mm)	Válvula de descompresión	Sistema anti vibración STIHL	STIHL ElastStart	Conexión de agua	Cuerda de arranque resistente al desgaste	Protector de magnesio	Regulación electrónica del agua	Freno del disco QuickStop	Separación previa tipo ciclon	STIHL Injection (i)
Tronzadoras de gasolina																						
TS 410	4238 011 2800	1.129,00	66,7	3,2/4,4	-	9,5 ^①	98 ^②	109 ^③	3,9/3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	-	-	●	-
TS 420	4238 011 2810	1.179,00	66,7	3,2/4,4	-	9,7 ^①	98 ^②	109 ^③	3,9/3,9	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	-	-	●	-
TS 440	4238 011 2820	1.479,00	66,7	3,2/4,4	-	11,1 ^①	97 ^②	109 ^③	3,4/4,0	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	-
TS 500i	4250 011 2810	1.489,00	72,2	3,9/5,3	-	10,2 ^①	98 ^②	112 ^③	2,4/2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	○	●	●	●	-	●	●
TS 700	4224 011 2800	1.559,00	98,5	5,0/6,8	-	11,7 ^①	101 ^②	113 ^③	6,6/4,5	2-MIX	85,0	350	125	●	●	○	●	●	-	-	●	-
TS 800	4224 011 2820	1.629,00	98,5	5,0/6,8	-	12,7 ^①	101 ^②	113 ^③	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	○	●	●	-	-	●	-
Tronzadoras de batería																						
TSA 230	4864 011 6600	419,00 ^④	-	-	36	3,9 ^⑤	103 ^⑥	114 ^⑦	3,5/3,5	-	55,0	230	70	-	-	-	●	-	●	-	-	-

● De serie ○ Opcional (accesorios) i = STIHL Injection
 ① Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ② Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s² ③ Con disco de resina sintética
 ④ Peso sin combustible ni disco ⑤ Peso sin batería ni disco ⑥ Medición conforme a ISO 19432
 ⑦ Medición con disco en corte conforme a EN 60745-2-22 ⑧ Precio sin batería ni cargador

Discos

- Discos de resina sintética y de diamante para tronzar piedra natural, asfalto, acero y hormigón
- Adaptación óptima a las tronadoras STIHL
- Larga vida útil y alto rendimiento de corte

Discos de resina sintética				
	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	
Acero	K-ME	0835 012 7000	6,00	230
		0835 010 7000	6,00	300
		0835 010 7001	9,70	350
		0835 012 7001 ^⑧	12,80	350
		0835 010 7002	13,80	400
Asfalto/tubos de fundición dúctil	K-DG	0835 030 7000	8,10	300
		0835 030 7001	13,80	350
		0835 030 7002	23,00	400
Piedra	K-BA	0835 020 7000	6,00	300
		0835 020 7001	9,70	350
		0835 020 7002	13,80	400
		0835 020 7004	18,40	350

⑧ Adecuado para TS 440

Discos de diamante



Universal

Para los materiales más diversos en la construcción. También recomendado para trabajos de limpieza y salvamento en catástrofes. Disponible en distintas versiones. Larga vida útil y corte rápido. Disco lacado en plata.



Hormigón (B)

Para cortar hormigón, ladrillos de barro y hormigón lavado. También es adecuado para hormigón armado y materiales de construcción en general.



Asfalto (A)

Para el corte en asfalto, cemento fresco, cemento abrasivo y arenisca. Altura del segmento 10 mm con segmentos de protección. Disponible en varias versiones. Disco lacado en negro.

Referencia	Precio recomendado en euros	Díámetro (mm)
------------	-----------------------------	---------------

Discos de diamante					
Universal 	D-BA80	0835 094 7000	183,00	300	
		0835 094 7001	249,00	350	
	D-SB80 	0835 096 7001	0835 096 7001	229,00	300
0835 096 7002			289,00	350	
0835 096 7003		468,00	400		
D-X100 	0835 092 7000	0835 092 7000	223,00	230	
		D-B10	0835 090 7034	50,00	230
			0835 090 7039	67,00	300
0835 090 7040	87,00		350		
Hormigón (B) 	D-B20	0835 090 7024	149,00	400	
		0835 090 7043	129,00	300	
		0835 090 7045	229,00	400	
Asfalto (A) 	D-A5	0835 090 7028	179,00	300	
		0835 090 7047	241,00	350	
	D-A80	0835 080 7009	146,00	300	
		0835 080 7021	176,00	350	
		0835 080 7014	289,00	350	


Recomendación de uso [Ⓜ]		Asfalto	Hormigón fresco	Arenisca	Piedra	Hormigón	Hormigón armado	Hormigón fuertemente armado	Granito, piedra natural dura	Fundición dúctil	Acero de construcción	Duración	Rendimiento de corte
	D-BA80	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-		
	D-SB80	-	-	-	○	○	○	○	○ [Ⓝ]	○ [Ⓞ]	-		
	D-X100	-	-	-	○	○	○	○	○ [Ⓝ]	○ [Ⓞ]	-		
	D-B10	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
	D-B20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
	D-B60	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-		
	D-A5	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
	D-A80	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		

○ Apropiado
- No recomendado

Ⓜ Tenga en cuenta el uso de los discos en conjunto con la tronadora

Ⓝ No apropiado para trabajos largos
Ⓞ Hasta un grosor de perfil de 10 mm, no apropiado para trabajos largos





BT 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, 10,0 kg^①. Ahoyadora para un solo operario con freno de barrena QuickStop. Motor 4-MIX®. Depósito con mayor capacidad. Vibraciones amortiguadas en el manillar. Manillar con botón de stop. Sistema de filtro de aire de larga duración. Gran apoyo acolchado.

Ref. 4313 011 2120, precio 869,00 €^②

BT 360



60,3 cm³, 2,9 kW/3,9 CV, 28,8 kg^①. Robusta ahoyadora para dos operarios con interruptor adicional de parada para el segundo operario. Equipada con STIHL ElastoStart, bloqueo de arranque y retrogiro, sistema de filtro de aire de larga duración y bastidor plegable.

Ref. 4308 200 0004, precio 2.299,00 €^②

Técnica

- 1 STIHL 4-MIX®-Motor**
El motor STIHL 4-MIX® combina las ventajas de los motores de 2 y 4 tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambios de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado par motor.

Confort

- 2 Manillar con vibraciones reducidas**
El manillar reduce notablemente las vibraciones y reduce el esfuerzo.
- 3 Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando que controlan la máquina en una sola mano. Un manejo más fácil y seguro.
- 4 Apoyo acolchado**
El gran apoyo acolchado permite apoyarla en la pierna o el cuerpo durante el trabajo. Así se maneja la ahoyadora con más precisión.

Seguridad

- 5 Freno de barrena QuickStop**
El freno de barrena STIHL QuickStop con palanca de activación interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrena se atasca. El freno de barrena también permite soltar las barrenas atascadas.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 o en la página web www.stihl.es.

Ahoyadoras y accesorios

- Robustas y potentes para profesionales
- Para excavar hoyos, realizar tareas de cultivo o tomar muestras del suelo
- También adecuadas para terrenos de difícil acceso
- Barrenas, prolongadores, apoyos acolchados y portabrocas

Puede consultar el combustible y el aceite adecuado a partir de la página 264.

^① Peso sin combustible ni barrena
^② Precio sin barrena

Precio recomendado en euros

	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Adecuado para ahoyadora	Uso
Accesorios para ahoyadoras						
Barrenas 	4404 680 2004	131,00	40	695	BT 131	Para todo tipo de suelos.
	4404 680 2006	145,00	60			
	4404 680 2009	158,00	90			
	4404 680 2012	170,00	120			
	4404 680 2015	184,00	150			
	4404 680 2020	196,00	200			
Barrenas 	4404 680 2030	206,00	300	750	BT 131	Para todo tipo de suelos.
	4400 000 4209	234,00	90			
	4400 000 4212	240,00	120			
	4400 000 4215	255,00	150			
	4400 000 4220	263,00	200			
	4400 000 4225	277,00	250			
	4400 000 4228	281,00	280			
	4400 000 4235	309,00	350			
Sinfin plantador 	4311 680 2515	145,00	150	525	BT 131	Barrena especial para hoyos de plantación, de forma cilíndrica.
	4445 000 4235	306,00	350	420	BT 360	
Excavador de hoyos 	4404 680 1900	158,00	260	660	BT 131	Barrena especial para remover y airear suelos y para plantar.
	4440 000 4200	226,00	400	870	BT 360	

	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Adecuado para ahoyadora	Uso
Accesorios para ahoyadoras						
Prolongadores 	4311 680 2350	60,00	-	450	BT 131	Para hoyos más profundos.
	4470 000 4205	118,00	-	500	BT 360	
	4470 000 4210	151,00	-	1.000		
Portabrocas 	4311 680 4010	206,00	-	-	BT 131	Para brocas en espiral de hasta Ø 13 mm.


	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Peso (kg)Ⓛ	Nivel sonoroⓂ (dB(A))	Potencia sonoraⓂ (dB(A))	Vibraciones izquierda/derechaⓂ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX)Ⓜ	Velocidad de perforación (min⁻¹)	Válvula de descompresión	STIHL ElastoStart	Sistema de filtro de aire de larga duración	Freno de barra QuickStop	Bloqueo de arranque/retrogiro
Ahoyadoras Ⓞ															
BT 131 Ⓟ	4313 011 2120	869,00	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIXⓂ	200	●	-	●	●	●
BT 360	4308 200 0004	2.299,00	60,3	2,9/3,9	28,8	99	111	6,8/8,7	-	50	-	●	●	-	●

● De serie

Ⓛ Peso sin combustible ni barrena
Ⓜ Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Valor K RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓟ Se suministra **sin** barrena

Ⓠ Con apoyo acolchado



Incluso en usos
prolongados ...
funciona como
la seda.

Para que sus máquinas sigan funcionando correctamente pasado el tiempo, hay que hacerles un buen mantenimiento. De ahí que desarrollemos aceites, grasas, combustibles y detergentes que se ajustan perfectamente a sus necesidades diarias. Para lograr un rendimiento óptimo y una larga vida útil.

Combustibles y aceites para motores de 2 tiempos	266
Aceites para motores de 4 tiempos	270
Multiusos	271
Accesorios	272



Combustibles y aceites para motores de 2 tiempos

- Aceites y combustibles de alta calidad para lograr la potencia de marcha perfecta
- Propiedades lubricantes óptimas
- Combustión sin residuos
- Alta compatibilidad medioambiental

Mezcla de combustible MotoMix



Patent EP 2031043^①



Combustible premezclado (1:50) para todos los motores STIHL de 2 tiempos, óptimo despliegue de potencia, excelentes propiedades de arranque en frío, aceleración máxima a lo largo de todo el régimen de revoluciones, comportamiento de marcha correcto, incluso en caso de intercambio repentino de gases. Con aceite Premium HP Ultra de STIHL para una excelente lubricación del motor y el máximo grado de limpieza, completamente sintético y biodegradable para lograr un rendimiento óptimo y una larga vida útil. No contiene etanol, prácticamente no contiene olefinas ni compuestos aromáticos y protege al usuario y al motor gracias a su bajo nivel de emisiones. Alto nivel de conservación de al menos 5 años^②. Alto rendimiento y fiabilidad, todo desde STIHL: los motores STIHL de 2 tiempos y el combustible MotoMix de STIHL se combinan entre sí a la perfección; toda aplicación posible se pone a prueba en extensos ensayos.

1 l
Ref. 7019 200 0009, precio 6,95 €

5 l
Ref. 7019 200 0011, precio 23,00 €

Accesorios: Sistema de llenado para combustible



Evita salpicaduras y llenado excesivo. Para bidón de 5 l de MotoMix, bidones combinados y bidones STIHL hasta máx. 5 l. Adecuado para todas las aberturas Ø > 23,5 mm.

Ref. 0000 890 5005, precio 16,00 €

^① Patentado en diversos países europeos
^② Condiciones adecuadas de almacenamiento: en bidones herméticos. Temperatura ambiente de máx. 20° C y en recintos secos y oscuros.

Precio recomendado en euros

Aceite para motores de 2 tiempos HP



Aceite de motor a base de aceite mineral, desarrollado especialmente para las altas exigencias de las máquinas a motor. Buenas propiedades de lubricación y combustión, JASO-FB, ISO-L-EGB, mezcla 1:50, apto para todos los motores de 2 tiempos STIHL.

100 ml (para 5 l)
Ref. 0781 319 8401
Precio 1,90 €

1 l (para 50 l)
Ref. 0781 319 8410
Precio 11,10 €

1 l (para 50 l), con dosificador
Ref. 0781 319 8411
Precio 13,20 €

5 l (para 250 l)
Ref. 0781 319 8433
Precio 47,00 €

10 l (para 500 l)
Ref. 0781 319 8434
Precio 81,00 €

55 l (para 2.750 l)
Ref. 0781 319 8461
Precio 407,00 €

Aceite para motores de 2 tiempos HP Super



Aceite semisintético «Low Smoke», desarrollado especialmente para motores STIHL de 2 tiempos. Excelente capacidad de arranque y combustión limpia y sin humos. JASO-FD, ISO-L-EGD, mezcla 1:50.

100 ml (para 5 l)
Ref. 0781 319 8052
Precio 2,20 €

1 l (para 50 l)
Ref. 0781 319 8053
Precio 12,80 €

1 l (para 50 l), con dosificador
Ref. 0781 319 8054
Precio 14,90 €

5 l (para 250 l)
Ref. 0781 319 8055
Precio 54,00 €

10 l (para 500 l)
Ref. 0781 319 8056
Precio 91,00 €

Aceite para motores de 2 tiempos HP Ultra



Aceite completamente sintético para usos prolongados a plena carga. Excelentes propiedades lubricantes, combustión casi exenta de residuos, biodegradable (más de un 60 % según OECD 301 B), especialmente bajo en azufre, JASO-FB, ISO-L-EGB, mezcla 1:50.

100 ml (para 5 l)
Ref. 0781 319 8060
Precio 3,00 €

1 l (para 50 l), con dosificador
Ref. 0781 319 8061
Precio 25,00 €

5 l (para 250 l)
Ref. 0781 319 8063
Precio 102,00 €

Consejo profesional de STIHL:

Los requisitos más importantes para los aceites de motor STIHL son su excelente lubricación y capacidad de limpieza. Hemos comprobado en nuestro laboratorio que utilizando el aceite HP Ultra de forma habitual, los pistones parecen prácticamente nuevos después de varias horas de funcionamiento en pruebas (ver fotografía).



500 h con HP Ultra

	Capacidad de lubricación	Limpieza	Protección contra la sedimentación	Protección contra la corrosión	Mezclable hasta 25 % de etanol ^③	Características	Recomendación
Aceites para motor de 2 tiempos							
HP	+	+	+	+	sí	Buenas propiedades de lubricación y combustión	Aceite de motor de calidad superior
HP Super	++	+++	+++	++	sí	Sin humos, muy buena capacidad de mezcla	El mejor aceite para una larga vida útil
HP Ultra	+++	+++	+++	+++	sí	Biodegradable, combustión sin cenizas	El mejor aceite para mantener la limpieza y prolongar la vida útil del motor

+ Apropiado

++ Bien apropiado

+++ Muy bien apropiado

^③ Tenga en cuenta las instrucciones de uso de cada máquina

Aceite adhesivo de cadena ForestPlus



A base de aceites minerales de alta calidad. Lubricación fiable, no se produce resinificación incluso durante tiempos prolongados de parada.

- 1 l
Ref. 0781 516 6001
Precio 4,00 €
- 5 l
Ref. 0781 516 6002
Precio 14,20 €
- 20 l
Ref. 0781 516 6006
Precio 51,00 €

Aceite adhesivo de cadena SynthPlus



Aceite semisintético de alto rendimiento. Actúa contra el desgaste y contra la resinificación en tiempos prolongados de inactividad. Fluido hasta -25°.

- 1 l
Ref. 0781 516 2000
Precio 5,70 €
- 5 l
Ref. 0781 516 2002
Precio 19,80 €

Aceite adhesivo de cadena BioPlus



Aceite especialmente ecológico y con excelentes propiedades de lubricación y adhesivas. Fabricado sobre una base vegetal. Se degrada por completo en el suelo en un tiempo mínimo (probado según OECD 301 B). Con etiqueta ecológica europea.

- 1 l
Ref. 0781 516 3001
Precio 7,20 €
- 5 l
Ref. 0781 516 3004
Precio 25,00 €

Grasa Superlub FS



Grasa de alto rendimiento para la caja reductora de las desbrozadoras STIHL.

- Tubo, 40 g
Ref. 0781 120 1022
Precio 3,10 €
- Tubo, 80 g
Ref. 0781 120 1117
Precio 4,40 €
- Tubo, 225 g
Ref. 0781 120 1118
Precio 10,10 €

Grasa Multilub



Grasa universal para la caja reductora de los cortasetos y motosierras eléctricas de STIHL.

- Tubo, 40 g
Ref. 0781 120 1021
Precio 3,10 €
- Tubo, 80 g
Ref. 0781 120 1109
Precio 4,40 €
- Tubo, 225 g
Ref. 0781 120 1110
Precio 10,10 €

	Aceites de base	Capacidad de lubricación	Particularidad	Vida útil	Fluides a bajas temperaturas hasta
Aceite adhesivo de cadena					
ForestPlus	Mineral	bueno	—	3 años	-15 °C
SynthPlus	Sintético y mineral	muy bueno	Aceite de alto rendimiento	7 años	-25 °C
BioPlus	Aceite vegetal	bueno	Ecológico, biodegradable	4 años	-20 °C

Precio recomendado en euros

STIHL OPTIMUM SYSTEM
COMBUSTIBLE, ACEITES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA

I+D+i

En nuestro modernísimo centro de investigación y desarrollo, con laboratorio propio, trabajan más de 500 empleados.

Las cabinas de ensayo de STIHL

Las máquinas de STIHL se someten a estrictos ensayos de funcionamiento. Para ello disponemos de más de 100 bancos de prueba.

El test práctico de STIHL

En el exterior, se prueban las máquinas STIHL bajo las más variadas condiciones de uso.

Fiable, potente y limpio

Sabemos lo que necesitan los motores: Nuestro alto conocimiento en motores y combustibles, nos permite ofrecer aceites, grasas y combustibles con óptimos resultados para el hombre, la máquina y el medio ambiente.

Concretamente, significa: Fiabilidad en el uso, excelente potencia con poco desgaste y una combustión con bajas emisiones.



Aceites para motores de 4 tiempos

- Perfecto funcionamiento de la máquina
- Una lubricación ideal de todos los componentes con un bajo consumo
- Alta compatibilidad medioambiental

SAE 30

NUEVO



Aceite de motor de alto rendimiento para cualquier condición de uso en el área del jardín. Contiene aceites de base y aditivos de alta calidad para una lubricación perfecta con un bajo consumo, API SJ/CF.

600 ml

Ref. 0781 309 2002

Precio 3,90 €

1,4 l

Ref. 0781 309 2003

Precio 9,40 €

HD 10 W-30

NUEVO



Aceite de motor de alta calidad para condiciones de uso variadas, desarrollado especialmente para los requisitos de los motores de 4 tiempos. Extraordinarias propiedades de lubricación y combustión, uso adecuado durante todo el año hasta -30 °C.

600 ml

Ref. 0781 309 1000

Precio 3,90 €

1,4 l

Ref. 0781 309 1002

Precio 9,40 €



Multiusos

- Preparación adecuada para todas las tareas de limpieza
- Óptima protección contra la corrosión
- Lubricante eficaz para distintas áreas de uso

Spray multiuso Multispray



Engrasa, disuelve, limpia y protege contra la corrosión.

Envase, 50 ml

Ref. 0730 411 7002

Precio 4,00 €

Envase, 400 ml

Ref. 0730 411 7000

Precio 7,50 €

Detergente especial Varioclean



Detergente especial para disolución y limpieza de restos de resina y aceite biológico, así como para limpieza de carcasas y filtros STIHL HD2 (blanco), filtros de rejilla (plateado) o filtros de PA (blanco).

Pulverizador, 500 ml

Ref. 0000 881 9400

Precio 8,70 €

Disolvente de resina Superclean



Spray con doble función: además de disolver la resina y la suciedad, actúa como lubricante y protege contra la corrosión. Para equipos de corte, cuchillas de cortasetos y motosierras.

Envase, 50 ml

Ref. 0782 420 1001

Precio 4,30 €

Envase, 300 ml

Ref. 0782 420 1002

Precio 10,70 €



Accesorios para combustibles y aceites

-  Transporte más sencillo de combustibles y aceites
-  Llenado de máquinas sin mancharse
-  Equipamiento fiable para usuarios profesionales y privados

Bidón de combustible



Con homologación CE.

5 l, transparente
Ref. 0000 881 0202
Precio 9,10 €

5 l, naranja
Ref. 0000 881 0200
Precio 9,10 €

10 l, transparente
Ref. 0000 881 0212
Precio 12,20 €

20 l, transparente
Ref. 0000 881 0209
Precio 24,00 €

Accesorio: tubo de llenado
 (ver fotografía superior)

Ref. 0000 881 0217
Precio 4,10 €

Bidón combinado, transparente



Estándar

Doble depósito para 5 l de combustible y 3 l de aceite adhesivo de cadena. Con homologación CE.

Ref. 0000 881 0120
Precio 31,00 €

Bidón combinado, naranja



Estándar

Doble depósito para 5 l de combustible y 3 l de aceite adhesivo de cadena. Con homologación CE.

Ref. 0000 881 0111
Precio 31,00 €

Profesional

Versión profesional con dos soportes, uno para herramientas y otro para el tubo de llenado. Las herramientas y el tubo de llenado no se incluyen de serie.

Ref. 0000 881 0113
Precio 39,00 €

Accesorio: tubo de llenado
 (ver fotografía superior)

Negro, con tapa.

Ref. 0000 881 0128
Precio 4,80 €



Doble depósito para 3 l de combustible y 1,5 l de aceite adhesivo de cadena. Con homologación CE, incluye tubo de llenado.

Ref. 0000 881 0124
Precio 17,20 €

Sistema de llenado para combustible



Evita salpicaduras y llenado excesivo. Para bidón 5 l de MotoMix, bidones combinados y bidones STIHL hasta máx. 5 l. Adecuado para todas las aberturas $\varnothing > 23,5$ mm.

Ref. 0000 890 5005
Precio 16,00 €

Sistema de llenado para aceite de cadena



Evita salpicaduras y llenado excesivo. Para todas las aberturas de llenado de $\varnothing > 23,5$ mm.

Ref. 0000 890 5004
Precio 21,00 €

Soportes



Para guardar el sistema de llenado.

Ref. 0000 881 0126
Precio 3,80 €

Para guardar herramientas.

Ref. 0000 881 0127
Precio 3,60 €

SG 11 PLUS



Pulverizador manual con boquilla regulable para pulverizar detergentes y disolventes. 1,5 l de capacidad de depósito, presión máxima 3 bar, juntas EPDM para detergentes y disolventes con un ph entre 7 - 14. La bomba está revestida con un protector especial que alarga su vida útil.

Ref. 4255 019 4912
Precio 20,00 €

Bidón de metal



Recipiente con homologación CE.

20 l
Ref. 0000 881 0205
Precio 41,00 €

Accesorio: tubo de llenado flexible
 (sin fotografía)

Ref. 0000 881 0211
Precio 18,80 €

Jarra de medición



Para preparar la mezcla de combustible.


Para mezclar hasta 5 l
Ref. 0000 881 0186
Precio 1,60 €

Para mezclar hasta 25 l
Ref. 0000 881 0182
Precio 6,60 €



Cada tronco ... una nueva meta.

Materiales de primera y fabricación de alta calidad: nuestras herramientas manuales y los accesorios forestales adecuados permiten trabajar de manera cómoda y con menos esfuerzo en cualquier situación. Le permitirán hacer frente incluso a usos prolongados.



ASA 65



Tijera de poda rápida y potente para viñedos, frutales y olivos jóvenes. Para diestros y zurdos. Robusta carcasa de aluminio. Empuñadura ergonómica. Apertura electrónica de cuchilla. Sencillo cambio de cuchilla, envío dentro de un maletín resistente. Peso 750 g[ⓐ].

ASA 65 sin batería ni cargador
Ref. 4861 011 6220
Precio 1.499,00 €

ASA 85



Potente tijera de poda de batería para ramas de hasta 45 mm de diámetro. Ideal para la poda de espacios verdes públicos, frutales, viveros, viñedos y olivar. Robusta carcasa de aluminio, empuñadura ergonómica, apertura electrónica de cuchilla en cuatro etapas, envío dentro de un maletín resistente. Peso 980 g[ⓐ].

ASA 85 sin batería ni cargador
Ref. 4861 011 6200
Precio 1.659,00 €

Encontrará toda la información sobre los baterías litio-ion y otros accesorios en la página 8.



Tijeras de poda de batería

	Referencia	Precio recomendado en euros	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel sonoro (dB(A)) [ⓐ]	Vibraciones (m/s ²) [ⓑ]	Diámetro máximo de corte (mm)	Longitud del cable de conexión (m)
ASA 65	4861 011 6220	1.499,00[ⓐ]	36	0,75	< 70	< 2,5	30	1,6
ASA 85	4861 011 6200	1.659,00[ⓐ]	36	0,98	< 70	< 2,5	45	1,6

[ⓐ] Valor K RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

[ⓑ] Valor K EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s²

[ⓐ] Precio sin batería ni cargador

Precio recomendado en euros

[ⓐ] Peso incluidas cuchillas, sin batería y sistema de transporte

Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud (cm)	Peso (kg)	Ramas Ø hasta (mm)	Adecuada para tamaño de mano	Viñedos [ⓐ]	Frutales [ⓑ]	Horticultura [ⓐ]	Jardines y parques [ⓐ]	Equipamiento
------------	-----------------------------	---------------	-----------	--------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------

Tijeras Bypass[®]

PG 10		0000 881 3604	11,20	22	230	20		+	+	++	+	Muecas de corte de alambre, cierre con una mano
PG 20		0000 881 3637	30,00	22	240	25		++	++	++	+++	Muecas de corte de alambre, cierre con una mano
PG 30		0000 881 3638	48,00	22	255	25		+++	+++	++	+++	Muecas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia
FELCO F 6		0000 881 8501	50,00	20	210	20		+++	++	+++	++	Muecas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia
FELCO F 8 FELCO F 9 (para zurdos)		0000 881 8503 0000 881 8504	55,00	21	245	25		+++	+++	++	+++	Muecas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia
FELCO F 2		0000 881 8500	57,00	22	240	25		++	++	++	+++	Muecas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia
FELCO F 12		0000 881 8506	70,00	20	265	20		+++	+++	+++	++	Muecas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia, mango rotativo
FELCO F 7		0000 881 8502	72,00	21	290	25		+++	+++	++	+++	Muecas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia, mango rotativo

Tijeras Ambos[®]

PG 25		0000 881 3639	32,00	20	260	15		+	+++	+	++	Cierre fácil
FELCO F 31		0000 881 8507	48,00	21	225	25		+	+++	+	++	Cierre fácil

[ⓐ] Encontrará más información sobre el corte de bypass y de yunque en el glosario en la página 343
[ⓑ] Poda en vides

[ⓐ] Cortes de guía, rejuvenecimiento y poda
[ⓑ] Trabajos de corte y rejuvenecimiento (plantas y flores)
[ⓐ] Trabajos de corte y rejuvenecimiento (arboles, setos)

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud (cm)	Peso (g)	Ramas Ø hasta (mm)	Viveros ^②	Frutales ^③	Jardinería ^④	Jardines y parques ^⑤	Equipamiento
Tijeras Bypass[®]										
PB 10 		0000 881 3669	49,00	60	1.000					
PB 11 		0000 881 3670	59,00	75	1.150	35	+++	+++	++	++
PB 20 		0000 881 3664	86,00	80	1.125	42	++	++	++	++
PB 30 		0000 881 6500	111,00	83	1.695	50	+++	+++	++	+++
FELCO F 200A-40		0000 881 3676	91,00	40	665	35	+++	+	+	+
FELCO F 210A-60		0000 881 3677	111,00	60	795	35	++	+++	+	++
FELCO F 220		0000 881 3678	172,00	80	1.335	40	+	+++	+	++
Tijeras Amboss[®]										
PB 25 		0000 881 3653	77,00	80	1.245	40	-	++	-	++
PB 35 		0000 881 3665	114,00	80	1.460	48	-	+++	-	+++
FELCO F 231		0000 881 3679	172,00	80	1.150	40	-	+++	-	+++

① Encontrará más información sobre el corte de bypass y de yunque en el glosario en la página 343

② Poda en vides
③ Cortes de guía, rejuvenecimiento y poda

④ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (plantas y flores)
⑤ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (arbustos, setos)

Tijera para setos PH 10



54 cm, 1.050 g. Para todo tipo de setos. Cuchillas con revestimiento especial protegidas contra la corrosión, con filo ondulado y canal de savia, ajuste sin herramientas de la unión de las cuchillas, mango de haya, amortiguadores de golpe.

Ref. 0000 881 3671
Precio 59,00 €

Funda para cinturón



Para tijeras STIHL PG 10, PG 20, PG 30 y PG 25. Cuero, negro.

Ref. 0000 881 3644
Precio 18,40 €

Piedra de afilar



Para tijera de setos, tijeras de poda y tijeras de jardinero. También para el afilado fino de tajamatas, descortezadores y hachas. Una cara con grano fino y otra con grano grueso. Se puede utilizar con agua y aceite.

Ref. 0000 881 6001
Precio 14,30 €

Herramienta para afilar 3 en 1



Facilita el afilado para obtener resultados profesionales. Para tijeras de poda y de jardinería, hachas y zapas. También adecuada para tijeras domésticas. Diseño ergonómico. No apto para ASA 65 y ASA 85.

Ref. 0000 881 9801
Precio 22,00 €

Tubo telescópico 456 cm



Longitud 184 hasta 456 cm. Tubo oval de aluminio con palanca de bloqueo para ajuste de longitud en progresión continua. Posición segura de carga pesada. Aislamiento contra el frío para un agarre firme.

Ref. 0000 881 4113
Precio 152,00 €

Sierra telescópica PR 40 CT



Sierra profesional para tubo telescópico. De acero al carbono con afilado permanente, filo de alto rendimiento con canales de evacuación contra

adherencias. Con una cuchilla especial para proteger la corteza y gancho de tracción.

Ref. 0000 881 4141
Precio 101,00 €

Tubo telescópico 320 cm



Longitud 75 hasta 320 cm, ajuste en progresión continua. Para trabajos hasta una altura aprox. de 5 m. Tubo de aluminio resistente de dos piezas de Ø 30 mm/27 mm. Extremadamente resistente, fijador por excéntrica, de acero, con tensado fácil, empuñaduras de goma.

Ref. 0000 881 6101
Precio 85,00 €

Tijera de desrame

Aprox. 630 g. Carcasa metálica muy sólida. Protegida contra la corrosión. Hoja con retirada manual. Corte hacia abajo con apoyo a ambos lados. Con cable de tracción, mango transversal y rueda adicional para multiplicar la fuerza.

Ref. 0000 881 3673
Precio 43,00 €

Sierra para tubo telescópico PR 38 CT

40 cm, aprox. 400 g. Sierra de desrame de alta calidad. Hoja con cromado duro, con canales de evacuación, gancho de tracción, cuchilla de impulsión para el corte de corteza.

Ref. 0000 881 3672
Precio 55,00 €

Sierras de mano

Rápidas y precisas. Dentado japonés de 3 caras, acero cromado endurecido, hoja cónica. Empuñadura ergonómica protegida contra la corrosión. Funda para montar en ambos lados (zurdos y diestros).



Con hoja recta. Para uso universal en jardín y paisajismo.

PR 24

24 cm, 305 g
Ramas Ø hasta 100 mm
Ref. 0000 881 8701
Precio 57,00 €

PR 33

33 cm, 370 g
Ramas Ø hasta 150 mm
Ref. 0000 881 8702
Precio 59,00 €

Con hoja curvada para facilitar el aserrado, por ejemplo en el mantenimiento de árboles.

PR 27 C

27 cm, 358 g
Ramas Ø hasta 120 mm
Ref. 0000 881 8703
Precio 66,00 €

PR 33 C

33 cm, 391 g
Ramas Ø hasta 150 mm
Ref. 0000 881 8704
Precio 69,00 €



PR 32 CW

Hoja de 32 cm, 230 g, ramas Ø hasta 150 mm. De acero templado al carbono. Dientes agrupados con canales de evacuación, mango curvado de haya.

Ref. 0000 881 4111, precio 35,00 €

Encontrará otros accesorios como juegos de afilado y limas para cadenas en la página 78.

Sierra plegable PR 16



Hoja de 16 cm, 160 g, Ramas Ø hasta 65 mm. Rápida y precisa. Dentado japonés de 3 caras. Acero cromado endurecido por inducción. Hoja cónica.

Ref. 0000 881 8700
Precio 31,00 €

Cuña curvada de aluminio



22 cm, 920 g. Aluminio forjado. Máxima penetración por su forma retorcida. Marca de referencia y mordazas de retención para un guiado óptimo y la máxima sujeción, incluso en madera congelada.

Ref. 0000 881 2221
Precio 53,00

Cuñas de material sintético



De poliamida. Resistentes a los golpes, incluso a bajas temperaturas. De 23 cm para maderas de dureza media y de 25 cm con un mayor ángulo de cuña.



23 cm
Ref. 0000 881 2213
Precio 18,90 €



25 cm
Ref. 0000 881 2214
Precio 21,00 €

Cuña de talar de aluminio



980 g. Forjada. Completa con madera y anillo.

Ref. 0000 890 9200
Precio 42,00 €

Cuña de aluminio



12 x 4 cm. 190 g. Con muescas de retención para una fijación óptima en la madera.

Ref. 0000 881 2201
Precio 9,70 €

Cuñas de aluminio para talar y partir



Aleación de aluminio de alta calidad. Con filo estrecho para introducirse bien en la madera. Con mordazas de retención, marca de referencia y un lado de cuña liso para colocar fácilmente una segunda cuña en el corte de tala.



22 cm, 600 g
Ref. 0000 881 2222
Precio 32,00 €



24 cm, 800 g
Ref. 0000 881 2223
Precio 42,00 €



26 cm, 1.000 g
Ref. 0000 881 2224
Precio 50,00 €

Zapa ligera



35 cm, 500 g. Para arrastrar troncos. Punta pulida, mango de fresno, forma tirolesa.

Ref. 0000 881 2800
Precio 33,00 €

Zapa de aluminio



70 cm, 580 g. Ligera, manejable y resistente. De aluminio. Empuñadura revestida en material sintético. Agarre seguro gracias al gancho adicional.

Ref. 0000 881 2805
Precio 113,00 €



Palancas



Para voltear troncos sobre la arista de ruptura en la dirección prevista. Con gancho inversor para girar troncos de árboles. Acero de aleación especial.

80 cm, aprox. 1.800 g
Ref. 0000 881 2701
Precio 58,00 €

130 cm, aprox. 3.400 g
Ref. 0000 881 2700
Precio 100,00 €

Gancho de arrastre FZ 10



En acero templado de alta calidad. Punta afilada. Cómoda empuñadura.

Ref. 0000 881 2907
Precio 24,00 €

Gancho de arrastre FP 10



Para elevar, transportar y depositar madera apilada. Cómoda empuñadura en D.

Ref. 0000 881 4401
Precio 32,00 €

FP 20 mordaza de arrastre



Abertura de 20 cm. Para mover madera, con ergonómica empuñadura en ángulo. Puntas forjadas.

Ref. 0000 881 3005
Precio 38,00 €

Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud (cm)	Peso (g)	Material mango del hacha	Trabajos de poda	Trabajos de tala con hacha	Para rajar o partir troncos (astillas, 30 cm largo/Ø hasta 30 cm)	Para rajar o partir troncos (35 cm de largo/Ø hasta 50 cm)	Para rajar o partir troncos largos (en caso necesario con cuñas de partir)	Tala con cuña
Classic										
Hacha con mango corto AX 6										
	0000 881 1969	30,00	40	600	Fresno	+	-	+	-	-
Hacha forestal AX 10										
	0000 881 1971	46,00	60	1.000	Fresno	++	+	+	-	-
Hachas de talar largas Un resultado óptimo con el mínimo esfuerzo gracias a su cabeza en forma de cuña.										
AX 13 C										
	0000 881 1914	52,00	50	1.250 ^①	Fresno	+	-	++	-	-
AX 28 CS										
	0000 881 2014	88,00	80	2.800 ^①	Nogal	+	-	+++	+++	-
Martillos de talar Cabeza engrasada. Superficie de impacto extra grande para asegurar el golpe en la cuña de aluminio o material sintético.										
AX 30 C										
	0000 881 2009	36,00	85	3.000	Fresno	-	-	++	+++	+++
AX 33 CS										
	0000 881 2011	94,00	90	3.300 ^①	Nogal	-	-	++	+++	+++
Tradicición										
Hacha forestal AX 12 T										
	0000 881 1967	101,00	70	1.200	Serbal	++	++	++	-	-

+ Apropriado
++ Más apropiado

+++ Muy apropiado
- No recomendable

① Incluye casquillo protector de 300 g
② Para estas herramientas existe un kit de mango de repuesto con casquillo protector como accesorio, disponible a través de su distribuidor

Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud (cm)	Peso (g)	Material mango del hacha	Trabajos de poda	Trabajos de tala con hacha	Para rajar o partir troncos (astillas, 30 cm largo/Ø hasta 30 cm)	Para rajar o partir troncos (35 cm de largo/Ø hasta 50 cm)	Para rajar o partir troncos largos (en caso necesario con cuñas de partir)	Tala con cuña
High-Tech										
Hacha con mango corto AX 6 P^②										
	0000 881 6801	53,00	37	640	Poliamida	++	-	+	-	-
Hacha forestal AX 15 P										
	0000 881 6701	83,00	73	1.450	Poliamida	++	++	++	+	-
Hacha de talar larga AX 20 PC										
	0000 881 6602	92,00	75	1.950	Poliamida	+	+	+++	++	-

+ Apropriado
++ Más apropiado

+++ Muy apropiado
- No recomendable

① Incluye casquillo protector de 300 g
② Para estas herramientas existe un kit de mango de repuesto con casquillo protector como accesorio, disponible a través de su distribuidor

③ Con sacaclavos

Cinta métrica forestal



Se enrolla automáticamente, carcasa de metal.

Longitud 15 m
Ref. 0000 881 0800
Precio 57,00 €

Longitud 25 m
Ref. 0000 881 0801
Precio 69,00 €

Sprays marcadores ECO



Spray de 500 ml. Pintura de gran calidad y duradera. Con pigmento luminoso intenso. Resistente a la escarcha. Visible incluso en zonas húmedas o congeladas. 100 % biodegradable. Inodora.

Color	Ref.
●	0000 881 1787
●	0000 881 1789
●	0000 881 1790
●	0000 881 1791
●	0000 881 1792
○	0000 881 1793

Precio unitario 9,70 €

Cinturón de cuero para herramientas



4 cm de ancho, 125 cm de longitud. Cuero de vaca extremadamente resistente y duradero, aprox. 3 mm de espesor. Cierre con hebilla doble.

Color	Ref.
●	0000 881 0600
●	0000 881 0602

Precio unitario 22,00 €

Láser 2-in-1^②



Indicador de dirección de caída y ayuda para tronzar. 2 en 1. DVD de demostración de uso. Elija el soporte adecuado para su motosierra. Encontrará información detallada en la página 57.

Ref. 0000 400 0200
Precio 93,00 €

② Soporte no incluido en el suministro de serie

Un trabajo cómodo ...
incluso en superficies duras.



Para que pueda realizar su trabajo sin problemas, le ofrecemos equipamiento de protección individual adaptado a sus propias exigencias. Nuestros materiales resistentes proporcionan, además de la protección necesaria, una gran comodidad.

Ropa de trabajo para el uso de la motosierra	288
» Resumen	298
Ropa de trabajo para el uso de las máquinas	300
Ropa de alta visibilidad	302
Ropa impermeable y funcional	304
Tabla de tallas	305
Calzado sin protección anticorte	306
Botas con protección anticorte	307
» Resumen	308
Protectores de oído, cascos, pantallas, gafas y guantes de trabajo	309



Tecnología

- 1 Fibras resistentes de alta tecnología**
Nuestro equipamiento de protección personal se distingue por sus exclusivos detalles funcionales y por sus materiales desarrollados por nosotros mismos. Por ejemplo, fibras resistentes y transpirables de alta tecnología que protegen contra lesiones, agua, viento y frío. No importa lo duro que sea su trabajo: con la ropa de protección STIHL tendrá una temperatura agradable.
- 2 Concepto bien estudiado**
En nuestra ropa se ha invertido mucha tecnología. Nuestros ingenieros convierten las necesidades de los usuarios en soluciones prácticas.

Confort

- 3 Materiales elásticos y manejo sencillo**
La ropa de protección STIHL puede lavarse a 60 grados y centrifugarse hasta un máximo de 400 revoluciones por minuto. Esto permite eliminar la suciedad más difícil, como manchas de resina. Sometemos la ropa a pruebas exigentes donde prestamos especial atención a la comodidad y a la libertad de movimiento. Los tejidos exteriores ofrecen una excelente protección contra rayos UVA. La tolerancia dermatológica de los materiales utilizados se certifica con 100 Oeko-Tex®.

Seguridad

- 4 Protección anticorte y colores de alta visibilidad**
La seguridad del producto es esencial en STIHL. Las amplias zonas en naranja de seguridad con un efecto señalizador acusado y los elementos reflectantes se encargan de que sea visible incluso al realizar trabajos en condiciones de mala visibilidad. Nuestra protección anticorte se desarrolla en función de la necesidad. Así, la ropa más ligera dispone también de una buena protección. Controlamos nuestros productos siguiendo estrictos criterios internos y sometemos a los mismos a pruebas por organismos europeos. Además, realizamos auditorías regulares a nuestros proveedores.

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones a partir de la página 334 y en la página web www.stihl.es.

Pantalón y perneras con protección anticorte (según el modelo)
Botas de cuero con protección anticorte (según el modelo)
Botas de goma con protección anticorte (según el modelo)
Chaquetas con protección anticorte (según el modelo)
Guantes con protección anticorte (según el modelo)

Clases de protección anticorte según EN 381

Clase de protección/ clase 0 (≥ 16 m/s [Ⓢ])	–	–	–	•	•
Clase de protección/ clase 1 (≥ 20 m/s [Ⓢ])	•	•	•	•	•
Clase de protección/ clase 2 (≥ 24 m/s [Ⓢ])	•	•	–	–	–

Zonas de protección anticorte en ropa con protección anticorte

Diseño A Diseño C

Encontrará más información sobre las zonas de protección anticorte en la página 344.

Ningún equipamiento de protección ofrece una protección absoluta contra posibles lesiones. Tampoco sustituye a una técnica de trabajo segura. Por ello, es imprescindible observar minuciosamente los consejos de seguridad incluidos en las instrucciones de uso del equipamiento de protección y de las máquinas, así como las normas de prevención de riesgos en vigor.



Línea FUNCTION

¿Sólo quiere cortar un poco de leña sin descuidar su seguridad? Entonces seguro que necesita ropa de trabajo resistente a un precio atractivo. Especialmente desarrollada para principiantes y usuarios ocasionales, esta ropa ofrece protección anticorte y muchos detalles prácticos como bolsillos y cómodas aberturas de ventilación.



Chaqueta FUNCTION Universal



Con grandes zonas en color de advertencia para una mejor visibilidad. Material transpirable muy cómodo. Color antracita, negro y naranja de advertencia. Dos bolsillos laterales y bolsillo con cremallera a la altura del pecho para guardar el Smartphone o el botiquín. Libertad de movimiento en hombros y espalda, material robusto en hombros y codos. Con zonas de ventilación, logotipo STIHL grande en la espalda.

Talla S-XXL
Ref. 0088 335 04..., precio 55,00 €

Pantalón/peto FUNCTION Universal



Material transpirable muy cómodo. Color antracita, negro y naranja de advertencia. Con protección anticorte según EN 381. Ofrece una gran libertad de movimiento. Protección en los riñones. Protección contra espinas en la parte delantera y trasera. Con zona de ventilación en la parte trasera del muslo.

Pantalón, clase de protección 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), talla 44-64
Ref. 0088 342 08..., precio 91,00 €

Peto, clase de protección 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), talla 44-64
Ref. 0088 388 03..., precio 101,00 €

Pantalón/peto FUNCTION Ergo



Especialmente robusto para una larga vida útil. Diseño moderno y atractivo. Con protección anticorte según EN 381. Color verde oliva, naranja de advertencia y negro. Con apliques elásticos, cremallera de ventilación, refuerzo en las rodillas y apliques reflectantes para mejorar la visibilidad. Dos bolsillos delanteros con cremallera y otros cómodos bolsillos.

Pantalón, clase de protección 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), talla 48-60
Ref. 0088 342 05..., precio 113,00 €

Peto, clase de protección 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), talla 48-60
Ref. 0088 388 01..., precio 123,00 €

Ropa de trabajo para el uso de la motosierra

- Amplia gama que se adapta a las necesidades del usuario
- Para una protección óptima
- Muy cómoda, gracias a sus innovadores materiales y confección

Línea DYNAMIC

¿Trabaja todos los días en el bosque? ¿Exige mucho a su equipamiento? La ropa de la línea DYNAMIC le ofrece la mezcla ideal de larga vida útil y total libertad de movimiento. Esto es posible gracias a la combinación de materiales resistentes, protección anticorte y zonas elásticas. Con detalles prácticos como bolsillos y aberturas de ventilación.



Chaqueta DYNAMIC Vent



Especialmente ligera y transpirable. Color naranja, negro y caqui. Aberturas de ventilación, apliques elásticos, refuerzos en los codos. Con apliques reflectantes que mejoran la visibilidad. Cuatro bolsillos con cremallera, bolsillo interior para el Smartphone. Gran logotipo STIHL en la espalda.

Talla S-XXL

Ref. 0000 883 92..., precio 123,00 €

Pantalón DYNAMIC Vent



Pantalón especialmente ligero y transpirable. Con protección anticorte (EN 381), color naranja, negro y caqui, cremalleras de ventilación en la parte posterior del muslo, detalles reflectantes, apliques elásticos, refuerzos en las rodillas, dos bolsillos diagonales delanteros con cremallera, un bolsillo para el móvil en el muslo con cremallera, protección contra las espinas y la humedad en la parte inferior de la pierna.



Pantalón, clase de protección 1 (\approx 20 m/s), talla 44-60
Ref. 0000 883 93..., precio 154,00 €

Pantalón DYNAMIC



Parte delantera extremadamente robusta y resistente de material Beaver Extrem. Con protección anticorte comprobada (EN 381), color antracita y naranja de seguridad, rodilla preformada y con doble refuerzo, material transpirable y repelente de espinas.



Pantalón, clase de protección 2 (\approx 24 m/s), talla 44-60
Ref. 0000 885 06..., precio 193,00 €

Línea ADVANCE

¿Le importa la calidad hasta en el último detalle? La línea de ropa de protección ADVANCE le garantiza un equipamiento de primera. Sus fibras de alta tecnología, especialmente ligeras, reducen el peso y ofrecen la mejor transpiración y una excelente protección contra la humedad y el frío. Con apliques elásticos, prácticas aberturas de ventilación y cómodos bolsillos.



Chaqueta ADVANCE X-Vent



Ligera y muy transpirable. Particularmente adecuada para temperaturas más calurosas o actividades corporales intensas. Color naranja de advertencia y negro. Con forro de red en espalda, brazos y bolsillos que facilita la ventilación. Repele el agua y la suciedad. Apliques reflectantes. Múltiples bolsillos. Gran logotipo STIHL en la espalda.

Talla S-XXL

Ref. 0088 335 00..., precio 194,00 €

Chaqueta ADVANCE X-Shell



Extremadamente elásticas, abrigadas y de secado rápido. Las zonas negras son repelentes al agua y dejan pasar el aire, las zonas de color marrón son impermeables y transpirables. Bolsillo interior, bolsillo en el pecho y protección contra la fricción en los hombros. Con dos bolsillos laterales. Puede combinarse muy bien con los pantalones de protección MultiProtect HS y Protect FS.

Talla S-XXL

Ref. 0088 579 01..., precio 232,00 €

Pantalón/Peto ADVANCE X-Light



Fabricado con el material de protección anticorte AVERTIC™ pro lite (EN 381), ultraligero, extremadamente transpirable y desarrollado exclusivamente para STIHL. Este material de 6 capas es un 20 % más ligero que el material utilizado en la línea ADVANCE. Color negro, tejido transpirable especial en la parte trasera de la pierna y, por tanto, óptimo para los días de calor, entrepierna completamente elástica con ProElast, bolsillos con cierre, peto con cremallera larga para ponerlo y quitarlo fácilmente, detalles reflectantes para una mejor visibilidad.

 Pantalón, clase de protección 1 (≥ 20 m/s), talla 48-64
Ref. 0088 342 07..., precio 209,00 €

 Peto, clase de protección 1 (≥ 20 m/s), talla 48-64
Ref. 0088 388 02..., precio 230,00 €

Pantalón ADVANCE X-Flex



Exclusivo de STIHL. Fabricado en material con protección anticorte AVERTIC™ pro lite (EN 281) de 6 capas por lo que es 20% más ligero que el material utilizado en la línea ADVANCE. Extremadamente transpirable. Gran libertad de movimiento, tejido exterior particularmente resistente, elástico y transpirable, protección elástica e impermeable en la rodilla, protección contra las espinas y la humedad en la pantorrilla, repele la suciedad, cremalleras largas de ventilación en la zona trasera de la pierna.

 Pantalón, clase de protección 1 (≥ 20 m/s), talla 44-64
Ref. 0088 342 01..., precio 281,00 €

**Chaqueta
ADVANCE X-TREEm**



El traje de los ganadores del Campeonato Forestal Alemán 2017, clase profesional. Con muchos detalles útiles: apliques de material extremadamente elástico ProElast que ofrece mayor libertad de movimiento y una óptima transpirabilidad. Color negro y naranja de seguridad con elementos reflectantes. Mangas desmontables y aberturas de ventilación regulables para lograr una temperatura corporal agradable. Protección contra la fricción mediante puntos de cerámica en los codos. Protección contra la fricción DotGrip en la zona exterior de los hombros. Gran visibilidad gracias a amplias zonas naranjas de seguridad. Dos bolsillos en el pecho, un bolsillo interior y un bolsillo en la manga.

Talla XS – XXL

Ref. 0088 335 01..., precio 362,00 €

**Pantalón
ADVANCE X-TREEm**



También
apto para
señora

El traje de los ganadores del Campeonato Forestal Alemán 2017, clase profesional. Comodidad extrema para ser un pantalón con protección anticorte: ProElast muy elástico que garantiza menos fatiga. Óptimo para escalar y adecuado para uso profesional bajo condiciones extremas. Color negro y naranja de seguridad con elementos reflectantes. Forro interior blando y de secado rápido. Perfectamente adecuado para trabajos forestales, gracias a sus materiales resistentes y repelentes al agua y la suciedad en la parte delantera de las piernas. Protección contra la fricción mediante ribetes con baño cerámico. Material de protección anticorte ligero y especialmente transpirable AVERTIC™ pro lite con protección anticorte comprobada (EN 381). Bolsillos planos con cremallera en la cadera y los muslos. Aberturas de ventilación con cremallera para regular la temperatura corporal. Los tirantes vienen incluidos de serie.



Pantalón, nivel de protección 1 (≅ 20 m/s), talla XS–XXL
Ref. 0088 342 04..., precio 403,00 €

La combinación perfecta para cada uso

La serie de modelos ADVANCE ofrece una gama de chaquetas y pantalones. Los diseños y las funciones están concebidas para combinarlos unos con otros. Las condiciones meteorológicas y el tipo de uso son determinantes para la selección del modelo. El mejor modo de aprovechar las ventajas de la ropa ADVANCE X-TREEm es utilizarla en conjunto, ya que está basada en las exigencias especiales de los podadores de altura.



Pantalón con protección anticorte ultraligero que ofrece una gran comodidad

ADVANCE
X-Light



Elementos de protección elásticos que ofrecen una mayor libertad de movimiento y protección resistente

ADVANCE
X-Flex



ADVANCE
X-Vent



Materiales muy transpirables que mantienen una buena temperatura corporal a altas temperaturas

ADVANCE
X-Shell



Material de secado rápido y cálido para su uso en días de frío

ADVANCE
X-TREEm



Comodidad total y detalles funcionales, especialmente desarrollado para podadores de altura

Perneras anticorte FUNCTION 270°



Para uso ocasional de motosierra. Color antracita y naranja de advertencia, estilo Jeans. Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón. Forro: 100% poliéster. Ligero y transpirable. Más cómodo gracias a su cinturilla elástica. Fácil de poner y quitar. Logotipo STIHL reflectante a la derecha. Protección anticorte delantera. EN 381, clase de protección 1 (≅ 20 m/s).

Longitud 85 cm Ref. 0088 521 0101	Longitud 100 cm Ref. 0088 521 0104
Longitud 90 cm Ref. 0088 521 0102	NUEVO Longitud 105 cm Ref. 0088 521 0105
Longitud 95 cm Ref. 0088 521 0103	
Precio unitario 110,00 €	

Perneras anticorte 360°



Se ajusta a cada usuario. Color verde, tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón, forro: 100 % poliéster. Longitud regulable, cremallera, EN 381, nivel de protección 1 (≅ 20 m/s), diseño C.

Talla S-M (46-52) Ref. 0000 884 0858	Talla XXL (62-64) Ref. 0000 884 0855
Talla L-XL (54-60) Ref. 0000 884 0859	
Precio unitario 138,00 €	

Protección para brazos Protect MS



NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Para el trabajo con la motosierra y complemento de los guantes anticorte de seguridad. Color naranja de seguridad, 100 % poliéster. Alta comodidad de uso, transpirable gracias a los apliques de material de ventilación especial. Cómodo puño elástico, orificio para el pulgar integrado para una mejor fijación, EN 381, nivel de protección 1 (≅20 m/s).

Ref. 0088 544 0010
Precio 70,00 €



Equipamiento de protección individual (EPI)

		Referencia	Precio recomendado en euros	Tallas	Color	Diseño protección anticorte/ clase protección anticorte	Nº de capas	Peso aprox. (kg) en talla 52	Protección anticorte diseñada en exclusiva para STIHL	Capa exterior elástica	Aberturas de ventilación/ cremalleras de ventilación/ material especial para ventilación	Botones para tirantes [Ⓞ] / laiguillos para tirantes	Slim Fit / Regular Fit	Material superior elástico/ apliques elásticos/ apliques de ProElast	Robustez: tejido exterior	Impregnación contra suciedad y agua	Transpiración	Protección contra el frío	Factor protección UV EN 13758/ UV Estándar 801	Certificación 	Material
Línea FUNCTION																					
	Chaqueta FUNCTION Universal	0088 335 04..	55,00	S-XXL		-	-	0,6	-	-	-/-●	-/-									Antracita, naranja de advertencia: 100 % poliéster Negro: 65 % poliéster, 35 % algodón Forro: 100 % poliéster
	Pantalón FUNCTION Universal	0088 342 08..	91,00	44-64	●●●●	A/1	9	1,25	-	●	-/-●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●/-	
	Peto FUNCTION Universal	0088 388 03..	101,00	44-64		A/1	9	1,3		●	-/-●	-/-									
	Pantalón FUNCTION Ergo	0088 342 05..	113,00	48-60		-	8	1,4	●	●	-/●/-	●/-									Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón Naranja de advertencia: 70 % poliéster, 30 % algodón Forro: 100 % poliéster
	Peto FUNCTION Ergo	0088 388 01..	123,00	48-60	●●●●	A/1	8	1,5	●	●	-/●/-	-/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	-/●	
Línea DYNAMIC																					
	Chaqueta DYNAMIC Vent	0000 883 92..	123,00	S-XXL		-	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-									Tejido exterior: 100 % poliéster Naranja de advertencia: 70 % poliéster, 30 % algodón Forro: 100 % poliéster
	Pantalón DYNAMIC Vent	0000 883 93..	154,00	44-60	●●●●	A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	-/●	
	Pantalón DYNAMIC	0000 885 06..	193,00	44-60	●●●●	A/2	8	1,5	-	●	-/-/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80	-/●	Tejido exterior: 70 % poliamida, 30 % algodón Naranja de advertencia: 70 % poliéster, 30 % algodón Forro: 100 % poliéster
Línea ADVANCE																					
	Chaqueta ADVANCE X-Vent	0088 335 00..	194,00	S-XXL	●●●●	-	-	0,45	-	-	-/-●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	-/●	ADVANCE X-Vent: Tejido exterior: 100 % poliéster ADVANCE X-Shell: Tejido exterior: 100 % poliéster Membrana poliuretano
	Chaqueta ADVANCE X-Shell	0088 579 01..	232,00	S-XXL	●●●●	-	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	-/●	
	Pantalón ADVANCE X-Light	0088 342 07..	209,00	48-64	●●●●	-	-	0,99	-	-	-/-●	●/-			+	++		-	40+/-	-/●	ADVANCE X-Light: Tejido exterior: 75 % poliéster, 20 % poliamida, 5 % poliuretano Forro: 100 % poliéster
	Peto ADVANCE X-Light	0088 388 02..	230,00	48-64	●●●●	A/1	6	1,2	●	●	-/-●	-/-	●/-	●/-/● [Ⓜ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●	
	Pantalón ADVANCE X-Flex	0088 342 01..	281,00	44-64	●●●●	-	-	1,3	-	-	-/●/-	●/-			+++	+++		+	40+/-	-/●	
	Chaqueta ADVANCE X-TREEm	0088 335 01..	362,00	XS-XXL		-	-	0,65	-	-	-/-	-/-									ADVANCE X-TREEm: Tejido exterior: 80 % poliéster, 15 % poliamida, 4 % elastán, 1 % cerámica Forro: 66 % polipropileno, 34 % poliéster
	Pantalón ADVANCE X-TREEm	0088 342 04..	403,00	XS-XXL	●●●●	A/1	6	1,2	●	●	-/●/-	-/●	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-	-/●	

● Disponible - No disponible + Bien ++ Muy bien +++ Excelente

Las últimas cifras (...) de la referencia se refieren a la talla.
Para determinar la talla correcta, véase la tabla de la páginas 305

Ⓞ En modelos sin botones, lleve los tirantes con pinzas

Ⓜ Solo en el tiro



Ropa de trabajo para el uso de las máquinas

- Protección y comodidad durante el trabajo
- Gran comodidad
- Acabados de alta calidad con numerosos extras

Pantalón de desbrozadora Protect FS



Con protección transpirable contra impactos. Color verde, tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón, forro: 100 % poliéster, largas aberturas de ventilación en la parte posterior, pasadores de tirantes para pantalones de desbrozadora, muchos bolsillos prácticos. También está disponible en naranja de seguridad. Véase Protect FS, color naranja de seguridad en la página 303.

Talla XS-XXL
Ref. 0000 888 62..
Precio 84,00 €

Accesorios apropiados



Tirantes para pantalones FS
 Espinilleras

Pantalón de desbrozadora TriProtect FS



Triple función: protección contra impactos, espinas y humedad. Muy transpirable. Color pardo. Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón. Forro: 100% poliéster. Cremalleras de ventilación en la parte posterior del muslo. Dos bolsillos con cremallera en la cadera, bolsillo posterior, bolsillo para cinta métrica y bolsillo para móvil.

Talla 44-60
Ref. 0000 884 94..
Precio 111,00 €

Accesorios apropiados



Tirantes para pantalones FS
 Espinilleras
 Rodilleras

Pantalón para cortasetos MultiProtect HS



Ideal para trabajos con cortasetos. Color pardo. Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón. Forro: 100% poliéster. Material elástico stretch que garantiza una gran libertad de movimiento. Tejido exterior con efecto «wash-out» y alto contenido en algodón. Largas cremalleras en la parte posterior.

Talla XS-XXL
Ref. 0088 459 00..
Precio 123,00 €

Accesorios apropiados



Tirantes para pantalones FS
 Musleras HS 2 en 1
 Rodilleras
 Espinilleras

Accesorios

La chaqueta ADVANCE X-Shell (véase la página 292) y otros accesorios pueden combinar perfectamente con estos pantalones de protección.

Tirantes FS



Color naranja, 82% poliéster, 18% elastodieno (caucho natural). Uniones y dorso de cuero. Muy elásticos. Con cierre de velcro que evita las marcas de presión. Para todas las tallas.

Longitud 110 cm
Ref. 0000 884 1593
Precio 30,00 €

Espinilleras



Patente EP 2842441 B1[Ⓞ]

Protección adicional contra impactos para trabajos duros. 50 cm de largo. Transpirable.

Ref. 0000 884 1594
Precio 26,00 €

Rodilleras



100% polietileno. Cumple con DIN EN 14404.

Ref. 0000 884 1595
Precio 14,30 €

Musleras HS 2 en 1



Patente EP 2842441 B1[Ⓞ]

Patente pendiente. Color negro, 100% poliéster. 65 cm. de largo. Protección eficiente anticorte y contra lesiones en las rodillas en trabajos con cortasetos.

Ref. 0000 885 8700
Precio 73,00 €

Consejo profesional de STIHL:



Las musleras HS se colocan en el pantalón de protección MultiProtect HS para cortasetos. Protegen el muslo y la rodilla de cortes y lesiones en trabajos con cortasetos. El protector es flexible y se adapta a los movimientos. Transpirable gracias al material Mesh-3-D del dorso.

Tirantes



Color naranja, 82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural), piezas de enganche y pieza trasera: Cuero. Con botones.

Longitud 120 cm
Ref. 0000 884 1511
Precio 17,30 €



Color naranja, 82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural). Con clips metálicos.

Longitud 110 cm
Ref. 0000 884 1510
Precio 15,30 €

Longitud 130 cm
Ref. 0000 884 1512
Precio 18,40 €

Cinturón de cuero para herramientas



4 cm de ancho, 125 cm de longitud. Cuero de vaca extremadamente resistente y duradero, aprox. 3 mm de espesor. Cierre con hebilla doble.

Color Ref.
 ● 0000 881 0600
 ● 0000 881 0602

Precio unitario 22,00 €



Ropa de alta visibilidad

- Chaquetas con protección anticorte para trabajos con motosierra por encima de la cintura
- Ropa de alta visibilidad que garantiza una buena visibilidad al trabajar en la calle y en las vías o con malas condiciones meteorológicas
- Ropa de alta visibilidad que garantiza una óptima protección con cualquier condición meteorológica
- Ropa de alta visibilidad para trabajos con desbrozadoras o la motosierra

Chaqueta de advertencia con protección anticorte Protect MS



Chaqueta de advertencia ligera y transpirable con gran libertad de movimiento. Color naranja y amarillo de advertencia, en combinación con negro. Tejido exterior y forro 100% poliéster. Protección contra espinas en codos y hombros. Material de ventilación en los brazos. Dos bolsillos en el pecho con cremallera, abertura de salida para arnés en la espalda, alta visibilidad EN ISO 20471, clase de protección 2 de alta visibilidad, con protección anticorte transpirable ADVANCE en la zona del pecho, hombros, brazos y abdomen, EN 381, nivel de protección 1 (≈ 20 m/s), diseño A. Certificación KWF en trámite.

Talla S
Ref. 0088 374 0048

Talla M
Ref. 0088 374 0052

Talla L
Ref. 0088 374 0056

Talla XL
Ref. 0088 374 0060

Talla XXL
Ref. 0088 374 0064

Precio unitario 234,00 €

Pantalón de advertencia con protección anticorte Protect MS



Pantalón de protección resistente. Color naranja y amarillo de advertencia, en combinación con negro. Tejido exterior y forro 100% poliéster. Material robusto: 65% poliéster y 35% algodón. Material de ventilación en la parte posterior del muslo, material resistente en la rodilla y la parte inferior de la pierna. Dos bolsillos laterales, un bolsillo posterior, un bolsillo para el metro, protección para los riñones, pieza trasera elevada como protección contra el frío, alta visibilidad EN ISO 20471, clase de protección 2 de alta visibilidad, protección anticorte EN 381, nivel de protección 1 (≈ 20 m/s), diseño A. Certificación KWF en trámite.

Talla S
Ref. 0088 399 0048

Talla M
Ref. 0088 399 0052

Talla L
Ref. 0088 399 0056

Talla XL
Ref. 0088 399 0060

Talla XXL
Ref. 0088 399 0064

Precio unitario 121,00 €

Chaqueta de advertencia Vent **NUEVO**



Muy adecuada para el verano



Chaqueta de advertencia ligera, elástica y altamente transpirable para temperaturas veraniegas y una elevada actividad corporal. Color naranja de seguridad, de tejido funcional Mag Cool, color negro con protección ligera contra fricción y espinas, tejido exterior: 100% poliéster, dos bolsillos en el pecho, cintura elástica para un buen ajuste, tiras reflectantes para una buena visibilidad, EN ISO 20471, clase de protección 2.

Talla XS-XXXL
Ref. 0088 326 00..
Precio unitario 97,00 €

Pantalón de advertencia de desbrozadora Protect FS



Especialmente adecuado para trabajos en carreteras y vías de tren. Color naranja de advertencia. Tejido exterior: 70% poliéster, 30% algodón. Forro: 100% poliéster. EN ISO 20471, clase de protección 2 de alta visibilidad. Robusto material exterior. Transpirable. Con tiras reflectantes y largas aberturas de ventilación. Bolsillo interior para colocar la espinillera FS, patentada. Le ofrecemos también tirantes y protectores para las piernas, ver página 301.

Talla 44-60
Ref. 0000 888 61..
Precio unitario 95,00 €

Protección para brazos Protect MS **NUEVO**



¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Para el trabajo con la motosierra y complemento de los guantes anticorte de seguridad. Color naranja de seguridad, 100% poliéster. Alta comodidad de uso, transpirable gracias a los apliques de material de ventilación especial. Cómodo puño elástico, orificio para el pulgar integrado para una mejor fijación, EN 381, nivel de protección 1 (≈ 20 m/s).

Ref. 0088 544 0010
Precio 70,00 €

Consejo profesional de STIHL:



La clase de alta visibilidad 3 se alcanza combinando:

	Chaqueta Protect MS	Chaqueta Vent
Pantalón Protect MS	•	•

Las últimas cifras (...) de la referencia se refieren a la talla. Para determinar la talla correcta, véase la tabla de la página 305

Precio recomendado en euros





Ropa impermeable y funcional

- Protección contra la lluvia, el viento y la nieve
- Ropa funcional transpirable ideal para trabajos que requieran esfuerzo corporal
- Evacuación de la humedad del interior hacia el exterior

Ropa impermeable Raintec

Con costuras selladas y cremalleras impermeables. Color negro y naranja. Ribetes reflectantes. Transpirabilidad EN 343 clase 3 (la mejor clase): RET < 10 m² PA/W, impermeabilidad: ≥ 10.000 Pa.



Chaqueta

Largas aberturas de ventilación bajo los brazos. Gran logotipo reflectante STIHL en la espalda. Cuello en softshell. Capucha con visera que se puede usar bajo el casco. Tejido exterior: 75% poliéster, 25% poliuretano. Membrana: 100% poliuretano. Forro: 100% poliéster.

Talla S-XXL
Ref. 0000 885 11..
Precio 130,00 €



Pantalón

Cremalleras de ventilación en el muslo, cremalleras laterales para ponerlo y quitarlo con más facilidad. Aberturas de ventilación en la cadera que sirven también para acceder al pantalón de trabajo. Protección contra espinas de ACTION ARTIC en las zonas de más riesgo. Práctico bolsillo en el muslo. Tejido exterior: 70% poliéster, 30% poliamida. Forro: 100% poliéster.

Talla S-XXL
Ref. 0000 885 10..
Precio 91,00 €

Chaqueta impermeable DuroFlex

Buena combinación con los pantalones impermeables Raintec.



De material impermeable, elástico y resistente. Color naranja de seguridad, tejido exterior: 100% poliéster, revestimiento: 100% poliuretano. Grandes zonas naranjas de seguridad. Columna de agua: ≥ 5.000 mm. Transpirable gracias a las aberturas de ventilación en las mangas, así como en la parte delantera y trasera. La capucha se puede guardar en el cuello. Certificación KWF en trámite.

Talla S
Ref. 0088 554 0048

Talla M
Ref. 0088 554 0052

Talla L
Ref. 0088 554 0056

Talla XL
Ref. 0088 554 0060

Talla XXL
Ref. 0088 554 0064


Precio unitario 81,00 €

Así se hacen los pedidos correctamente:

- Encontrará la talla adecuada siguiendo las medidas de la siguiente tabla.
- Elija el modelo.
- Al final de la referencia (...), encontrará dos números en blanco (...) para anotar la talla.

Para tomar medidas correctamente:

- Contorno de pecho**
sobre la parte más ancha del pecho, alrededor del cuerpo
- Cintura**
Alrededor del ombligo, sin apretar
- Largo de la pernera**
Desde la ingle hasta el tobillo



Tallas normales

Talla hombre/mujer	Estatura en cm	Cintura ② en cm	Largo de la pernera ③ en cm
44/34	158-170	76-80	78
46/36	164-176	80-84	80
48/38	164-176	84-88	81
50/40	170-182	88-92	82
52/42	170-182	92-96	83
54/44	176-188	96-100	84
56/46	176-188	100-104	85
58/48	176-188	104-108	86
60/50	182-194	108-114	86
62/-	182-194	114-120	86
64/-	182-194	120-126	86

Tallas internacionales

Talla internacional	Estatura en cm	Contorno pecho ① en cm	Cintura ② en cm	Largo de la pernera ③ en cm
XS (42-44)	158-170	80-88	72-80	78
S (46-48)	164-176	88-96	80-88	81
M (50-52)	170-182	96-104	88-96	83
L (54-56)	176-188	104-112	96-104	85
XL (58-60)	182-194	112-120	104-114	86
XXL (62-64)	182-194	120-128	112-126	86

Utilice las siguientes cifras en sus pedidos:
 XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64



Calzado sin protección anticorte

- Protección sólida y resistente
- El compañero ideal en el bosque, parque, jardín, obra, taller o almacén
- Diseño ergonómico y fabricado en materiales de alta calidad

Calzado de seguridad Worker S2



Material exterior de cuero repelente al agua de alta calidad. Forro textil transpirable y de secado rápido con borde de la caña acolchado, tiras reflectantes a ambos lados, suela interior extraíble, suela exterior de goma/EVA con amortiguación y resistente al aceite y al combustible conforme a EN 20345 S2.

Talla 39 – 47
Ref. 0000 885 12..
Precio 91,00 €

Botas de seguridad Worker S3



Material exterior de cuero repelente al agua de alta calidad. Forro textil transpirable y de secado rápido con borde de la caña acolchado, tiras reflectantes a ambos lados, suela interior extraíble, suela intermedia de acero como protección de pisada, suela exterior de goma/EVA con amortiguación y resistente al aceite y al combustible conforme a EN 20345 S3.

Talla 36 – 47
Ref. 0000 885 13..
Precio 97,00 €



Botas para motosierra con protección anticorte

- Protección adecuada al trabajar con la motosierra
- Con punteras de acero y tecnología de protección anticorte
- Para un buen apoyo y sujeción estable del pie

FUNCTION

Botas de cuero FUNCTION



Material exterior de cuero repelente al agua. Gran comodidad gracias al forro textil transpirable con borde de la caña acolchado, cordones resistentes con ganchos de sujeción, protección antidesgaste de la punta, suela intermedia de PU amortiguadora, alta resistencia al deslizamiento con la suela de perfil antideslizante.

Talla 39–47
Ref. 0000 883 95..
Precio 148,00 €

DYNAMIC

Botas de cuero DYNAMIC Ranger



Material exterior de cuero repelente de alta calidad. Alta comodidad, forro textil transpirable, con borde de la caña acolchado, protección antidesgaste de la punta, cordones resistentes, suela intermedia de PU amortiguadora, alta resistencia al deslizamiento con la suela de perfil antideslizante, aptas para BGR 191.

Talla 38–47
Ref. 0000 883 34..
Precio 190,00 €

DYNAMIC

Botas de cuero DYNAMIC S3



Material exterior de piel nobuk especialmente repelente al agua y de cuero curtido de manera sostenible. De uso universal, gracias a la protección de pisada S3 también en obras. Material interior particularmente transpirable que facilita la evacuación de la humedad, borde de la caña acolchado, cordones resistentes con ganchos de sujeción, ojales de deslizamiento suave, suela interior ergonómica y extraíble, suela intermedia de acero como protección de pisada y protección antidesgaste de la punta, suela intermedia de PU amortiguadora, alta resistencia al deslizamiento con la suela de perfil antideslizante, aptas para BGR 191.

Talla 38–47
Ref. 0000 886 87..
Precio 230,00 €

DYNAMIC

Botas de cuero DYNAMIC GTX



Material exterior de cuero impermeable, combinado con la membrana impermeable y transpirable GORE-TEX® Extended Comfort. Gran comodidad gracias a la suela interior blanda ergonómica, ojales de deslizamiento suave, protección antidesgaste de la punta, alta resistencia al deslizamiento con la suela de perfil antideslizante, apliques reflectantes para aumentar la seguridad.

Talla 39-47

Ref. 0088 532 00..

Precio 281,00 €

ADVANCE

Botas de trekking ADVANCE GTX



Material exterior de piel de vaca (ante) de alta calidad y particularmente impermeable para trabajos profesionales con motosierra en pendientes y durante la poda. Cordones resistentes con ganchos de sujeción, ojales de deslizamiento suave, membrana impermeable y especialmente transpirable GORE-TEX®. Suela interior extraíble, ergonómica, de alta calidad y muy absorbente, protección adicional frente al desgaste y humedad con el borde de goma elevado, suela intermedia de PU amortiguadora, alta resistencia al deslizamiento con la suela de perfil antideslizante.

Talla 39-47

Ref. 0000 885 38..

Precio 292,00 €

Botas de goma FUNCTION



Suela de goma de tacos gruesos y autolimpiante, con una buena adherencia. Caña de tejido con ajuste variable con cordón, aptas también para pantorrillas muy anchas, peso reducido por su baja caña, alta resistencia al deslizamiento con la suela de perfil antideslizante.

Talla 39-47

Ref. 0000 884 93..

Precio 64,00 €



Protectores de oído, cascos, pantallas, gafas y guantes de trabajo

- Protegen la cabeza, los oídos y la cara frente al ruido del motor, astillas y piedras pequeñas
- Combinaciones ajustables de pantalla y protector para los oídos
- Protección adecuada de los oídos, los ojos y las manos, para cada necesidad

Protector de oídos Concept 23



Extremadamente ligero, ajustable, almohadillas suaves que aportan comodidad, EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14), cápsulas/diadema giratorias.

Ref. 0000 884 0532

Precio 14,20 €

Protector de oídos Concept 28



Diadema estable y transpirable de metal. Almohadillas acolchadas, EN 352, SNR 28 (H:31; M:26; L:19).

Ref. 0000 884 0529

Precio 30,00 €

Protector de oídos Concept 24



Diadema estable y transpirable de metal. Almohadillas acolchadas, EN 352, SNR 24 (H:28; M:22; L:14).

Ref. 0000 884 0528

Precio 20,00 €

Protector de oídos con Bluetooth® DYNAMIC BT



Múltiples usos, por ejemplo, con smartphone, con Bluetooth 4.0, entrada auxiliar independiente, autonomía de la batería de hasta 38 horas, EN 352, SNR 29 (H:33; M:26; L:18).

Ref. 0000 884 0519

Precio 132,00 €

Protector de oídos Concept 24 F



Diadema y almohadillas acolchadas para más comodidad, plegable, EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13).

Ref. 0000 884 0530

Precio 30,00 €

Referencia	Precio recomendado en euros	Altura de la caña en cm (aprox.)	DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	Peso (kg) en talla 42 por par (aprox.)	Clase de protección anticorte	Cuero de alta calidad	Impermeables	Suela perforada con grandes tacos y autolimpiante	Horma ortopédica	Puntera de acero	Suela intermedia de acero	Gran comodidad de avance	Certificación	Adecuadas para trepadores	Protección para el tobillo
Botas para motosierra con protección anticorte															
Botas de cuero FUNCTION	0000 883 95..	148,00	20	●/●	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	●
Botas de cuero DYNAMIC Ranger	0000 883 34..	190,00	20	●/●	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	●
Botas de cuero DYNAMIC S3	0000 886 87..	230,00	20	●/●	2,0	1	●	-	●	●	●	-	●	●	●
Botas de cuero DYNAMIC GTX	0088 532 00..	281,00	20	●/●	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	●
Botas de trekking ADVANCE GTX	0000 885 38..	292,00	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	●
Botas de goma FUNCTION	0000 884 93..	64,00	32	●/●	2,9	1	-	●	●	-	●	-	-	-	-

Precio recomendado en euros

● De serie

Las últimas cifras (...) de la referencia se refieren a la talla: 38/39/40/41/42/43/44/45/46/47

Equipamiento de protección individual (EPI)

Cascos

	Referencia	Precio recomendado en euros	Color	Protectores de oído	Norma EN	Pantalla	Casco	Equipamiento interior	Ajuste de carraca	Aireación	Equilibrio	Bandana	Certificación	Visibilidad	Canalón	Funcionalidad
Línea FUNCTION																
FUNCTION Basic 	0000 888 0803	40,00	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Rejilla de nailon	HDPE	6 puntos	-	Entrecasco	+	Textil funcional	-	61 %	●	+
FUNCTION Universal 	0000 888 0804	50,00	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Rejilla de nailon	ABS	4 puntos	-	Entrecasco	+	Cuero sintético	●	55 %	-	++
Línea DYNAMIC																
DYNAMIC Ergo <small>NUEVO ¡Disponible a partir de Primavera 2019!</small> 	0000 888 0808	77,00	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Rejilla de nailon	ABS	6 puntos	●	Entrecasco, ajustable	++	Material funcional	-	41 %	-	++
DYNAMIC X-Ergo <small>NUEVO ¡Disponible a partir de Primavera 2019!</small> 	0000 888 0807	96,00	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Rejilla de metal	ABS	6 puntos	●	Entrecasco, ajustable	++	Material funcional	-	60 %	-	+++
Línea ADVANCE																
ADVANCE Vent 	0000 888 0801	97,00	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Rejilla de metal, elevada visibilidad	ABS	6 puntos	●	Entrecasco	+++	Material funcional	-	65-70 %	-	+++
ADVANCE X-Vent 	0000 888 0802	111,00	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Rejilla de acero elástico, muy elevada visibilidad	ABS	6 puntos	●	Entrecasco	+++	Material funcional	-	75-80 %	-	+++

● De serie - No disponible + Buena ++ Muy buena +++ Excelente

Pantallas cortas de material sintético



Con doble diadema^① y cuatro tapones para los oídos. EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29).^{②③}

Ref. 0000 884 0510
Precio 19,40 €



Con diadema acolchada y cascos protectores de oído. Visera ampliada, parte interior con revestimiento anti-vaho, protección adicional para la frente, EN 166, EN 352, SNR 30 (H:34; M:27; L:18).^{②③}

Ref. 0000 884 0565
Precio 46,00 €

Pantalla corta con rejilla de nailon



Con doble diadema^① y cuatro tapones para los oídos. EN 352, EN 1731, SNR 33 (H:32; M:29; L:29).^③

Ref. 0000 884 0511
Precio 19,40 €



NUEVO

FUNCTION

Combinación ligera con cascos protectores de oídos para un buen aislamiento acústico y visor de nailon orientable, diadema ajustable, EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13).^③

Ref. 0000 884 0251
Precio 24,00 €



Diadema acolchada. Protector de oídos. Visera ampliada y protección adicional en la frente, EN 352, EN 1731, SNR 30 (H:34; M:27; L:18).^③

Ref. 0000 884 0566
Precio 46,00 €

Pantalla corta con rejilla de nailon



G500

Combinación idónea para profesionales. Equilibrio óptimo. Diadema ajustable con botón giratorio. Protectores de oído desmontables para uso en verano. Protección para frente con rejillas de ventilación, con rejilla de nailon. EN 352, EN 1731, SNR 28 (H:35; M:26; L:16).^③

Ref. 0000 884 0562
Precio 71,00 €

Gafas de protección integradas

NUEVO



Ideal para casco DYNAMIC X-Ergo, EN 166.
Ref. 0000 884 0182
Precio 17,30 €

Disponible a partir de Primavera 2019! Ideal para cascos ADVANCE Vent y ADVANCE X-Vent.
Ref. 0000 894 9402
Precio 12,00 €

Diadema



Muy ligera (10 g), plegable, EN 352, SNR 24 (H:27; M:20; L:18), no presiona el conducto auditivo.

Ref. 0000 884 0509
Precio 9,70 €

Tapones para los oídos



Tapones con forma cónica de espuma de poliuretano con muy buena capacidad de aislamiento. Se ajustan al conducto auditivo. Caja con dos pares, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29).

Ref. 0000 884 0476
Precio 3,70 €

	Referencia	Precio recomendado en euros	Color	Norma	Resistencia al fuego	Patillas regulables	Protección lateral	Resistente a arañazos	Anti-vaho	Cristal ajustable	100% Protección contra rayos UVA	Características
Línea FUNCTION												
Estándar	0000 884 0307	3,10	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	Para trabajos breves
Light	0000 884 0335	6,10	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	Alto aumento de contraste
	0000 884 0336		●									Óptimas con mucha luz solar
	0000 884 0337		○									Óptimas con poca luz
Astrospec	0000 884 0305	8,70	●	EN 166	F (45 m/s)	●	●	●	-	●	●	Óptimas con mucha luz solar
	0000 884 0304		○									Óptimas con poca luz
Línea DYNAMIC												
Contrast	0000 884 0327	9,70	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Muy alto aumento de contraste
	0000 884 0324		●									Alto aumento de contraste
	0000 884 0328		●									Óptimas con mucha luz solar
	0000 884 0332		○									Óptimas con poca luz
Light Plus	0000 884 0357	15,30	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Alto aumento de contraste
	0000 884 0356		●									Óptimas con mucha luz solar
	0000 884 0355		○									Óptimas con poca luz
Línea ADVANCE												
Super Fit	0000 884 0344	19,40	●	EN 166	F (45 m/s)	-	-	●	●	-	●	Alto aumento de contraste
	0000 884 0346		●									Óptimas con mucha luz solar
	0000 884 0347		○									Óptimas con poca luz
Gafas de protección para usar con gafas graduadas												
Super OTG	0000 884 0340	18,90	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	●	●	Uso universal, óptimas con poca luz
Ultrasonic	0000 884 0330	24,00	○	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	-	●	Motosierra de salvamento, tronadora, óptimas con poca luz y en situaciones con mucho polvo

● De serie - No disponible

Tallas	Referencia	Precio recomendado en euros	Material	Ajuste/corte	Sensibilidad al tacto	Resistentes	Protección contra el frío	Puños	Características especiales
Línea FUNCTION									
Guantes de protección									
FUNCTION SensoGrip 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1182 0000 884 1183 0000 884 1184	3,10	Punto con recubrimiento de PU	+++	+++	+	-	Elásticos Buen agarre, buena protección contra humedad
FUNCTION DuroGrip 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0108 0088 611 0109 0088 611 0110 0088 611 0111	6,00	Tejido de punto con recubrimiento de látex	++	+	+++	++	Elásticos Buen agarre (en mojado), buena protección contra humedad
Guantes de protección anticorte									
FUNCTION Protect MS 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 1508 0000 883 1509 0000 883 1510 0000 883 1511	32,00	Cuero de vaca/dorso textil	+	+	+++	++	Elásticos Clase de protección 0
Línea DYNAMIC									
Guantes de protección									
DYNAMIC Duro 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1192 0000 884 1193 0000 884 1194 0000 884 1195	9,10	Cuero de vaca	++	+	+++	-	Puño abierto Cuero
DYNAMIC SensoLight 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0008 0088 611 0009 0088 611 0010 0088 611 0011	11,70	Cuero de oveja/dorso textil	++	+++	++	-	Cierre de velcro, elásticos Ligero, tiras reflectantes

+ Bien ++ Muy bien +++ Excelente - No disponible

Tallas	Referencia	Precio recomendado en euros	Material	Ajuste/corte	Sensibilidad al tacto	Resistentes	Protección contra el frío	Puños	Características especiales
Línea DYNAMIC									
Guantes de protección									
DYNAMIC Vent 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8507 0000 883 8500 0000 883 8501 0000 883 8502	14,80	Cuero sintético/dorso textil	++	++	-	-	Cierre de velcro, elásticos Ligeros, transpirables
Guantes de protección anticorte									
DYNAMIC Protect MS 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 1512 0000 883 1513 0000 883 1514 0000 883 1515	52,00	Cuero de vaca/dorso textil	++	++	+++	++	Elásticos Clase de protección 1
Línea ADVANCE									
Guantes de protección									
ADVANCE Duro 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1197 0000 884 1198 0000 884 1199	15,80	Cuero de vaca/dorso textil	++	++	+++	+	Elásticos Protección del pulso
ADVANCE Ergo FS 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8504 0000 883 8505 0000 883 8506	37,00	Cuero de vaca	+++	++	+++	-	Cierre de velcro Protección frente a impactos, tiras reflectantes
ADVANCE Ergo MS 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0208 0088 611 0209 0088 611 0210 0088 611 0211	18,90	Cuero de vaca/dorso textil	+++	+++	++	-	Cierre de velcro, elásticos Transpirables, ribetes reflectantes

Todos los guantes cumplen las normas EN 388 y EN 420.



Fuerza ...
para
cualquier
uso.



Ya sea en la jungla urbana o en la maleza, las pequeñas aventuras son simplemente parte de nuestra vida. Los productos de nuestra tienda encarnan exactamente esta sensación. Ya sea ropa funcional o con estilo, accesorios o verdaderas piezas de coleccionista.



Para los verdaderos fans de TIMBERSPORTS®

La serie STIHL TIMBERSPORTS® es la reina de los deportes de tala de árboles. Los que quieran disfrutar también en su tiempo libre de su pasión por esta espectacular serie de competición, tendrán en estos artículos su aliado perfecto.

Cortavientos



NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!

Color negro, manga izquierda con inserciones naranja, 86 % poliéster, 14 % elastano, capucha y cuello alzado de material elástico, mangas raglán, cortaviento, transpirable y de secado rápido, bolsillos laterales con cremallera, hachas cruzadas reflectantes impresas en el pecho, logotipo de STIHL impreso en la espalda.

Talla S-XXL
Ref. 0420 510 01..
Precio unitario 85,00 €

Sudadera con capucha «AXE»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color gris, capucha interior en naranja mezcla, 55 % algodón, 45 % poliéster, jersey de doble cara, cordón de capucha con cierres metálicos, bolsillo canguro, hachas cruzadas grabadas en toda la superficie, emblema «STIHL TIMBERSPORTS® KISS MY AXE» en las mangas.

Talla S-XL
Ref. 0420 520 06..
Precio unitario 64,00 €

Camiseta «HOT SAW» Señora

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color gris, 100 % algodón, jersey único, mangas engastadas, dobladillo semicircular, serigrafía «HOT SAW» e impresión en brillo.

Talla XS-XL
Ref. 0420 500 16..
Precio unitario 21,00 €

Camiseta funcional

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Gris y naranja, 100 % poliéster, transpirable y de secado rápido, efecto malla en el interior, manga izquierda con contrastes en naranja, Logo «STIHL TIMBERSPORTS®» impreso en negro, «PWR» impreso en el pecho, ribete naranja en el cuello.

Talla S-XXL
Ref. 0420 500 12..
Precio unitario 53,00 €

Pantalones de deporte «ATHLETIC»



Color gris oscuro, 92 % nailon, 8 % elastano, secado rápido, cinta elástica con cuerda de ajuste, bolsillo para llaves con cremallera, logotipo «STIHL TIMBERSPORTS®» en la parte delantera, hachas cruzadas y logotipo de «STIHL TIMBERSPORTS®» como estampado en la parte trasera.

Talla S - XXL
Ref. 0420 530 00..
Precio unitario 32,00 €

Cortavientos «ATHLETIC»

¡Hasta fin de existencias!



Color gris oscuro, 92 % poliéster, 8 % elastano, mangas raglán, impermeable y cortavientos, tiras reflectantes, cremallera y protección para la barbilla, dos bolsillos laterales y un bolsillo en la manga con cremallera, inscripción «STIHL TIMBERSPORTS®» como motivo en el bolsillo de la manga, estampado frontal de hachas cruzadas.

Talla XS - XXL
Ref. 0420 510 00..
Precio unitario 85,00 €

Camiseta «ATHLETIC»



Color gris oscuro, 92 % poliéster, 8 % elastano, transpirable, impresión frontal «THE ORIGINAL EXTREME SPORT».

Talla S - XXL
Ref. 0420 500 03..
Precio unitario 32,00 €

Camiseta sin mangas «ATHLETIC» Señora



Color naranja, 100 % poliéster, transpirable, ancha con dobladillo ligeramente curvo, impresión frontal «1985», logotipo de «STIHL TIMBERSPORTS®» en la parte trasera.

Talla XS - XL
Ref. 0420 520 01..
Precio unitario 32,00 €

Leggings «ATHLETIC» Señora



Color gris, 92 % nailon, 8 % elastano, elásticos, de dos colores con estampado integral en la pierna izquierda, cinta de goma ancha.

Talla XS - XL
Ref. 0420 530 02..
Precio unitario 42,00 €

Camiseta «AXE»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color negro, 100 % algodón, camiseta cuello redondo, jersey, estampado de hachas en la parte delantera y estampado «STIHL TIMBERSPORTS®» en la parte trasera.

Talla XS-XXL
Ref. 0420 500 06..
Precio unitario 28,00 €

Leggings «ATHLETIC» Señora

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color gris, 86 % poliéster, 14 % elastano, transpirable y de secado rápido, apliques de impresión en toda la cintura y en la parte interior de las rodillas, «PWR» y «STIHL TIMBERSPORTS®» impresos en la pierna izquierda.

Talla XS-XL
Ref. 0420 530 03..
Precio unitario 42,00 €

Gorra «ATHLETIC»



Color gris, 100 % poliéster, visera curva, material ligero, hachas cruzadas bordadas en 3D en color naranja, tamaño ajustable.

Talla única
Ref. 0420 540 0000
Precio 22,00 €

Top deportivo

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Impresión general, gris, naranja y blanco en el frente y zonas laterales, ribete del cuello en naranja, 86 % poliéster, 14 % elastano, secado rápido y transpirable, logo «STIHL TIMBERSPORTS®» impreso en el pecho.

Talla XS - XL
Ref. 0420 520 05..
Precio unitario 27,00 €

Sudadera con capucha «TIMBERSPORTS®»



Color negro, 100 % algodón, logotipo de «STIHL TIMBERSPORTS®» impreso a la altura del pecho.

Talla XS – XXL
Ref. 0464 028 02..
Precio unitario 42,00 €

Polo



Color negro, 100 % algodón, cuello de polo clásico, bordado frontal de hachas cruzadas, cinta de cuello en color naranja.

Talla XS – XXL
Ref. 0420 500 02..
Precio unitario 32,00 €

Camiseta



Color negro, 100 % algodón, cuello redondo con canalé, impresión frontal «STIHL TIMBERSPORTS®» en color naranja y blanco.

Talla XS – XXL
Ref. 0420 500 01..
Precio unitario 21,00 €

Toalla de ducha

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color gris y gris oscuro, 100 % algodón, 70 cm x 140 cm, toalla de rizo con hachas tejidas en colores contrastantes, colgador «STIHL TIMBERSPORTS®».

Ref. 0420 560 0004
Precio 21,00 €

Camiseta de manga larga

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Gris, 62 % poliamida 38 % poliéster, tejido de punto, sin costuras, camiseta de manga larga ajustada, logo «STIHL TIMBERSPORTS®» en la espalda y hachas bordadas sobre el pecho, etiqueta «STIHL TIMBERSPORTS®» en el dobladillo, ribete naranja en el cuello.

Talla XS-XL
Ref. 0420 500 13..
Precio unitario 43,00 €

Top de señora

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Gris, 52 % poliamida 42 % poliéster, 6 % elastano, tejido de punto, ajustado sin costuras, logo «STIHL TIMBERSPORTS®» en la espalda y hachas bordadas sobre el pecho, etiqueta «STIHL TIMBERSPORTS®» en el dobladillo.

Talla XS – XL
Ref. 0420 500 15..
Precio unitario 32,00 €

Reloj de pulsera



Reloj de pulsera de sólido acero inoxidable, diámetro de 40 mm, cristal endurecido de Crystex, correa de nailon, resistente al agua hasta 10 ATM.

Ref. 0464 585 0040
Precio 56,00 €

Almohadilla



Motivo de discos de madera en la parte delantera, material de relleno de espuma, diámetro de 34 cm, con cierre de velcro y asa para colgarlo.

Ref. 0464 765 0010
Precio 6,20 €



Para amantes de la naturaleza

Simplemente salir dejar atrás la ciudad y la rutina. Buscar la aventura en las montañas, en el bosque, en un lugar salvaje. Para todos los que añoren lo auténtico y lo inexplorado, ofrecemos una gama selecta a su medida.

Suéter



NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!

Color azul, hilo de melange, 100 % algodón, tejido, cuello con cremallera, emblema «INTO THE WOODS» en la parte superior del brazo izquierdo, parches en los codos.

Talla S-XXL
Ref. 0420 120 04.., precio 85,00 €

Gorra «WOOD»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color oliva y azul, 100 % algodón, pana fina, emblema «INTO THE WOODS» delante, tamaño ajustable.

Talla única
Ref. 0420 140 0003
Precio 23,00 €

Navaja



Cuchilla de acero inoxidable, longitud de la cuchilla aprox. 8,0 cm, longitud total aprox. 19,5 cm, mango de acero inoxidable mate y sintético de fibra de vidrio negra, bloqueo de cuchilla.

Ref. 0464 186 0010
Precio 17,00 €

Navaja de madera



Navaja suiza con 13 útiles funciones, entre otras, sierra para madera, sacacorchos, destornillador, empuñadura de madera con el logotipo de STIHL impreso, fabricado por Victorinox.

Ref. 0464 186 0020
Precio 57,00 €

Forro polar

¡Hasta fin de existencias!



Color azul y gris melange, 100 % poliéster, aspecto de punto en hombros y parte superior de las mangas, cuello alzado, un bolsillo en el pecho, dos bolsillos solapados con cremallera, cremallera «STIHL ElastoStart».

Talla S-XXL
Ref. 0420 110 00..
Precio unitario 75,00 €

Chaqueta «WOOD»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Azul, cuello alto en verde oliva, forro de camuflaje, exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón, forro: 100 % poliéster. Bolsillos en pecho y cadera con cremallera, bolsillo interior, tirador de cremallera «STIHL ElastoStart».

Talla S-XXL
Ref. 0420 110 04..
Precio unitario 149,00 €

Riñonera

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color azul, forro estampado camuflaje, 100 % poliéster, encerada, gran compartimento principal, dos pequeños bolsillos delanteros, anillo metálico de suspensión, emblema «INTO THE WOODS» en el bolsillo delantero.

Ref. 0420 160 0002
Precio 34,00 €

Sudadera con capucha «FIR»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Gris, 55 % poliéster, 45 % algodón, interior forrado, puño ajustado, «FIR» motivo de árbol impreso en el pecho, ribete naranja en el cuello.

Talla S-XXL
Ref. 0420 120 03..
Precio unitario 63,00 €

Navaja con mango de madera

NUEVO



Navaja multifunción, mango de nogal, 91 x 17,5 mm, incluye destornillador, abrelatas, sacacorchos, abrebotellas, pelacables, perforador, taladro y lezna, sierra pequeña para madera, fabricado por Victorinox.

Ref. 0420 160 0000
Precio 68,00 €

Chaleco de forro polar



Color azul, 85 % poliéster, 15 % viscosa, cuello alzado, con bolsillo frontal en color de contraste, con cierre de cremallera y cremallera «STIHL ElastoStart», bolsillos laterales.

Talla S-XXL
Ref. 0420 110 02..
Precio unitario 85,00 €

Mochila «WOOD»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color azul, poliéster/nylon revestido con PU, 53 x 32 x 24 cm, aprox. 30 l, con muchos espacios de almacenamiento, espalda de malla para permitir que circule el aire, con preparación para sistema para beber, correas de compresión, protección contra la lluvia.

Ref. 0420 160 0001
Precio 85,00 €

Camisa de franela



Color rojo y azul a cuadros, 100 % algodón, cuello button-down, dos bolsillos en el pecho con botones.

Talla S-XXL
Ref. 0464 008 04..
Precio unitario 52,00 €

Camiseta «OUTDOORS»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Verde aceituna, 100 % algodón. Teñido, impreso en el pecho «GREAT OUTDOORS», ribete naranja en el dobladillo.

Talla S-XXL
Ref. 0420 100 07..
Precio unitario 37,00 €

Gorra «NATURE»



Color verde, 100 % algodón, tamaño ajustable.

Talla única
Ref. 0464 021 0080
Precio 23,00 €

Camisa «INDIGO»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color rojo, azul y blanco, 100 % algodón, teñido de índigo, dos bolsillos de pecho para abotonar, bordado «INTO THE WOODS» en naranja en la parte inferior.

Talla S-XXL
Ref. 0420 120 06..
Precio unitario 63,00 €

Camisa



Color azul, de cuadros, 74 % algodón, 26 % poliéster, con dos bolsillos frontales con botón, cuello button-down, botones de imitación a cuerno.

Talla S-XXL
Ref. 0420 120 00..
Precio unitario 53,00 €

Pañuelo de trekking



Color azul y verde, 100 % poliéster, motivo de bosque, se puede utilizar como pañuelo para la cabeza, el cuello, como bufanda, cinta para la frente, etc.

Ref. 0464 016 0060
Precio 7,00 €

Gorro



Color gris oscuro y naranja, 100 % poliacrílico, dobladillo a rayas.

Talla única
Ref. 0420 140 0001
Precio 22,00 €

Guantes



Color gris oscuro y naranja, 100 % poliacrílico, función táctil en el índice y el pulgar para manejar smartphones.

Talla	Ref.
8	0420 150 0008
9	0420 150 0009
10	0420 150 0010
11	0420 150 0011

Precio unitario 26,00 €

Chaqueta



Color petróleo y marrón, tejido exterior: 100 % poliéster, forro: 100 % algodón, zona de los hombros y parte superior de las mangas de color, acolchado, capucha desmontable, tejido exterior impermeable, con bolsillo frontal, bolsillos laterales, cremallera con «STIHL ElastoStart».

Talla S-XXL
Ref. 0420 110 01..
Precio unitario 160,00 €





Para todos los que prefieren quedarse en casa

Saque mayor partido a su hogar. Con un par de simpáticos accesorios, convertirá su hogar y su jardín en el lugar en el que todos querrán reunirse. Un brindis por su hogar.

Hamaca



Color natural, 100 % algodón, tamaño 200 x 80 cm, motivo de motosierra, listones de madera con certificación FSC con el logotipo de STIHL impreso, peso máximo soportado 150 kg.

Ref. 0464 372 0010, precio 34,00 €

Juego de mesa de madera



Dimensiones 28 x 28 cm, de contrachapado con certificado FSC, impresión en cuatro colores, figuras 4 x 4 en diferentes colores, 2 dados

**Ref. 0420 360 0002
Precio 22,00 €**

Cartera para caballero



Color marrón, de cuero, 12 x 9,5 cm en formato horizontal, impresión del logotipo de STIHL en la parte delantera, fabricado por Wenger.

**Ref. 0464 104 0010
Precio 45,00 €**

Juego de tazas de café



2 piezas, porcelana, color blanco con anillo de plástico en naranja, impresión del logotipo STIHL, fabricado por Koziol.

**Ref. 0464 257 0040
Precio 17,00 €**

Fiambrera



Plástico de uso alimenticio, no tóxico, 100 % reciclable, 17 x 12,6 x 6,8 cm, fabricado por Koziol.

**Ref. 0464 259 0010
Precio 8,50 €**

Molde para hornear «MOTOSIERRA»



Acero al carbono, negro, forma de motosierra, dimensiones de 40 x 16 x 4,5 cm, interior revestido.

**Ref. 0420 360 0000
Precio 17,00 €**

USB de madera 16 GB



Madera de nogal, certificado FSC, versión 2.0.

**Ref. 0420 360 0007
Precio 14,70 €**

Paraguas de bolsillo

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Bastón de acero negro con elementos de color naranja, funda de pongee 100 % poliéster, sistema cortaviento, apertura y cierre automáticos, rieles de fibra de vidrio, mango de tacto suave, diámetro aprox. 97 cm, longitud cerrado aprox. 28 cm.

**Ref. 0420 360 0005
Precio 16,50 €**

Paraguas de bastón

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Bastón de acero negro con elementos de color naranja, funda de pongee 100 % poliéster, paraguas de bastón automático, sistema cortaviento, apertura automática, rieles de fibra de vidrio, mango recto de tacto suave, diámetro aprox. 112 cm.

**Ref. 0420 360 0004
Precio 18,20 €**

Libreta Lanybook

NUEVO



DIN A5, cubierta de plástico con estructura de madera en relieve, papel a cuadros.

**Ref. 0420 360 0003
Precio 21,00 €**

Juego de 2 vasos para cerveza



0,3 litros, logotipo de STIHL grabado en vertical.

**Ref. 0464 767 0010
Precio 8,50 €**





Para todos los amantes de la jungla de asfalto

¿Te encuentras tan a gusto en la ciudad como en la naturaleza, buscas la aventura también en las calles y conoces cada adoquín de tu ciudad? Entonces, nuestra colección Street Style es perfecta para ti.

Sudadera con capucha



Color gris, 55 % algodón, 45 % poliéster, doble tejido, impresión en negativo de hachas cruzadas en el pecho, emblema «KISS MY AXE» en la manga izquierda.

Talla	Ref.
XS	0464 028 0104
S	0464 028 0105
M	0464 028 0106
L	0464 028 0107
XL	0464 028 0108
XXL	0464 028 0109

Precio unitario 47,00 €

Camiseta «NO#CHAIN»



Color gris oscuro, 100 % algodón, cuello redondo, impresión frontal «NO#CHAIN NO#GAME».

Talla S – XXL
Ref. 0420 200 01..
Precio unitario 37,00 €

Bolsa de deporte «NO#CHAIN»



Color negro, 100 % poliéster, 34 x 44 cm, impresión «NO#CHAIN NO#GAME».

Ref. 0420 260 0001
Precio 17,00 €

Mochila «CHAINSAWS»



Color negro, 100 % poliéster, 50 x 28 x 15 cm, aprox. 20 l de volumen, forro impreso, gran compartimento principal, bolsillo delantero, bolsillo lateral, compartimento acolchado para portátil, correa de hombro acolchada, impermeable, emblema «CHAINSAWS».

Ref. 0420 260 0000
Precio 78,00 €

Cinturón



Color negro, 100 % algodón, hebilla militar deslizante de metal, 120 cm, acortable.

Ref. 0464 081 0030
Precio 34,00 €

Gorro «CHAINSAWS»



Color azul y naranja, 70 % poliacrílico, 30 % algodón, inscripción de STIHL y pompón, emblema «CHAINSAWS».

Talla única
Ref. 0420 240 0001
Precio 28,00 €

Camiseta «WOOD CIRCLE»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Azul, 100 % algodón, logo STIHL en una estructura de madera Impreso en el pecho.

Talla S-XXL
Ref. 0420 200 07..
Precio unitario 32,00 €

Mochila

Hasta fin de existencias



Color azul, 100 % poliéster, talla aprox. 32 x 44 x 14 cm, 20 l, siluetas de motosierras como estampado, cierre con velcro con cierre adicional mediante clips, compartimento interior separado, llavero en el interior.

Ref. 0464 072 0040
Precio 69,00 €

Batería externa de madera

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Madera de nogal, 9 x 9 cm, 5.000 mAh.

Ref. 0420 260 0003
Precio 34,00 €



Para los jóvenes salvajes

¿Andan alborotando por el bosque, construyendo un campamento o buscando un tesoro? Para esos maravillosos niños a los que les gusta vivir aventuras y que anhelan jugar con los mayores, tenemos todo lo que puede conquistar sus corazones. Incluso hay algo para los más pequeños.

Chaqueta impermeable



Color naranja, 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano, impermeable. Impresión frontal reflectante con motosierra, inscripción «ON DUTY» y logotipo de STIHL. Con costuras soldadas.

Talla	Ref.
98-104	0420 410 0204
110-116	0420 410 0216
122-128	0420 410 0228
134-140	0420 410 0240
146-152	0420 410 0252

Precio unitario 42,00 €

Bicicleta de aprendizaje



De 3 a 6 años, peso máximo 30 kg, color gris y naranja, madera de abedul, certificación FSC, altura de asiento ajustable de 32 a 38 cm.

Ref. 0464 944 0000, precio 109,00 €

Camiseta

Hasta fin de existencias



Color verde oscuro, 100 % algodón, impresión frontal con inscripción «GET THE REAL COOL STUFF – LEGENDARY PERFORMANCE» e imagen de motosierra.

Talla	Ref.
98-104	0464 002 1604
110-116	0464 002 1616
122-128	0464 002 1628
134-140	0464 002 1640

Precio unitario 19,00 €

Camiseta «YOUNG WILD»



Color naranja, 100 % algodón, motivo impreso en negro «YOUNG WILD & STIHL» en el pecho.

Talla	Ref.
98-104	0420 400 0004
110-116	0420 400 0016
122-128	0420 400 0028
134-140	0420 400 0040
146-152	0420 400 0052

Precio unitario 19,00 €

Así puede realizar el pedido de ropa para niños correctamente:

62-68 = 2-6 meses, 74-80 = 7-12 meses, 86-92 = 13-24 meses, 98-104 = 3-4 años, 110-116 = 5-6 años, 122-128 = 7-8 años, 134-140 = 9-10 años, 146-152 = 10-12 años

Precio recomendado en euros

Forro polar



Color azul, 100 % poliéster, cuello alzado, cierre de cremallera con protección para la barbilla, dos bolsillos laterales y un bolsillo frontal con cierre de cremallera, impresión «ON DUTY» y motivo de motosierra, con protección para los codos en color de contraste.

Talla	Ref.
98-104	0420 410 0004
110-116	0420 410 0016
122-128	0420 410 0028
134-140	0420 410 0040
146-152	0420 410 0052

Precio unitario 52,00 €

Peluche «ZORRO»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Peluche supersuave, tamaño aprox. 20 cm sentado.

Ref. 0420 460 0004
Precio 6,90 €

Motosierra de juguete a pilas



A partir de 3 años, a pilas, ruido de motosierra de volumen regulable, cadena de goma giratoria, longitud total 40 cm, incluye pilas.

Ref. 0464 934 0000
Precio 22,50 €

Desbrozadora de juguete a pilas



A partir de 3 años, a pilas, ruido de desbrozadora de volumen regulable, altura de 86-107 cm regulable, incluye pilas.

Ref. 0464 937 0000
Precio 34,00 €

Mochila para guardería

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color azul, 100 % poliéster, tamaño 23 x 31 x 11 cm, aprox. 7,5 l, resistente, con cremallera en el compartimento principal y delantero, bolsillos laterales de malla, parte inferior y tirantes acolchados, identificador personal en el interior.

Ref. 0420 460 0002
Precio 32,00 €

Babero «BIBER»



Color blanco, 95 % algodón, 5 % elastano, babero de capa doble con borde en color naranja, cierre de velcro variable, impresión frontal con dibujo de castor.

Talla única
Ref. 0420 460 0000
Precio 15,00 €

Combinación para bebé «BEAVER»

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Chaqueta de color gris melange con capucha de castor, 54 % algodón, 46 % poliéster, pantalón azul con solapa, 100 % algodón, chaqueta con botones de presión, escote en naranja, emblema STIHL «CHAINSAW» sobre el pecho.

Talla	Ref.
62-68	0420 450 0468
74-80	0420 450 0480
86-92	0420 450 0492

Precio unitario 53,00 €

Cadena de madera para chupete



Madera de haya, certificado FSC, longitud aprox. 21 cm.

Ref. 0464 095 0050
Precio 13,00 €



heritage

Para los apasionados de las colecciones

Fabricamos motosierras desde 1926. Un buen pedazo de historia. Hagamos un viaje al pasado de la empresa, y descubramos los orígenes y las motosierras que con el tiempo se han convertido en leyenda.

Chaqueta Field



Color marrón claro, 75 % algodón, 25 % nailon, forro: 100 % algodón, superficie ligeramente rugosa con recubrimiento de cera, cierre de cremallera metálica oculta y con botones, con dos bolsillos delanteros, dos bolsillos solapados, un bolsillo interior cierre de cremallera, un bolsillo interior sin cierre.

Talla S - XXL
Ref. 0420 610 00, precio unitario 149,00 €

Sudadera



Color rojo, 100 % algodón, ligero aspecto usado, cuello redondo con canalé, emblema en el pecho «STIHL FAMILY OWNED SINCE 1926», logotipo de STIHL en el dobladillo de la parte trasera.

Talla S - XXL
Ref. 0420 600 02..
Precio unitario 53,00 €

Polo



Color arena, 100 % algodón, con botones de imitación a cuerno, cuello de punto, emblema en el pecho «STIHL FAMILY OWNED SINCE 1926», logotipo de STIHL en el dobladillo de las mangas.

Talla S - XXL
Ref. 0420 600 01..
Precio unitario 42,00 €

Maquetas de motosierras históricas

Para coleccionismo, fabricados en cinc a presión, pintados con los colores originales, base de plástico, caja de protección transparente, fabricado por Schuco, escala 1:12.



Typ A
Ref. 0464 035 0200
Precio 22,00 €



Typ BBÜ
Ref. 0464 035 0230
Precio 22,00 €



Typ BL
Ref. 0464 035 0210
Precio 22,00 €



Typ BLK
Ref. 0464 035 0220
Precio 22,00 €



Typ Contra
Ref. 0464 035 0240
Precio 22,00 €

Polo

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!



Color gris oscuro, 100 % algodón, tira de botones y cuello acanalado en burdeos, dobladillo de manga con rayas azules y burdeos, emblema «STIHL FAMILY OWNED SINCE 1926» en las mangas, etiqueta con el logotipo de STIHL en el dobladillo de la manga derecha.

Talla S - XXL
Ref. 0420 600 06..
Precio unitario 42,00 €

Camiseta «FAMILY OWNED»



Color arena, 100 % algodón, camiseta de aspecto usado.

Talla S - XXL
Ref. 0420 600 00..
Precio unitario 32,00 €

Gorro «FAMILY OWNED»



Color azul oscuro, 100 % poliacrílico, con emblema Heritage en el dobladillo.

Talla única
Ref. 0420 640 0000
Precio 28,00 €

STIHL VW T1 de 1955



Colección de modelos, fabricados en cinc a presión, pintados con los colores originales, base de plástico, caja de protección transparente, fabricado por Schuco, escala 1:43.

Ref. 0464 935 0100
Precio 33,50 €

Mechero Zippo



Color plateado, marca Zippo, con inscripción «CONTRA LIGHTNING» y emblema con logotipo de STIHL.

Ref. 0420 660 0001
Precio 50,00 €





STIHL fan

Para los verdaderos fans de STIHL

STIHL es más que una marca de motosierras.

STIHL es alegría al trabajar en la naturaleza y la pasión por los detalles técnicos.

Forro polar



Color negro, 100 poliéster, forro polar con bordado de STIHL, cuello alzado y cierre de cremallera, dos bolsillos con cierre de cremallera.

Talla XS – XXL

Ref. 0420 910 00.., precio unitario 21,00 €

Camiseta



Color gris, 90 % algodón, 10 % viscosa, impresión frontal en tres colores.

Talla S – XXL

Ref. 0420 900 01..

Precio 17,00 €

Sudadera



Color negro, 100 % algodón, impresión frontal con logotipo de STIHL, mangas raglán.

Talla XS – XXL

Ref. 0420 900 03..

Precio 32,00 €

Camiseta «STIHL»



Color naranja, 100 % algodón, logotipo STIHL como impresión frontal, rayas verticales en el brazo derecho y el hombro.

Talla S – XXL

Ref. 0420 900 00..

Precio 17,00 €

Gorra de béisbol



Color negro, 100 % poliéster, bordado 3-D de STIHL, tamaño ajustable.

Talla única

Ref. 0464 015 0030

Precio 6,00 €

Llavero de trabajador forestal



Tamaño 6 cm, fabricado en PVC testado para detectar sustancias nocivas, pintado a mano, incluye enganche y aro de llavero.

Ref. 0420 960 0002

Precio 1,50 €

NUEVO

¡Disponible a partir de Primavera 2019!

Modelo MS 500i



Modelo de coleccionista, pintado en colores originales, escala: 1 : 10, zinc fundido a presión con piezas de plástico, embalados individualmente en una vitrina transparente, de Schuco.

Ref. 0420 960 0001

Precio 23,00 €

NUEVO

Así puede realizar el pedido correctamente:

1. Seleccione su prenda.
2. Complete la referencia (...) con su talla internacional. Para ello utilice los siguientes números:
 Caballero: XS = ..44/S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64
 Señora: XS = ..34/S = ..38/M = ..42/L = ..46/XL = ..50

Precio recomendado en euros

Las últimas cifras (...) de la referencia se refieren a la talla. Encontrará más información en la página 332



1 Máquinas de batería

Modelos de batería

El símbolo Lithium-Ion representa la innovadora tecnología con batería de las máquinas STIHL. En todas las baterías se incorporan solo celdas de litio selectas que cumplen unos elevados requisitos de seguridad. Las baterías se pueden recargar completamente hasta 1.200 veces sin casi pérdida de capacidad.

Los modelos básicos poseen un batería lito-ión integrada no extraíble y se cargan mediante una fuente de alimentación. El estado de carga se indica mediante varios LED para mayor comodidad (excepto HSA 25).



La palabra COMPACT hace referencia al sistema de batería modular de la línea COMPACT. Esta línea utiliza una batería litio-ión AK compatible entre las máquinas de la propia línea. El estado de carga se indica mediante varios LED para mayor comodidad.



El nombre PRO aparece en todas las máquinas compatibles con las baterías AP y AR. Estas baterías convencer por su rendimiento y duración. Esto resulta de utilidad sobre todo para usos profesionales.



Carga rápida de la batería

El proceso de carga innovador de los cargadores rápidos reduce el tiempo de carga hasta un 30 % en comparación con un cargador convencional con la misma corriente. De este modo el proceso garantiza una carga cuidadosa sin sobrecalentamiento de la batería.

Llave de activación

Las máquinas con batería integrada sólo se pueden arrancar con la llave de activación. Si se extrae la llave, la máquina se queda sin corriente. Así, las máquinas se pueden limpiar, guardar y transportar de forma segura.



Tecnología EC STIHL

El motor (EC) sin escobillas de STIHL trabaja con gran eficiencia energética y prácticamente sin desgaste, entre otros, gracias a la electrónica EC STIHL. Al funcionar como un centro de control inteligente, reconoce en todo momento la batería colocada en la máquina y suministra al motor EC la potencia que le corresponda. De esta manera se asegura que la máquina disponga siempre de la potencia no solo óptima, sino también constante durante todo el proceso de trabajo con la batería.



Uso en caso de lluvia

Las máquinas de batería STIHL con este símbolo pueden utilizarse también con lluvia. También ha de tener en cuenta los adhesivos de advertencia de la máquina y las instrucciones de uso. Tenga en cuenta que la lluvia, la niebla y la humedad pueden presentar distintos niveles de intensidad y que no se deben utilizar las máquinas en condiciones extremas. Mantenga las baterías alejadas de entornos salados y líquidos sucios. Seque la batería y la máquina después de su uso. Utilice los cargadores exclusivamente en entornos secos.



Uso sin protección auditiva

La tecnología de batería convierte estas máquinas en la solución perfecta para trabajar en entornos sensibles al ruido, como jardines en hospitales, parques o zonas residenciales. Tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de uso.



3 Motosierras y podadoras de altura

Motosierras de gasolina

Mando unificado

Todas las funciones importantes como arranque, marcha y parada se controlan cómodamente con una sola mano.

Empuñaduras ergonómicas

Permiten manejar cómodamente las motosierras en cualquier posición de trabajo.

Marca de tala

Para controlar mejor la orientación en la tala, se ha integrado al diseño de la motosierra una marca de tala en forma de línea en relieve.

Filtro HD2

El filtro HD2 está compuesto por material filtrante de polietileno y tiene poros hasta un 70 % más finos que los de los filtros de poliamida y fieltro. Esto le permite filtrar incluso el polvo muy fino. También repele el aceite y el agua. Los cartuchos filtrantes redondos de PET con cierre rápido permiten un montaje y desmontaje sin herramientas en un tiempo mínimo.



Protector de mano

Protege la mano del usuario de posibles golpes procedentes de ramas o partes de la cadena en caso de que ésta saltase o se rompiera.

Compensador

Proporciona una mezcla constante de combustible y aire, incluso cuando el filtro de aire se va ensuciando.



Bomba manual de combustible

La bomba manual de combustible facilita el proceso de arranque y reduce el número de tirones de la cuerda. Presionando la bomba, se llena la cámara de regulación de combustible del carburador lo que garantiza el combustible suficiente para formar una mezcla de aire-combustible que pueda explosionar.



Bomba de aceite de caudal regulable

Las diferentes longitudes de corte, tipos de madera y técnicas de trabajo requieren diferentes cantidades de aceite. La bomba de aceite de caudal regulable permite dosificar el caudal del aceite en función de las necesidades.

Tensado lateral de cadena

La manera más fácil de tensar la cadena sin tocar los dientes afilados.



Marca de derribo

Para mejorar el control de la dirección de caída se ha integrado una marca en la carcasa de la motosierra.



Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo reduce el consumo. La separación de los gases de escape y el aire fresco minimiza la pérdida de combustible aumentando la potencia y reduciendo al mismo tiempo el consumo.



Sistema antivibración STIHL

Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen la transmisión de las vibraciones del motor y de la cadena a las empuñaduras. Además, el ruido de la motosierra se reduce notablemente. El usuario ahorra en esfuerzo físico y puede trabajar durante más tiempo.



STIHL ElastoStart

Esta empuñadura especial permite un arranque regular, suave y sin tirones. Su elemento amortiguador reduce la variación de fuerza, facilitando considerablemente el proceso de arranque.



STIHL ErgoStart (E)

STIHL ErgoStart reduce a la mitad el esfuerzo de arranque y permite una velocidad de encendido dos tercios más lenta. Un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque compensa los tirones, que prácticamente son inapreciables.



STIHL Injection (i)

La tecnología de inyección ofrece al usuario un manejo muy sencillo. El interruptor de arranque ya no es necesario: solo hay un botón de stop para desconectar. El sistema de gestión totalmente electrónica del motor con unidad de control electrónico asistida por sensores, garantiza un rendimiento óptimo del motor y una excelente aceleración en todas las condiciones de funcionamiento. La unidad de control calcula la cantidad exacta de combustible y el momento ideal de encendido sobre la base de la medición en tiempo real. La inyección se realiza a través de la válvula de inyección directamente en el cárter. La combinación única de tecnología de construcción ligera y tecnología de motor de última generación garantiza la mejor relación peso/potencia del mercado y al mismo tiempo un diseño compacto.



Tensado rápido de cadena STIHL (B)

El tensado rápido STIHL permite ajustar fácilmente la cadena sin herramientas y sin tocar los dientes afilados. Sólo tiene que aflojar la tapa del piñón de cadena y girar la rueda de regulación hasta alcanzar la tensión óptima.



STIHL M-Tronic (M)

La gestión completamente electrónica del motor regula el punto de encendido y la dosificación del combustible en cada momento, teniendo en cuenta las condiciones externas, como la temperatura, la altitud y la calidad del combustible. Esto garantiza el mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. Con el sistema M-Tronic se elimina completamente la regulación manual del carburador. Como detecta electrónicamente si se trata de un arranque en frío o en caliente, tan solo hay una posición de arranque en el interruptor, lo que permite arrancar el equipo con menos tirones de cuerda, sin mover el interruptor y pudiendo acelerar inmediatamente al máximo, incluso después de un arranque en frío. Además, el sistema M-Tronic memoriza la última configuración, de modo que cada vez que se arranca, el motor arranca en las mismas condiciones y dispone inmediatamente de toda la potencia.



Función de botón de stop

Dado que el sistema M-Tronic reconoce automáticamente el arranque en frío o caliente sólo existe una posición de arranque. Entra la cantidad exacta de combustible según necesidad por lo que se puede acelerar al máximo inmediatamente, incluso en arranque en frío. La palanca vuelve a su posición inicial.



Depósito de combustible transparente

El usuario puede controlar de forma fácil y rápida el nivel de combustible, sin tener que abrir el depósito.

Cierre del depósito sin herramientas

Cierres especiales para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

Motosierras eléctricas

Protección de sobrecarga

En caso de sobrecarga, el motor eléctrico se para de forma automática para evitar daños por sobrecalentamiento. En las máquinas de MSE 141 a MSE 210 se activa el botón de sobrecarga. Si se pulsa el botón después de un corto periodo de espera, se puede volver a poner en marcha la máquina. Las MSE 230 y MSE 250 disponen de un control electrónico de la temperatura del motor. Si la temperatura es demasiado alta, un LED iluminado en rojo muestra el correspondiente estado. Tras un minuto aproximadamente, el motor se habrá enfriado y el LED se apaga. La motosierra se puede volver a poner en marcha.



4 Equipos de corte

Cadenas

Tratamiento térmico de los remaches

Los remaches de las cadenas STIHL han sido endurecidos por inducción, lo que modifica la estructura de la malla de metal. De esta manera, los remaches son más duros y resistentes.



Mecanizado fino de los remaches

Un proceso especial de mecanizado convierte los remaches en superficies completamente lisas. Así se mejora la movilidad de la cadena y se alarga la vida útil.

Aleación de acero al cromo-níquel

Todos los dientes de corte STIHL se fabrican en acero especial. La punta de los dientes se croma por electrolisis para aumentar la resistencia al desgaste. Los dientes de corte permanecen afilados durante más tiempo.



Estiramiento

Al final del proceso de fabricación, las cadenas STIHL se someten a una carga de tracción alta y constante. Este «estiramiento» reduce al mínimo el alargamiento de la cadena en su primer uso, aumenta la durabilidad y minimiza el desgaste.



Sistema de lubricación STIHL Oilomatic

Gracias al sistema de lubricación de cadena Oilomatic, el equipo de corte sufre una menor fricción y desgaste, lo que alarga su vida útil. Finas canaletas de aceite, situadas en los eslabones impulsores, recogen aceite y lo transportan hasta las articulaciones de la cadena y las superficies de deslizamiento de los dientes de corte. Además, los eslabones impulsores cuentan con numerosas hendiduras a ambos lados en las que se acumula el aceite de la cadena. Así, el aceite se distribuye mejor por las superficies de deslizamiento de la espada.



Espadas

Punta de espada intercambiable

En caso de desgaste, se puede cambiar la punta de la espada completa, incluida la estrella (Rollomatic ES).

Espada ligera

Las espadas ligeras E Light y ES Light de STIHL se diferencian por su tipo de construcción. El cuerpo de las espadas E Light está formado por placas de acero soldadas por inducción y con grandes huecos. Estos huecos están rellenos de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Esto hace que la espada sea muy ligera. En las ES Light, los huecos están fresados y soldados a láser con un proceso especial. De este modo se obtiene un cuerpo hueco muy resistente con una estructura superior e inferior rígida a la flexión. Ambos tipos de construcciones aportan notables ahorros de peso y un mejor equilibrio de la motosierra. El centro de gravedad de su motosierra está situado en dirección al cuerpo, por lo que el esfuerzo de su columna vertebral se alivia considerablemente.



Longitud de espada

La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada y varía según cada modelo de motosierra.

El sistema STIHL Ematic

Dependiendo del equipo de corte utilizado y de la madera a trabajar, el sistema STIHL Ematic reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena hasta en un 50%. El sistema se compone de la espada Ematic o Ematic S, la cadena STIHL Oilomatic y una bomba de aceite de caudal regulable. Mediante la acción conjunta de estos componentes, el aceite de la cadena llega sin pérdidas allí donde realmente hace falta.



STIHL Rollomatic E

Características de la Rollomatic E de STIHL (STIHL Ematic) con punta de espada pequeña:

- Estrella de reenvío de hasta diez dientes, cojinete de la estrella fijado con cuatro remaches
- Tendencia al rebote reducida
- Ideal para todo tipo de trabajos con leña y de poda, así como para trabajos forestales con motosierras con una potencia máx. aproximada de 3,5 kW

Características de la Rollomatic E de STIHL (STIHL Ematic) con punta de espada grande:

- Estrella de reenvío a partir de once dientes, cojinete de la estrella fijado con seis remaches
- Gran penetración
- Para trabajos exigentes de tala y troceado en el ámbito profesional, con motosierras de mediana y gran potencia de más de 3,5 kW

Estrella de reenvío con rodamientos sellados

El modelo sellado evita la penetración de la suciedad que podría favorecer la corrosión.

Gracias a ello se ahorran trabajos de mantenimiento ya que la cantidad de grasa en los rodamientos es suficiente para toda la vida útil de la espada. De este modo, la vida útil de los rodamientos es hasta un 80% mayor que la de los rodamientos con orificio de lubricación. La estrella de reenvío se puede cambiar.




5 Sistema Combinado y MultiSistema

Descompresión automática

El sistema de descompresión abre automáticamente la válvula de entrada al arrancar el motor. Esto reduce notablemente la fuerza necesaria para tirar de la cuerda de arranque.

Manillar cerrado (R) con limitador de zancada

El limitador de zancada evita que los pies y piernas se acerquen demasiado a las cuchillas o a los cabezales de corte durante el trabajo.



Acople rápido con tuerca de mariposa

El innovador acople rápido permite unir y separar los motores y las herramientas Combi con toda rapidez y sin herramientas adicionales.



6 Robots cortacésped, cortacéspedes, tractores cortacésped y escarificadores

Robots cortacésped

Plan de corte dinámico

En el plan de corte dinámico, se muestra y organiza el tiempo de actividad semanal de los robots cortacésped iMow. Durante este periodo de actividad, los robots cortacésped realizan su trabajo de forma flexible y recargan sus baterías. Si por ejemplo se interrumpe el corte debido a la lluvia, lo recuperarán más tarde de forma autónoma dentro de este intervalo.

Cortacésped

Freno embrague de cuchilla

El freno embrague de cuchilla se utiliza en los modelos superiores de los cortacésped de gasolina. Se puede accionar el cortacésped sin que la cuchilla esté en marcha. El recogedor de hierba también se puede vaciar sin tener que parar y arrancar el motor. Además, el freno embrague de cuchilla garantiza una protección eficaz del cigüeñal.

ErgoManillar

El ErgoManillar se puede ajustar sin herramientas a las diferentes estaturas para garantizar un trabajo ergonómico. El manillar es plegable, lo que facilita el transporte y el almacenamiento de los cortacésped equipados con él. Gracias a su diseño especial, el recogedor de hierba se puede quitar y poner fácilmente.



Multicuchilla

La forma de la hoja de la multicuchilla también permite cortar y recoger, expulsar o hacer mulching. Por tanto, no es obligatorio cambiar la cuchilla. La cuchilla tritura el césped y lo dirige al recogedor o lo distribuye uniformemente sobre el césped durante el corte.

Sistema de flujo de aire

En este sistema, la cuchilla del cortacésped genera una corriente de aire que crea una baja presión. Esto permite que la hierba se levante uniformemente, por lo que se puede cortar de una forma precisa y limpia. El flujo de aire transporta el césped y garantiza un llenado óptimo del recogedor de hierba.

Agarre extrasuave

El agarre extrasuave ergonómico del manillar, con su agradable tacto, garantiza un corte cómodo del césped y evita la aparición de la fatiga.

Tracción de rueda Vario

La velocidad de la tracción de rueda se puede ajustar independientemente de la velocidad del motor. De este modo, la potencia de corte y de recogida permanece constante. La tracción se puede regular progresivamente mediante una palanca en el manillar.



Tractores cortacésped

Sistema antivibración

El sistema antivibración reduce las vibraciones, no solo en el asiento, sino también en el volante y en la base de los pies.

7 Cortabordes y desbrozadoras

Descompresión automática

El sistema de descompresión reduce la presión de compresión al arrancar el motor y, con ello, la fuerza necesaria para tirar de la cuerda de arranque. De este modo se arranca el motor suavemente y sin esfuerzo.

ECOSPEED

La función ECOSPEED le permite colocar la desbrozadora en modo de ahorro. Para ello debe girar el selector en dirección al signo «menos», reduciendo así el régimen de revoluciones. La desbrozadora trabajará ajustada a carga parcial, aunque en cualquier momento se puede acelerar a plena carga pulsando la palanca de aceleración. En modo de carga parcial el consumo disminuye. Además, en carga parcial la tendencia a proyectar material se reduce considerablemente comparado con trabajar a plena carga.

Manillar abierto ergonómico

El manillar abierto permite trabajar de forma más natural y cómoda. Es la mejor elección para superficies extensas. Combinado con el arnés universal ADVANCE o el arnés forestal ADVANCE y la herramienta de corte adecuada, le ahorra esfuerzo en el trabajo.




Hilos de corte

Los hilos de corte están disponibles en diferentes geometrías y grosores para los distintos campos de aplicación. Gracias a la estampación de una ranura en forma de espiral, algunos hilos de corte son más silenciosos que los hilos de corte redondos convencionales. La hendidura en la superficie del hilo interrumpe el flujo regular del aire lo que reduce el silbido y por tanto el funcionamiento es más silencioso.



Ajuste del manillar

La tuerca de mariposa central ajusta el manillar sin necesidad de herramientas adicionales. Para facilitar el transporte y el almacenaje, el manillar se gira 90°.



Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo reduce el consumo. La separación de los gases de escape y el aire fresco minimiza la pérdida de combustible aumentando la potencia y reduciendo al mismo tiempo el consumo.



Motor STIHL 4-MIX®

El motor STIHL 4-MIX® reúne las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambios de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado par motor.

STIHL Elektrostart (F)

Permite el arranque de la máquina desde la empuñadura a temperaturas superiores a 0°, sin tener que quitarse la máquina de la espalda.

STIHL M-Tronic (M)

La gestión completamente electrónica del motor regula el punto de encendido y la dosificación del combustible en cada momento, teniendo en cuenta las condiciones externas, como la temperatura, la altitud y la calidad del combustible. Esto garantiza el mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. Con el sistema M-Tronic se elimina completamente la regulación manual del carburador. Como detecta electrónicamente si se trata de un arranque en frío o en caliente, tan solo hay una posición de arranque en el interruptor, lo que permite arrancar el equipo con menos tirones de cuerda, sin mover el interruptor y pudiendo acelerar inmediatamente al máximo, incluso después de un arranque en frío. Además, el sistema M-Tronic memoriza la última configuración, de modo que cada vez que se arranca, el motor arranca en las mismas condiciones y dispone inmediatamente de toda la potencia.



8 Cortasetos y cortasetos de altura

Protector de la punta

Evita daños, protege la punta de las cuchillas del cortasetos frente al desgaste y facilita el corte cerca del suelo.



Reductora de construcción ligera

El magnesio es un material importante en las máquinas a motor STIHL. Es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio y demuestra una alta resistencia en relación al peso. En comparación con otros metales, el magnesio se puede procesar con gran precisión en el proceso de fundición, por ejemplo, en las carcasas de motor. Se trata del elemento adecuado para fabricar una caja reductora ligera y resistente. Además se puede reciclar, es decir, las piezas que han quedado inservibles se pueden fundir sin perder su calidad y reutilizarse.

Bomba manual de combustible

La bomba manual de combustible facilita el proceso de arranque y reduce el número de tirones de la cuerda. Presionando la bomba, se llena la cámara de regulación de combustible del carburador lo que garantiza el combustible suficiente para formar una mezcla de aire-combustible que pueda explotar.

STIHL ErgoStart (E)

Si se tira de la cuerda de arranque de manera constante, se tensará el resorte en oposición a la presión de compresión. De esta forma se evitan las cargas provocadas por los movimientos bruscos. El resorte transfiere la energía acumulada automáticamente al cigüeñal, lo pone en movimiento y permite arrancar el motor con eficacia. Esto permite una velocidad de encendido dos tercios más lenta.



Cierre del depósito sin herramientas

Cierres especiales para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

Cortasetos

Empuñadura multifuncional giratoria

Todos los elementos de mando que controlan la máquina en una sola mano y además se puede girar. Un manejo más fácil y seguro.



HS 82 R, HS 87 R y HSA 94 R, versión para poda (R)

- Mayor distancia entre dientes
- 3.000 ciclos/minuto
- Para ramas gruesas y recortar setos grandes y anchos



HS 82 T y HSA 94 T, versión para perfilado (T)

- Menor distancia entre dientes
- Dientes más pequeños
- 5.000 ciclos/minuto
- Para un corte más fino y dar una forma perfecta al seto



Cortasetos de altura

Dos longitudes de tubo

El cortasetos con tubo largo se utiliza preferentemente en setos altos y anchos. La versión K, más corta, es una máquina muy manejable en setos o en cultivos en espaldera.

ECOSPEED

Esta función le permite colocar el cortasetos en modo ahorro. Para ello debe girar el selector hacia el signo «menos», reduciendo así el régimen de revoluciones. El cortasetos trabajará ajustado a carga parcial. En cualquier momento puede acelerar a plena carga pulsando en la palanca de aceleración. En modo carga parcial el consumo disminuye.

Sistema de regulación rápida de cuchilla

La cuchilla se ajusta escalonadamente en dos sentidos hasta 145° (HL 94), hasta 115° (HLA 65, HLA 85), hasta 135° (HLA 56), hasta 125° (HLE 71).

Permite plegar la cuchilla en paralelo al tubo y fijarla para facilitar el transporte.



Manillar cerrado

El manillar cerrado ofrece una gran movilidad y un manejo más fácil, incluso en lugares estrechos.

10 Biotrituradoras

Tecnología de giro BRS

Con el interruptor giratorio se puede cambiar el sentido de giro de las cuchillas de triturado. En la rotación hacia la derecha se astilla el material duro, como las ramas, mientras que en la rotación hacia la izquierda, las cuchillas trituradoras transforman los restos de plantas blandas en masa para compost. Este procesamiento del material triturado protege las cuchillas de manera eficaz.

11 Sistemas de limpieza

Sopladores

Juego de limpieza de canalones

Este práctico juego de limpieza de canalones de aprox. 3 m de largo le permite limpiar en los lugares más inaccesibles.



Catalizador (D)

Reduce claramente la cantidad de partículas nocivas en las emisiones.

Bomba manual de combustible

La bomba manual de combustible facilita el proceso de arranque y reduce el número de tirones de la cuerda. Presionando la bomba, se llena la cámara de regulación de combustible del carburador lo que garantiza el combustible suficiente para formar una mezcla de aire-combustible que pueda explotar.

STIHL ElastoStart

Esta empuñadura especial permite un arranque regular, suave y sin tirones. Su elemento amortiguador reduce la variación de fuerza, facilitando considerablemente el proceso de arranque.

STIHL Elektrostart (F)

Permite el arranque de la máquina desde la empuñadura a temperaturas superiores a 0°, sin tener que quitarse la máquina de la espalda.

Picadores/aspiradores

Estrella de picado

La estrella de picado, en acero de gran calidad, tritura con la máxima eficacia la hierba cortada y los restos de poda. En los modelos SH 56 y SH 86.



Barredoras

Sistema de barrido inteligente con el sistema de barrido STIHL MultiClean

Los cepillos de disco absorben la suciedad antes de que llegue a la barredora de modo que el material no queda adherido bajo la misma.

Hidrolimpiadoras

Manillar telescópico de aluminio

Plegable para un transporte más cómodo y un almacenamiento ahorrando espacio.



Acoplamiento antitorsión

Evita que la manguera se retuerza, y así poder utilizarla en toda su longitud.

Doble soporte para tubo de pulverización

Para guardar el tubo con boquilla plana y el tubo con boquilla rotativa directamente en la máquina.

Manómetro/regulador de presión y caudal

Para el ajuste directo del caudal de agua y de la presión de trabajo en la bomba. En comparación con el ajuste en la pistola (que se recomienda solo para un breve ajuste de la presión) se reduce claramente el consumo de agua en beneficio de todo el sistema.

Tapa frontal abatible

La boquilla adecuada siempre a mano. Abriendo la tapa se pueden guardar las boquillas de forma segura y protegida.



Manómetro

Con el manómetro se mantiene a la vista la presión de trabajo actual.



Dosificador de detergente

El dosificador permite mezclar la cantidad correcta de detergente con agua, cuidando el medio ambiente a la vez que se ahorran costes. Todos los modelos con depósito de detergente también pueden aspirar detergentes de recipientes externos.

Desconexión de seguridad

En las hidrolimpiadoras con desconexión de seguridad se desconecta la entrada de corriente al motor tras 30 minutos de inactividad.

Manguera textil plana con carrete

Ligera y flexible manguera de baja presión para conectar la hidrolimpiadora al grifo de agua. El carrete suministrado permite no sólo enrollar y desenrollar la manguera textil plana, sino también guardarla junto a la máquina ahorrando espacio. De este modo, la hidrolimpiadora está rápidamente lista para funcionar.



Aspiradores de líquidos y sólidos

Adaptador para herramienta eléctrica

Con este adaptador para la herramienta eléctrica, el polvo y la suciedad se aspiran directamente mientras usted taladra, sierra o lija.



Tubo de mano en acero inoxidable con acople rápido

El acople rápido, incluido de serie, permite conectar en un abrir y cerrar de ojos el tubo de aspiración al tubo de mano.

Sistema de filtro múltiple

La combinación de bolsa y filtro principal ofrece un grado de separación aún mayor. El filtro lavable es higiénico, económico y ecológico.

Desconexión retardada

Si se conecta la aspiradora a través de la herramienta eléctrica, tras desconectar esta herramienta, la aspiradora sigue funcionando un tiempo para aspirar las virutas restantes en el tubo de aspiración.

Arranque suave

El arranque suave sirve para limitar la corriente de arranque y prolonga la vida útil del motor.

12 Atomizadores y pulverizadores

Boquilla de chorro plano

- Para pulverización en superficies e hileras
- Adecuada para arriates de flores, huerta y frutales de invernadero o jardín
- Ideal para pulverizar insecticidas, herbicidas y fungicidas



Boquilla cónica

- Arbustos, árboles y plantas individuales
- Ideal para pulverizar insecticidas, herbicidas y fungicidas en plantas individuales en el jardín
- Se puede pulverizar la planta u hoja desde arriba o desde abajo



Boquilla ajustable

- Ajustable a condiciones cambiantes y a diferentes aplicaciones
- Ángulo de pulverización de ajuste variable para una pulverización óptima, de chorro completo (0°) a boquilla cónica (90°)



Boquilla cónica maciza

- Para plantas individuales
- Ideal para la dosificación de precisión, por ejemplo, de insecticidas o herbicidas
- Adecuada para esparcir agentes separadores en el sector de la construcción



Sistema antivibración STIHL

El sistema antivibración STIHL reduce la transmisión de vibraciones del motor al bastidor de transporte. Ello supone un alivio para la musculatura de la espalda.

13 Cortadora de hormigón, tronadoras y ahoyadoras

Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo reduce el consumo. La separación de los gases de escape y el aire fresco minimiza la pérdida de combustible aumentando la potencia y reduciendo al mismo tiempo el consumo.



STIHL ElastoStart

Esta empuñadura especial permite un arranque regular, suave y sin tirones. Su elemento amortiguador reduce la variación de fuerza, facilitando considerablemente el proceso de arranque.

Cierre de depósitos sin herramientas

Permite abrir y cerrar fácilmente el depósito sin necesidad de herramientas adicionales. Protege adicionalmente el depósito de la entrada de polvo.

Cortadora de hormigón

Protección de goma

La carcasa del motor tiene una gran protección de goma para evitar daños al realizar trabajos de penetración en paredes.

Tronzadoras

Regulación electrónica del agua

Cuando el motor está funcionando el usuario puede conectar la regulación electrónica de agua con el teclado. El agua se conecta y desconecta automáticamente durante el corte en función de la velocidad. El volumen de agua se puede regular fácilmente pulsando las teclas +/-.

Tras volver a arrancar el motor, la función de memoria garantiza que el caudal de agua ajustado en el último uso se suministre de nuevo automáticamente. También se puede seguir trabajando tras una larga pausa sin necesidad de realizar ajustes adicionales.



Tensado semiautomático de las correas

Facilita el tensado para mantener y alargar la vida útil de las correas.

Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa tipo ciclón

Este innovador filtro de aire de larga duración alarga el intervalo de limpieza del filtro hasta 1 año (dependiendo de las condiciones de trabajo). En la primera etapa se separa aproximadamente el 80 % de las partículas de polvo que, gracias a la separación previa tipo ciclón, salen al exterior por lo que no se acumulan en el filtro de espuma.



Acoplamiento rápido

Para montar y desmontar la tronadora de forma rápida y sencilla en el tren de guía STIHL, sin necesidad de herramientas.

Segmentos de protección en los discos

El segmento de protección protege los demás segmentos separando el asfalto del desgaste excesivo de las soldaduras láser que conectan los segmentos con la matriz de acero. Además, los segmentos de protección evitan un desgaste desigual a izquierda y derecha de los segmentos, lo que evita que el disco de corte se atasque durante el corte.

STIHL Injection (i)

La tecnología de inyección ofrece al usuario un manejo muy sencillo. El interruptor de arranque ya no es necesario: solo hay un botón de stop para desconectar. El sistema de gestión totalmente electrónica del motor con unidad de control electrónico asistida por sensores garantiza un rendimiento óptimo del motor y una excelente aceleración en todas las condiciones de funcionamiento. La unidad de control calcula la cantidad exacta de combustible y el momento ideal de encendido sobre la base de la medición en tiempo real. La inyección se realiza a través de la válvula de inyección directamente en el cárter. La combinación única de tecnología de construcción ligera y tecnología de motor de última generación garantiza la mejor relación peso/potencia del mercado y al mismo tiempo un diseño compacto.



Cierre de depósitos sin herramientas

La tapa del depósito se abre presionando sobre ella y girándola, resulta fácil incluso con los guantes puestos. Con la estructura de doble junta, la cubierta del depósito está protegida para evitar que se abra por accidente y que penetren partículas de polvo en el depósito de combustible.

Freno de discos de corte QuickStop STIHL

Si el operario emplea al cortar la regulación de protección avanzada, el disco de corte es accesible desde arriba. En el caso de este método de trabajo, el operario cuenta con la ayuda del freno de discos de corte QuickStop STIHL. Si se produce un rebote suficientemente intenso y un retroceso, el disco de corte, controlado por sensores, se detiene en una fracción de segundo.

Regulación de profundidad de corte

Desde el manillar: para cortes precisos.

Ahoyadoras

Bastidor soporte abatible

Para poder transportar la ahoyadora para dos operarios BT 360 con más comodidad y guardarla sin que ocupe mucho espacio.



Empuñadura multifuncional

La empuñadura multifuncional ergonómica se integra en el manillar de la ahoyadora. El botón de stop, el ralentí y el cable del acelerador se pueden manejar con una sola mano.



Freno de barrena QuickStop

El freno de barrena QuickStop con palanca de activación detiene la fuerza cuando la ahoyadora se atasca. También permite soltar las barrenas atascadas. La ahoyadora atascada se puede retirar de su agujero simplemente girándola en el sentido contrario de las agujas del reloj.



Motor STIHL 4-MIX®

El motor STIHL 4-MIX® reúne las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambios de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado par motor.

15 Herramientas manuales y accesorios forestales

Corte de yunque

La cuchilla de corte y la contracuchilla ancha se encuentran directamente la una con la otra. Por ello, a la contracuchilla ancha se le conoce también como «yunque». Esto permite cortar fácilmente la madera muerta y dura, ya que las fuerzas transversales apenas desempeñan un papel. Al cortar material blando y fresco se puede arrancar la cara interior de la corteza antes de cortar.



Corte de bypass

En este diseño la cuchilla y la contracuchilla se deslizan a ras una contra otra al cortar. El corte resultante es completamente liso, sin aplastar el material de corte. El corte de bypass se prefiere en general para materiales de corte verdes. En trabajos de larga duración de poda de madera más dura, se deberían emplear tijeras con corte de yunque dado que en comparación hay que realizar un mayor esfuerzo al cortar.



Casquillo protector y placa de seguridad atornillada

La combinación del casquillo protector, cuña anular, placa y tornillo de seguridad consigue que la cabeza y el mango formen una unidad. Ventajas:

- Larga vida útil de la herramienta y, por tanto, excelente relación calidad/precio
- Muy alta seguridad de trabajo



16 Equipamiento de protección individual (EPI)

Protección contra la lluvia EN 343

La ropa impermeable STIHL protege de la lluvia y del viento por fuera y, por dentro, al ser transpirable deja pasar el sudor al exterior y resulta muy cómoda. La norma EN 343 define ambos parámetros como impermeabilidad (el número superior) y permeabilidad al vapor de agua (número inferior). Ambos valores se clasifican en 3 categorías, siendo la clase 3 la que ofrece la mayor impermeabilidad. Las costuras están selladas. Ejemplo:

= impermeabilidad: en este caso EN 343 clase 3
 = permeabilidad al vapor de agua: en este caso EN 343 clase 3


Protección anticorte EN 381

La protección anticorte STIHL está hecha en su mayor parte de materiales de protección anticorte exclusivamente desarrollados para STIHL. La ropa de protección anticorte de STIHL ha sido probada por los institutos europeos de pruebas más afamados, SMP y KWF. La protección anticorte tiene varias capas y es ligera y transpirable. Si la cadena entra en contacto con la protección anticorte, arranca muchas fibras sueltas que ofrecen resistencia a la cadena y que bloquean además el piñón de cadena. De este modo la cadena se para reduciendo notablemente el peligro de sufrir lesiones. Para ayudarle a encontrar los artículos con protección anticorte, los hemos marcado con este símbolo:



Aviso importante: ningún equipamiento de protección personal ofrece una protección absoluta contra posibles lesiones. Tampoco sustituye a una técnica segura de trabajo. Por ello, es imprescindible observar minuciosamente los consejos de seguridad incluidos en las instrucciones de uso del equipamiento de seguridad y de la propia máquina, así como las normas de prevención de cada país.

Zonas de protección anticorte en botas para motosierra



Zonas de protección anticorte en ropa con protección anticorte

Las áreas de protección de la ropa con protección anticorte están marcadas en negro en los pictogramas conforme a DIN EN 381. En la página 298 encontrará una vista general de las principales características de los productos.



Ropa de advertencia EN 471 y EN ISO 20471

Ambas normas determinan superficies mínimas para color de advertencia (visibilidad durante el día) y para tiras reflectantes y a la vez dividen éstas en 3 categorías, siendo 3 la categoría que mayor visibilidad tiene. Combinar chaqueta y pantalón aumenta la categoría, ya que la superficie en color de advertencia y tiras reflectantes es mayor. Ejemplo:

	= color de advertencia: = material reflectante:	en este caso EN 471 clase 3 en este caso EN 471 clase 2
	= color de advertencia y material reflectante:	en este caso EN ISO 20471 clase 2

Valor SNR

Simplified Noise Reduction (reducción simplificada del nivel acústico) es la amortiguación acústica general que puede ofrecer un protector de oído. Cuanto mayor es el valor SNR, mejor es la amortiguación acústica. Para las máquinas a motor STIHL es determinante la capacidad de aislamiento M. Encontrará más información en la página web de STIHL.

Protección UVA

El factor de protección UVA (UPF) indica cuanto tiempo se puede estar expuesto al sol sin sufrir daños en la piel. El UPF se puede comparar con el factor de protección solar de las cremas solares (SPF). Un material textil con protección UPF 20 permite a una persona con tipo de piel 1 y con la máxima intensidad solar, exponerse durante 20 veces más sin provocar daños. La escala de la norma EN 13758-2 indica los valores de protección hasta UPF 40. La escala de la norma UV 801 indica los valores a partir de UPF 40.





Tanto si va a talar, segar, cortar, limpiar o tronzar, las máquinas STIHL convencen por su compromiso de calidad y su fiabilidad. Un cuidado y mantenimiento responsables le aseguran su fiabilidad a largo plazo. Por ello, los productos STIHL se venden exclusivamente en distribuidores especializados.

Servicio al cliente STIHL

Con el distribuidor especializado STIHL está usted en buenas manos, antes y después de la compra. Le asesora en la elección de la máquina que mejor se ajusta a sus necesidades, le ofrece valiosos consejos para su uso y le proporciona un servicio profesional para que disfrute de su máquina STIHL durante mucho tiempo.

Repuestos originales STIHL

Las máquinas STIHL le ofrecen la máxima fiabilidad en situaciones extremas de trabajo. Si por casualidad algo se averiase en su máquina, no tendrá ningún problema: su distribuidor especializado dispone de repuestos originales STIHL que le garantizan el rendimiento, la seguridad y la vida útil de las máquinas a motor de STIHL. **STIHL le ofrece repuestos originales durante 10 años desde el cese de fabricación de una motosierra o máquina a motor. Quien compra STIHL, invierte a largo plazo.** Los

 repuestos STIHL están debidamente marcados con una S estilizada.

Calidad STIHL controlada

La excelente calidad de las máquinas a motor STIHL se verifica mediante estrictos controles de calidad en todos los ámbitos de la empresa. STIHL cumple con las normativas ISO 9001 e ISO 14001 sobre sistemas de gestión de calidad y ambiental, vigentes en todo el mundo. STIHL trabaja en el desarrollo continuo de sus productos. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en la forma, técnica y equipamiento de serie.

Para su seguridad

Algunos productos pueden suponer un peligro para el propio usuario, personas que le rodean, animales u objetos si no se utilizan adecuadamente. Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de la primera puesta en marcha y/o utilización de un producto y siga las instrucciones de seguridad.

Los productos STIHL se someten regularmente a controles en instituciones alemanas e internacionales.

Nos sometemos a estos controles y pruebas porque vemos en ellas la continuación de nuestros propios programas de control de calidad, porque nos importa mucho el dictamen neutral de estas instituciones y, en última instancia, por el interés de nuestros clientes, por supuesto. Otorgando el certificado correspondiente, estas instituciones avalan la gran calidad y la técnica ejemplar de seguridad STIHL. En la página www.stihl.com/vib encontrará más información sobre la normativa de vibraciones 2002/44/CE.

Certificaciones

Control voluntario a través de una empresa de prestigio.



Comité de Control de Técnica Forestal.



La etiqueta ecológica europea, introducida en 1992, es un sistema de certificación único de la Unión Europea. El consumidor europeo reconoce por la «flor» que se trata de un producto no contaminante de la más alta calidad – comprobado por organismos nacionales independientes en los distintos Estados Miembros. Encontrará más información en www.eu-ecolabel.de.



Todos los zapatos y prendas de vestir GORE-TEX® cuentan con la garantía Guaranteed to Keep You Dry™ de por vida en cuanto a impermeabilidad, resistencia al viento y transpiración.



Los productos con la etiqueta Oeko-Tex®-Label han sido probados y certificados de acuerdo con la norma Oeko-Tex® Standard 100. La norma Oeko-Tex® Standard 100 es un sistema de ensayos y certificación unificado a escala mundial para materias primas, productos intermedios y productos finales textiles. Los análisis de las sustancias tóxicas incluyen, entre otras, sustancias prohibidas y reglamentadas legalmente, así como productos químicos perjudiciales para la salud.



Este distintivo identifica la ropa de seguridad con protección anticorte para usuarios de motosierras según EN 381 y EN 17249 o EN 20345.



Desde Octubre de 2013, la nueva norma EN ISO 20471 para ropa de alta visibilidad sustituye a la anterior norma EN 471. La ropa certificada según EN 471 puede seguir comercializándose hasta el vencimiento indicado en el certificado CE.



SIGAUS, Sistema integrado de gestión de aceites usados.



Primera empresa del sector adherida al Sistema Arbitral de Consumo, con ámbito nacional.



ECOPILAS. Fundación para la gestión medioambiental de pilas.



ECOASIMELEC. Fundación para la gestión medioambiental de aparatos eléctricos y electrónica.



Información general

1. Todos los precios incluidos en este catálogo son precios recomendados por el fabricante en euros, impuestos incluidos.
2. Los precios contenidos en este catálogo están basados en la lista de precios del 1 de enero de 2019.
3. Con la edición de este catálogo pierden su validez todos los catálogos anteriores.
4. No se pueden hacer valer derechos basados en las fotografías e informaciones de este catálogo. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas, de diseño, equipamiento y precio.
5. Las motosierras y las máquinas a motor de STIHL se distinguen por la combinación de colores naranja/gris.
6. Este documento y todas sus partes están protegidos por las leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual. Reservados todos los derechos, especialmente los de reproducción, traducción y procesamiento con sistemas electrónicos.

Este catálogo contiene una gran cantidad de combinaciones entre máquinas y accesorios para los trabajos y usos más diversos. STIHL aconseja que, en aplicaciones estándar, se utilicen las combinaciones recomendadas. Podrá encontrar esta información en las instrucciones de uso de su máquina. Su distribuidor especializado le puede ofrecer un asesoramiento personalizado sobre este tema.

STIHL advierte sobre falsificaciones:
www.stihl.es/pirateria

Andreas Stihl, S.A.

c/ Londres, 20
28813 – Torres de la Alameda
www.stihl.es

Atención al cliente:

Teléfono: 901 400 300 - 918 879 800
E-Mail: infostihl@stihl.es



0463 931 7023. M71,7. M8. Konradin. Impreso en Alemania. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018.

Impreso en papel ecológico con PEFC, Certificación de Gestión Forestal Sostenible (GFS). Este certificado avala la conservación de los bosques con objeto de garantizar un ecosistema a futuras generaciones. Organismos independientes controlan el cumplimiento de las normas. Las empresas que utilizan papel ecológico con certificado PEFC demuestran su implicación con el medio ambiente y su responsabilidad frente a la utilización de madera. Más información en www.pefc.es

Estamos a su disposición: